

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL							MES BASE: NOVIEMBRE 2024	
DISTRITO HIPOLITO YRIGOYEN				ESTABLECIMIENTO EEA N°1				
TIPO DE OBRA NUEVA				FECHA COMPUTO mar-25				
RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)					\$ 330.634,64	0,39 %
1.1		Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2		\$ 4.075,05	\$ -		0,00 %
1.2		Cartel de obra	m2	4,00	\$ 82.658,66	\$ 330.634,64		0,39 %
1.3		Replanteo Planialtimétrico	ml		\$ 7.085,86	\$ -		0,00 %
1.4	1	Demolición de obra completa en forma mecánica	m2		\$ 76.076,99	\$ -		0,00 %
	2	Demolición de obra completa en forma manual	m2		\$ 130.477,86	\$ -		0,00 %
	3	Demolición de hormigón/mampostería en forma mecánica	m2		\$ 80.475,18	\$ -		0,00 %
4		ALBAÑILERIA					\$ 10.222.899,54	12,07 %
4.4		REVOQUES						
	1	Azotado de concreto con hidrófugo incorporado	m2		\$ 8.227,38	\$ -		0,00 %
	2	Grueso a la cal bajo fino interior	m2		\$ 16.735,14	\$ -		0,00 %
	3	Grueso a la cal bajo fino exterior	m2		\$ 19.955,49	\$ -		0,00 %
	4	Gruesos a la cal bajo fino tipo Iggam/revestimiento plástico	m2		\$ 21.812,98	\$ -		0,00 %
	5	Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico	m2		\$ 19.143,16	\$ -		0,00 %
	6	Fino al fieltro interior	m2	442,00	\$ 17.711,87	\$ 7.828.646,54		9,25 %
	7	Fino al fieltro exterior	m2		\$ 18.538,61	\$ -		0,00 %
	8	Revoque interior completo a la cal	m2		\$ 41.440,29	\$ -		0,00 %
	9	Revoque exterior completo a la cal	m2		\$ 45.374,61	\$ -		0,00 %
	10	Fino simil piedra peinado tipo Iggam	m2		\$ 47.011,20	\$ -		0,00 %
	11	Revoque monocapa (hidrófugo, grueso, fino, color y textura). Tipo Parex Trio Stilo Color.	m2		\$ 91.027,64	\$ -		0,00 %
	12	Tomado de junta " ladrillo visto "	m2		\$ 23.181,15	\$ -		0,00 %
	13	Cemento alisado a la llana (friso)	m2		\$ 40.378,91	\$ -		0,00 %
	14	Reparación de Revoques Interiores Completo.	m2		\$ 43.850,84	\$ -		0,00 %
	15	Reparación de Revoques Exteriores Completo.	m2		\$ 66.390,95	\$ -		0,00 %
4.5		CONTRAPISOS						
	1	Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	m2		\$ 25.005,56	\$ -		0,00 %
	2	Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones)	m2		\$ 27.577,70	\$ -		0,00 %
	3	Contrapiso armado sobre terreno natural - esp: 15 cm	m2		\$ 42.179,93	\$ -		0,00 %
	4	Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida	m2		\$ 37.540,26	\$ -		0,00 %
	5	Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso	m2		\$ 16.466,23	\$ -		0,00 %
	6	Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta	m2		\$ 21.757,22	\$ -		0,00 %
	7	Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos)	ml		\$ 12.646,49	\$ -		0,00 %
		DESAGUES CLOACALES						
		Camara septica 4m3	u	1,00	\$ 2.269.253,00	\$ 2.269.253,00		
		conexión a pozo existente	u		\$ 125.000,00	\$ 125.000,00		
5		REVESTIMIENTOS					\$ 4.229.822,84	5,00 %
5.1	1	Azulejos 15x15 - Tipo San Lorenzo	m2		\$ 60.505,43	\$ -		0,00 %
	2	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30	m2	116,00	\$ 36.463,99	\$ 4.229.822,84		5,00 %
	3	Madera machimbrada de cedro 1/2"x4" (incluye listón de terminación L)	m2		\$ 91.434,79	\$ -		0,00 %
5.2	1	Revestimiento de escalones en granito reconstituido, incluye Canto vivo pulido y doble ranurado antideslizante en borde libre	m2		\$ 242.700,15	\$ -		0,00 %
	2	Revestimiento de contrahuella en granito reconstituido.	m2		\$ 226.573,08	\$ -		0,00 %
5.3	1	Revestimiento tipo Durlock, sobre perfil Omega	m2		\$ 30.050,91	\$ -		0,00 %
5.4	1	Revestimiento Acústico en fibra de vidrio , sobre estructura metálica	m2		\$ 327.431,25	\$ -		0,00 %
	2	Revestimiento Acústico en tableros MDF 15mm espesor	m2		\$ 86.787,05	\$ -		0,00 %
5.5	1	Perfil protección ángulo 3/4"x3/4"x1/8"	ml		\$ 32.192,97	\$ -		0,00 %
	2	Varilla guardacanto en revestimiento de PVC Tipo A-TRIM	ml		\$ 3.070,05	\$ -		0,00 %
	3	Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM	ml		\$ 5.015,85	\$ -		0,00 %
	4	Terminación Listón de cedro 1/2"x3"	ml		\$ 10.013,49	\$ -		0,00 %
6		PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES					\$ 29.281.558,54	34,58 %
6.1		INTERIORES						
	1	Mosaico granítico 40x40 fondo gris	m2		\$ 51.515,60	\$ -		0,00 %
	2	Mosaico granítico 30x30 fondo gris	m2		\$ 51.311,98	\$ -		0,00 %
	3	Mosaico granítico 20x20/15x15 fondo gris	m2		\$ 54.562,22	\$ -		0,00 %
	4	Mosaico granítico 40x40 fondo color	m2		\$ 56.604,19	\$ -		0,00 %
	5	Mosaico granítico 30x30 fondo color	m2		\$ 55.942,66	\$ -		0,00 %
	6	Mosaico granítico 20x20/15x15 fondo color	m2		\$ 58.919,53	\$ -		0,00 %
	7	Mosaico granítico 40x40 fondo blanco	m2		\$ 64.542,51	\$ -		0,00 %
	8	Mosaico granítico 30x30 fondo blanco	m2		\$ 65.534,80	\$ -		0,00 %
	9	Mosaico granítico 20x20/15x15 fondo blanco	m2		\$ 66.527,09	\$ -		0,00 %
	10	Mosaico táctil de prevención 40x40 fondo amarillo	m2		\$ 48.216,25	\$ -		0,00 %
	11	Cerámico esmaltado" Alto transito" Dureza IV - incluye carpeta	m2	312,75	\$ 90.870,05	\$ 28.419.608,14		33,56 %
	12	Piso de Goma ranurado esp: 3 mm	m2		\$ 42.853,68	\$ -		0,00 %
	13	Entablonado de madera dura - Viraro 1"	m2		\$ 198.846,96	\$ -		0,00 %
	14	Entablonado de Eucaliptus Rosado 3/4"	m2		\$ 91.169,47	\$ -		0,00 %
	15	Parquet Eucalipto secado en horno- esp: 14 mm	m2		\$ 76.741,94	\$ -		0,00 %
	16	Piso flotante esp:8mm	m2		\$ 88.094,16	\$ -		0,00 %
	17	Porcelanato pulido incluido carpeta	m2		\$ 140.563,04	\$ -		0,00 %
	18	Pulido de piso granítico (a piedra fina y lustrado a plomo)	m2		\$ 17.553,68	\$ -		0,00 %
	19	Pulido de piso de madera y encerado	m2		\$ 21.439,77	\$ -		0,00 %
	20	Pulido de mosaico granítico (a p/fina)	m2		\$ 14.604,03	\$ -		0,00 %

6.2	EXTERIORES						
	1	Mosaico de vereda 20x20cm	m2		\$ 40.900,17	\$ -	0,00 %
	2	Baldosas graníticas para exterior 40x40cm	m2		\$ 44.824,73	\$ -	0,00 %
	3	Piso deportivo completo s/especificaciones	m2		\$ 159.488,95	\$ -	0,00 %
	4	Piso cemento color c/endurecedor no metalico (2 Kg/m2), incluye contrapiso de H° Aº elaborado (H-21) con aditivo Sikafloor 3 Quartz Top y fibras de polipropileno -espesor minimo 10 cm (Carpeta alisada a llana mecanica, las juntas se tomaran con Siflaex 1 A Plus, terminado con un sellador de base acuosa y encerada). Previa colocación inferior de un film de polietileno de 200 micrones.	m2		\$ 146.179,17	\$ -	0,00 %
	5	Bloques articulados tipo "Blokret/Cespekret" o similar	m2		\$ 132.219,45	\$ -	0,00 %
	6	Lajas cemento comprimido 40x40cm	m2		\$ 37.291,27	\$ -	0,00 %
	7	Ladrillo común plano	m2		\$ 47.628,54	\$ -	0,00 %
	8	Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente)	m2		\$ 26.513,61	\$ -	0,00 %
	9	Pavimento intertrabado de adoquines de hormigón	m2		\$ 69.863,35	\$ -	0,00 %
	10	Baldosas canto rodado lavado	m2		\$ 57.936,38	\$ -	0,00 %
	11	Cordon H° Aº 7x15	ml		\$ 19.474,80	\$ -	0,00 %
6.3	ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES						
	1	Umbrales y solias granito natural	m2		\$ 230.024,81	\$ -	0,00 %
	1.1	Umbrales y solias granito reconstituido	m2		\$ 180.576,35	\$ -	0,00 %
	1.2	Alfeizar de cemento alisado	ml		\$ 16.394,48	\$ -	0,00 %
	1.3	Alfeizar de H° Aº	ml		\$ 29.435,89	\$ -	0,00 %
	2	Zócalo granítico fondo gris	ml		\$ 14.176,11	\$ -	0,00 %
	2.1	Zócalo granítico fondo color	ml		\$ 16.601,71	\$ -	0,00 %
	2.2	Zócalo granítico fondo blanco	ml		\$ 21.626,16	\$ -	0,00 %
	3	Zócalo de cedro 3" x 3/4"	ml		\$ 11.225,79	\$ -	0,00 %
	4	Zócalo acero inoxidable	ml		\$ 31.765,05	\$ -	0,00 %
	5	Zócalo cerámico esmaltado	ml	96,00	\$ 8.978,65	\$ 861.950,40	1,02 %
	6	Zócalo porcelanato	ml		\$ 21.660,71	\$ -	0,00 %
	7	Zócalo Cemento Alisado h:0,15m	ml		\$ 12.784,04	\$ -	0,00 %
7	MARMOLERIA					\$ 1.224.042,00	1,45 %
	1	Mesada de granito natural	m2	2,88	\$ 277.370,73	\$ 798.827,70	0,94 %
	2	Mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable	m2		\$ 787.885,04	\$ -	0,00 %
	3	Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm	ml		\$ 40.694,86	\$ -	0,00 %
	4	Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm	ml	7,00	\$ 60.744,90	\$ 425.214,30	0,50 %
	5	Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras	m2		\$ 390.882,08	\$ -	0,00 %
	6	Revestimiento de escalones en Granito Natural	m2		\$ 346.848,85	\$ -	0,00 %
	7	Revestimiento de contrahuella en Granito Natural	m2		\$ 428.556,78	\$ -	0,00 %
	8	Revestimiento de zocalo en escalera rampante en granito natural	ml		\$ 135.483,96	\$ -	0,00 %
11	INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)					\$ 21.965.358,17	25,94 %
11.1	PILAR MEDIDOR						
	1	Medidor monofásico con pilar de mampostería reglamentario completo	nº		\$ 1.015.329,46	\$ -	0,00 %
	2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga	nº		\$ 2.558.405,04	\$ -	0,00 %
11.2	FUERZA MOTRIZ						
	1	Tablero cisterna completo con automático de tanque	nº		\$ 1.693.450,98	\$ -	0,00 %
	2	Tablero de bomberos	nº		\$ 501.330,42	\$ -	0,00 %
	3	Tablero planta de tratamiento de efluentes cloacales	nº		\$ 4.425.423,59	\$ -	0,00 %
	4	Tablero pozo de bombeo cloacal	nº		\$ 1.474.838,28	\$ -	0,00 %
	5	Tablero bomba sumergible de pozo de explotación	nº		\$ 773.547,87	\$ -	0,00 %
11.3	BAJA TENSION						
	1	Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20	nº	2,00	\$ 128.658,11	\$ 257.316,22	0,30 %
	2	Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$ 223.262,78	\$ -	0,00 %
	3	Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$ 408.578,34	\$ -	0,00 %
	4	Tablero Metalico 80 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$ 800.288,46	\$ -	0,00 %
	5	Tablero Metalico 10 Bocas Estanco. - IP 54	nº		\$ 131.288,97	\$ -	0,00 %
	6	Tablero Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54	nº		\$ 213.128,70	\$ -	0,00 %
	7	Tablero Metalico 36 Bocas Estanco - IP 54	nº		\$ 409.306,61	\$ -	0,00 %
	8	Tablero Metalico 72 Bocas Estanco - IP 54	nº		\$ 656.069,43	\$ -	0,00 %
	9	Tablero Metalico 108 Bocas Estanco - IP 54	nº		\$ 908.130,17	\$ -	0,00 %
	10	Instrumentos de medición	gl		\$ 622.883,58	\$ -	0,00 %
	11	Interruptor a tecla 6A unipolar	nº		\$ 5.460,78	\$ -	0,00 %
	12	Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A	nº		\$ 27.616,00	\$ -	0,00 %
	13	Interruptor Termomagnético 2X6A	nº		\$ 65.561,81	\$ -	0,00 %
	14	Interruptor Termomagnético 2X10/25 A	nº	8,00	\$ 67.946,58	\$ 543.572,64	0,64 %
	15	Interruptor Termomagnético 2X32 A	nº		\$ 72.640,20	\$ -	0,00 %
	16	Interruptor Termomagnético 4X16/25A	nº		\$ 148.399,72	\$ -	0,00 %
	17	Interruptor Termomagnético 4X32/40A	nº		\$ 163.988,38	\$ -	0,00 %
	18	Interruptor Termomagnético 4X63A	nº		\$ 297.249,26	\$ -	0,00 %
	19	Interruptor Termomagnético 4X80A	nº		\$ 687.625,10	\$ -	0,00 %
	20	Interruptor Termomagnético 4X100A	nº		\$ 761.115,00	\$ -	0,00 %
	21	Interruptor Termomagnético 4X160A NS 160 N	nº		\$ 914.848,50	\$ -	0,00 %
	22	Interruptor Termomagnético 4X200A NS 200 N c/ regule térmico	nº		\$ 1.606.082,68	\$ -	0,00 %
	23	Interruptor Termomagnético 4X250A NS 250 N c/ regule térmico	nº		\$ 1.602.305,45	\$ -	0,00 %
	24	Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA	nº	2,00	\$ 140.523,73	\$ 281.047,46	0,33 %
	25	Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA	nº		\$ 155.828,84	\$ -	0,00 %
	26	Interruptor automático diferencial bipolar 2x32 A 300 mA	nº		\$ 254.503,95	\$ -	0,00 %
	27	Interruptor automático diferencial bipolar superinmunizado 2x25 A 30 mA	nº		\$ 408.832,40	\$ -	0,00 %
	28	Interruptor automático diferencial bipolar superinmunizado 2x40 A 30 mA	nº		\$ 435.861,53	\$ -	0,00 %
	29	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA	nº		\$ 224.173,03	\$ -	0,00 %
	30	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40/63 A 30 mA	nº		\$ 435.049,80	\$ -	0,00 %

	31	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x16 A 300 mA	nº		\$ 224.812,58	\$ -		0,00 %
	32	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 300 mA	nº		\$ 302.822,12	\$ -		0,00 %
	33	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40 A 300 mA	nº		\$ 323.163,91	\$ -		0,00 %
	34	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x63 A 300 mA	nº		\$ 527.829,02	\$ -		0,00 %
	35	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x80 A 300 mA	nº		\$ 680.026,76	\$ -		0,00 %
	36	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA	nº		\$ 1.526.938,36	\$ -		0,00 %
	37	Guardamotor hasta 15 A 3 polos	nº		\$ 334.361,73	\$ -		0,00 %
	38	Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 15.096,61	\$ -		0,00 %
	39	Conductor envainado 2 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 16.468,28	\$ -		0,00 %
	40	Conductor subterráneo 2 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 17.247,15	\$ -		0,00 %
	41	Conductor subterráneo 2 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 21.767,51	\$ -		0,00 %
	42	Conductor subterráneo 3 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 18.579,84	\$ -		0,00 %
	43	Conductor subterráneo 3 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 21.635,56	\$ -		0,00 %
	44	Conductor subterráneo 3 x 25 + 1 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 63.764,82	\$ -		0,00 %
	45	Conductor subterráneo tetrafilar 3 x 35+1 x 16 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$ 91.987,54	\$ -		0,00 %
	46	Conductor subterráneo tetrafilar 3 x 50+1 x 25 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$ 100.315,42	\$ -		0,00 %
	47	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 20.130,59	\$ -		0,00 %
	48	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 23.627,44	\$ -		0,00 %
	49	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 28.344,34	\$ -		0,00 %
	50	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 10 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$ 39.094,92	\$ -		0,00 %
	51	Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$ 51.712,54	\$ -		0,00 %
	52	Bocas - iluminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº		\$ 163.385,50	\$ -		0,00 %
	53	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº		\$ 133.017,15	\$ -		0,00 %
	54	Bocas - Iluminación/Tomas a recablear	nº	47,00	\$ 77.297,19	\$ 3.632.967,93		4,29 %
	55	Bocas - Tomas nuevos a instalar p/ servicio contra incendio	nº	56,00	\$ 308.043,82	\$ 17.250.453,92		20,37 %
	56	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x2,5+PE	ml		\$ 11.674,65	\$ -		0,00 %
	57	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x4+PE	ml		\$ 14.250,40	\$ -		0,00 %
	58	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x6+PE	ml		\$ 16.865,98	\$ -		0,00 %
	59	Línea de alimentación de Fe - Conductor 3x25+1x16+PE	ml		\$ 39.563,54	\$ -		0,00 %
	60	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE	ml		\$ 18.424,30	\$ -		0,00 %
	61	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE	ml		\$ 23.284,66	\$ -		0,00 %
	62	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x10+PE	ml		\$ 35.496,54	\$ -		0,00 %
	63	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x16+PE	ml		\$ 38.532,82	\$ -		0,00 %
	64	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x25+PE	ml		\$ 52.365,82	\$ -		0,00 %
	65	Bandeja Portacables 300mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml		\$ 58.259,51	\$ -		0,00 %
	66	Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml		\$ 41.728,00	\$ -		0,00 %
	67	Puesta a tierra completa	nº		\$ 434.446,21	\$ -		0,00 %
11.4		MUY BAJA TENSION						
	1	Puesto de informática	nº		\$ 205.532,91	\$ -		0,00 %
	2	Rack 6 módulos con puerta de vidrio y cerradura	nº		\$ 528.808,23	\$ -		0,00 %
	3	Boca para telefonía	nº		\$ 141.658,87	\$ -		0,00 %
	4	Central telefónica 2 entradas 12 internos	nº		\$ 663.416,61	\$ -		0,00 %
	5	Teléfono terminal	nº		\$ 83.792,57	\$ -		0,00 %
	6	Parlante 4" con gabinete	nº		\$ 99.494,91	\$ -		0,00 %
	7	Portero eléctrico con un teléfono	nº		\$ 502.202,05	\$ -		0,00 %
21		LIMPIEZA DE OBRA				\$ 759.172,80		0,90 %
	1	Limpieza de obra	m2	160,00	\$ 4.744,83	\$ 759.172,80		0,90 %

--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL	\$ 84.673.529,30	100,00 %
-------	------------------	----------

Son PESOS

PLAZO DE EJECUCION:

PLANILLA RESUMEN			
RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones, picados contemplan el retiro de la obra)	\$ 330.634,64	0,39 %
2	MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)	\$ -	0,00 %
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ -	0,00 %
4	ALBAÑILERIA	\$ 10.222.899,54	12,07 %
5	REVESTIMIENTOS	\$ 4.229.822,84	5,00 %
6	PISOS Y ZÓCALOS	\$ 29.281.558,54	34,58 %
7	MARMOLERIA	\$ 1.224.042,00	1,45 %
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ -	0,00 %
9	CIELORRASOS	\$ 16.535.040,77	19,53 %
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)	\$ -	0,00 %
11	INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 21.965.358,17	25,94 %
12	INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 125.000,00	0,15 %
13	INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	0,00 %
14	INSTALACIÓN ELECTROMECAÁNICA	\$ -	0,00 %
15	INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$ -	0,00 %
16	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD	\$ -	0,00 %
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ -	0,00 %
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ -	0,00 %

19	SEÑALETICA	\$	-	0,00 %
20	OBRAS EXTERIORES	\$	-	0,00 %
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$	759.172,80	0,90 %
22	VARIOS	\$	-	0,00 %
PRESUPUESTO TOTAL		\$	84.673.529,30	100,00 %

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales y cargas impositivas

Superficie Cubierta	m2	312,75
Superficie Semicubierta	m2	
Superficie Patíos y Veredas	m2	
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	\$ 270.738,70

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO
Responsable: arq. Arrua - arq. Varenna
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: arq. Arrua - arq. Varenna

DISTRITO	
ESTABLECIMIENTO	

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

[illegible]

DISTRITO	0
ESTABLECIMIENTO	0

