

LICITACIÓN PÚBLICA N° 48/2022

SEGUNDO LLAMADO

Expediente N° 10481 Dígito 6 Año 2022

Objeto: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Ubicación: Laguna de los Padres – Camino Cacique Cangapol.

FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES:

17 de Marzo de 2023 – 09:00 HORAS.

LUGAR DE APERTURA:

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
HIPOLITO YRIGOYEN N° 1627, 2° PISO, A LA DERECHA, MAR DEL PLATA

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: HASTA EL DIA Y HORA
INDICADA DE LA APERTURA DE SOBRES.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 27.998.240,00.-

DEPÓSITO DE GARANTÍA: \$ 279.982,40.-

CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL: \$44.330.546,67.-

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

PLIEGO SIN CARGO

CONSULTA Y DESCARGA DE PLIEGOS:

- Dirección General de Contrataciones. HIPOLITO YRIGOYEN N° 1627, 2° PISO, A LA DERECHA, MAR DEL PLATA. Correo Electrónico: compras@mardelplata.gov.ar
- <http://www.mardelplata.gob.ar>; Link: transparencia / compras y licitaciones

CONSULTAS y TRÁMITES:

- Departamento de Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Públicas. LA RIOJA N°1650, 2° PISO.

Expediente N° 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 48/22

SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PUBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

UBICACIÓN: Laguna de los Padres - Camino Cacique Cangapol.

Ciudad: Mar de Plata

Partido: General Pueyrredon

La presente foja reemplaza al Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales Tipo aprobado por Resoluciones N° 554/85 y N° 174/86 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, según constancias que obran en el Expediente N° 8498/85, Resolución N° 200/05 de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y resolución N° 1037/15 del Ente de Obras y Planeamiento Urbano.



OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

MEMORIA

OBRA: CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES

UBICACIÓN: Laguna de los Padres

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra consiste en la construcción de un módulo sanitario que irá ubicado en la Laguna de los Padres. El predio donde irá ubicado es el que se encuentra hacia el norte de la laguna, en el predio que se halla adyacente hacia la izquierda de la Isla de los Pescadores, sobre el camino Cacique Cangapol, coincidente con las siguientes coordenadas de ubicación:

Latitud: 37°55'50.31"S.

Longitud: 57°44'30.56"O.

Uno de los requisitos para el diseño del módulo es su propiedad de antivandálico, por lo que los materiales, revestimientos, diseño, etc, están elegidos para cumplir dicha condición.

El módulo consiste en un edificio de 103.15 m2 de superficie cubierta y 22.36 m2 de superficie semicubierta. Estará compuesto por dos vagones principales que alojarán los baños y un espacio central vinculante entre ambos, conectado hacia el exterior por veredas y durmientes de madera.

Cada vagón comprende:

Vagón 1:

- sanitarios femeninos y sanitario para personas con movilidad reducida.
- Depósito.

Vagón 2:

- sanitarios masculinos.
- Depósito con sala de bomba y tanque de reserva.

Espacio central vinculante.

El módulo estará construido con estructura de hormigón armado (bases, vigas de fundación, columnas y encadenados), cubierta de chapa sinusoidal sobre los sanitarios y cubierta traslúcida de polipropileno de alta resistencia, sobre el espacio central vinculante. Muros de mampostería de ladrillo hueco, revestimiento del módulo de chapa sinusoidal prepintada de negro, pisos de cemento alisado, revestimientos de los sanitarios con cerámico tipo San Lorenzo 30 x 30 cm., carpinterías de aluminio y cielorrasos de madera tipo fenólico industrial. Sanitarios, griferías y accesorios sanitarios de marcas reconocidas. El módulo permanecerá cerrado en los momentos en que no se utilice y se efectuará por medio de dos portones metálicos con revestimiento de chapa sinusoidal idéntica al revestimiento exterior del módulo.

Hacia el exterior, se prolonga el solado de cemento alisado, formando una vereda.

En el acceso al módulo, se disponen durmientes de madera quebracho a modo de vereda de aproximación desde el camino existente de la laguna, camino Cacique Cangapol.



OBRA: "CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

OBRA: CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES

UBICACIÓN: Laguna de los Padres

OBRA: "CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES"

INDICE

1. TRABAJOS PRELIMINARES	5
1.1. Limpieza de terreno.....	5
1.2. Limpieza de obra	5
1.3. Instalación del obrador	5
1.4. Cercos de obra y seguridad.....	5
1.5. Vigilancia de obra.....	6
1.6. Cartel de Obra.....	6
1.7. Replanteo y estudio de niveles.....	6
1.8. Luz de obra y agua de construcción	6
2. MOVIMIENTO DE TIERRA	6
2.1. Desmontes, terraplenamientos y nivelación	7
2.2. Excavación para fundaciones.....	7
2.3. Zanjos y excavaciones para canalizaciones	7
3. HORMIGÓN ARMADO	8
Cálculo Estructural	8
ESTUDIO DE SUELOS.....	9
3.1. Bases	9
3.2. Vigas de fundación.....	9
3.3. Columnas.....	10
3.4. Encadenado superior	10
4. MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA.....	10
4.1. De nivelación de ladrillo común	10
4.2. De elevación de ladrillos huecos cerámicos de 12x18x33 cm.	11
4.3. De elevación de ladrillos huecos cerámicos de 8x18x33 cm.	11
5. CAPAS AISLADORAS	11
5.1. Capas aisladoras doble horizontal y vertical	11
6. CUBIERTA.....	11
6.1. Cubierta de chapa acanalada prepintada C N° 25.....	12
Estructura de la Cubierta – vigas principales perfiles PGC.....	13
Estructura de la Cubierta – vigas correas perfiles PGC.....	13
Marco rigidizador.....	13
Accesorios, selladores, cierres, medios de elevación y montaje.....	13
Zinguerías	14
6.2. Chapa plástica traslúcida sinusoidal.....	14
Accesorios, selladores, cierres, medios de elevación y montaje.....	14
Zinguerías	14
7. CONTRAPISOS Y CARPETAS.....	14
7.1. Contrapisos nuevos sobre terreno natural	14
7.2. Carpetas hidrófugas bajo piso.....	15
7.3. Juntas de dilatación	15
8. REVOQUES.....	15
8.1. Azotado hidrófugo exterior	16
8.2. Grueso interior	16
8.3. Fino interior	16
8.4. Grueso bajo revestimiento.....	16
9. CIELORRASOS	16
9.1. Cielorrasos de madera fenólico industrial	16
10. SOLADOS Y ZÓCALOS	17
Generalidades.....	17
10.1. Micropiso de cemento alisado.....	17
10.2. Piso de hormigón terminación alisado	18

OBRA: "CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES"

10.3. Zócalos de hormigón	19
10.4. Zócalos de chapa	19
10.5. Juntas de dilatación	19
11. UMBRALES, SOLIAS Y ALFÉIZARES	19
11.1. Alféizares	19
12. REVESTIMIENTOS	19
12.1. Cerámico esmaltado 30 x 30	20
12.2. Chapa ondulada	20
13. CARPINTERIAS	21
13.1. Carpintería de aluminio línea Módena	21
13.2. Puertas placas interiores	22
13.3. Puertas acceso para personas con movilidad reducida	23
13.4. Divisores sanitarios	23
13.5. Herrajes	23
14. CRISTALES Y ESPEJOS	23
14.1. Vidrios Laminados de seguridad 3+3	24
14.2. Espejos	24
15. HERRERIA	24
15.1. Rejas en carpinterías	25
15.2. Portones metálicos	26
16. PINTURA	26
16.1. Látex interior	26
16.2. Pintura de rejas y portones metálicos	27
17. VARIOS	27
17.1. Rejillas y ventilaciones	27
17.2. Cambiador de bebés	27
17.3. Mesada granito gris mara	28
17.4. Cartel de letras corpóreas	28
17.5. Dormientes de quebracho	28
17.6. Provisión y colocación de matafuegos	28
18. INSTALACIÓN SANITARIA	29
Condiciones de ejecución	29
Inspecciones y pruebas	29
Zanjas y excavaciones	30
18.1. Instalación cloacal	30
18.2. Provisión e instalación de Biodigestor	30
18.3. Nicho nitrificante	30
18.4. Instalación pluvial	30
18.5. Instalación de agua fría	31
18.6. Tanque de reserva elevado	31
18.7. Bomba de extracción de agua	31
18.8. Pozo semisurgente	31
18.9. Artefactos, accesorios y grifería	32
19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	32
19.1. Bocas y tomas	33
19.2. Tableros, Conductores	34
19.3. Puesta a tierra	35
19.4. Cañerías	35
19.5. Artefactos de iluminación	35
19.6. Sistema de alarma sonora y lumínica en baños para personas con movilidad reducida	36

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

GENERALIDADES

El presente llamado a Licitación se destina a la contratación de materiales y mano de obra para la completa ejecución de un módulo de baños públicos ubicado según planos en la Laguna de los Padres del Partido de General Pueyrredón, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que se detallan a continuación:

- I. Todos los trabajos que se especifican en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas deben ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y utilizando en todos los ítems materiales aprobados. En tal sentido, la Inspección de la Obra tendrá atribuciones para su aceptación o rechazo.
- II. Para los rubros que no se incluyan en estas Especificaciones Técnicas, deberá tomarse como válido lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales.
- III. Los trabajos que se indican a continuación comprenden la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la correcta terminación de los mismos, incluyendo todos aquellos que aunque no estén mencionados en estas especificaciones sean necesarios para concluir los trabajos completos y de acuerdo a su fin.
- IV. El Contratista antes de la iniciación de las tareas realizará todas las verificaciones de dimensiones, niveles, instalaciones, etc., que pudieran verse afectadas por las obras proyectadas. La totalidad de las dimensiones indicadas en planos serán verificadas en obra, siendo la Empresa Contratista responsable de cualquier error u omisión.
- V. Todos los materiales y equipos a emplearse en la obra serán de la mejor calidad en su tipo, nuevos y en perfectas condiciones de conservación y tendrán formas, dimensiones y características de acuerdo a lo indicado en el presente y en los planos adjuntos.
La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporarán a las obras, se someterá a la aprobación de la Inspección.
- VI. Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de la aprobación, en el rótulo respectivo. Los materiales, instalaciones, sustancias, etc. que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección de Obra, debiendo la Empresa retirarlos de inmediato de la obra.
- VII. Previamente a la cotización, se realizará una visita de obra obligatoria, debiendo acordar con la Inspección de Obra, fecha y horario de la misma.-
- VIII. La Empresa Contratista tendrá además un profesional responsable, en Seguridad e Higiene Laboral quien deberá presentar previo a la iniciación de las tareas un plan de seguridad para los trabajos. Dicho profesional se constituirá como el responsable de seguridad, e instruirá al personal de la Empresa, para desarrollar las tareas, teniendo muy en cuenta la seguridad propia, de terceros y bienes públicos y privados.
- IX. Todos los trabajos se deberán efectuar cumplimentando las disposiciones vigentes, tendiente a evitar inconvenientes a terceros o daños a las cosas, adoptándose al efecto el máximo de medidas de seguridad para las personas, propiedades o instalaciones existentes.
- X. Se deberá dar cumplimiento a todo lo especificado en la Ordenanza 13.007 Y 8.324 de accesibilidad en las medidas mínimas consideradas, accesorios, alturas específicas y demás reglamentaciones establecidas en la Ordenanza anteriormente mencionada y la Ley Nacional 24.314.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Proyecto ejecutivo de estructura

Se entrega como parte constitutiva de este Pliego, el anteproyecto estructural donde se especifican dimensiones y cotas de fundación de los elementos estructurales a ejecutar.

Corresponde a la Empresa Contratista la realización del correspondiente cálculo estructural que deberá ser presentado a la Inspección de obra antes de dar comienzo a los trabajos. Toda la documentación deberá estar firmada por profesional habilitado. Las formas y las dimensiones de los elementos estructurales enunciados en el presente Pliego responden al predimensionamiento efectuado y son las deseadas por proyecto.

Son parte constitutiva del proyecto ejecutivo planos de obra, doblado de hierros, memoria de cálculo, dimensionado completo y toda información que a juicio de la Inspección deba obrar en el expediente.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Limpieza de terreno

Antes de iniciarse las obras el Contratista procederá a la limpieza del terreno en los sectores a intervenir, dentro de los límites designados para cada sector, retirando todos los residuos existentes, malezas, etc., con el objeto de dejarlo en condiciones aptas para la ejecución de la obra. Las especies vegetales, incluido su sistema de raíces, serán retiradas, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra, para su reubicación y trasplante.

Los materiales sobrantes deberán ser retirados por cuenta y cargo de la Contratista.

1.2. Limpieza de obra

La Contratista deberá mantener la obra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo, tanto sea de su propio personal o subcontratado. Esta limpieza deberá efectuarse en forma permanente, dentro de las obras y en su entorno inmediato, hasta la completa terminación de las mismas.

Los elementos y/o materiales a desechar, salvo los previamente indicados por la Inspección de Obra, deberán ser retirados por la Contratista por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos.

También será responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas condiciones de uso.

1.3. Instalación del obrador

El Contratista construirá los locales para el sereno, para depósito de materiales, para el personal obrero y para la Inspección de Obra, que reúnan condiciones aceptables de comodidad y presentación a juicio de la Inspección de Obra. Estos locales se dispondrán de manera que no interfiera con la marcha normal de la obra. Los accesos a estos locales, contarán con dispositivos de seguridad.

No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia, duración o sufrir en aspecto; a ese efecto el Contratista deberá construir el local que permita acopiar los materiales de acuerdo a las características de los mismos.

Se instalarán durante todo el transcurso de la obra baños del tipo químico que se mantendrán durante todo el plazo de obra, siendo la Contratista responsable de su mantenimiento y limpieza.

Asimismo, la Empresa proveerá y mantendrá completo el botiquín de primeros auxilios reglamentario para su personal y la Inspección de Obra.

1.4. Cercos de obra y seguridad

Por tratarse de una obra a ejecutarse en una localización de uso público con posibilidad de robos y vandalismo, la Contratista deberá extremar los cuidados en relación a la materialización de todas las protecciones necesarias, a los efectos del cuidado de materiales e instalaciones.

La Empresa tendrá la obligación de cerrar el perímetro del sector de intervención, mediante la colocación de un cerco, atento a las reglamentaciones vigentes.



OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Deberá mantenerlo en perfectas condiciones de conservación durante todo el transcurso de la obra. En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo de accidentes de cualquier naturaleza, la Contratista deberá construir los vallados o cercos transitorios que resulten necesarios.

Se deja constancia que el cerramiento de obra no contará con la autorización para ser usado como soporte de publicidad, y deberá contar con la leyenda “PROHIBIDO FIJAR CARTELES”.

1.5. Vigilancia de obra

El Contratista deberá asegurar un servicio eficaz de vigilancia durante las 24 horas, a los efectos de evitar el ingreso de personas ajenas a la obra y de resguardar sus materiales, herramientas, equipos, etc., para lo cual arbitrará los medios necesarios de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de obra.

1.6. Cartel de Obra

El Contratista proveerá y colocará el cartel de obra, que se hará del tipo y dimensiones indicadas en el presente Pliego. La Empresa deberá mantener el mismo en buen estado de conservación durante todo el desarrollo de la obra.

Será colocado en el lugar que la Inspección de la Obra lo indique, y una vez finalizadas las obras será retirado y entregado a la Municipalidad donde la Inspección lo determine.

Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

1.7. Replanteo y estudio de niveles

La Empresa realizará la medición del perímetro y ángulos de cada sector a intervenir, a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra.

El replanteo de la estructura a ejecutar, lo efectuará la Empresa y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos de la envolvente. Se ajustará a los planos correspondientes realizados por la Contratista, pudiendo ser modificado por la Inspección y aprobado por la Dirección de Obras Públicas, no dando derecho de reclamo alguno por parte del Contratista, siempre que dichas modificaciones no impliquen variaciones importantes en las superficies y tipos de elementos involucrados.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspección los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el Contratista deberá ejecutar, en un lugar poco frecuentado de cada obra, un pequeño pilar de albañilería de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se empotrará un bulín cuya cabeza quede al ras con la mampostería.

Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior de dicho bulín, con intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota. El mencionado pilar debidamente protegido, no podrá demolerse hasta después de concluida la ejecución de todos los pisos de locales, aceras, etc.

El Contratista deberá tener en la obra permanentemente, un nivel con su trípode y mira correspondiente, para la determinación de las cotas necesarias.

1.8. Luz de obra y agua de construcción

La Empresa deberá efectuar todo los trabajos y proveerá todos los elementos necesarios para el correcto abastecimiento de agua y luz, y realizará su mantenimiento hasta la completa terminación de los trabajos.

Asimismo deberá adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan, siendo la misma responsable por cualquier daño o perjuicio producido a instalaciones existentes o a terceras personas.

2. MOVIMIENTO DE TIERRA

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Este ítem comprende la ejecución completa de los trabajos que sean necesarios para alojar cimientos y canalizaciones varias de la construcción del módulo, como así también para materializar en el terreno los nuevos niveles y terminaciones indicados en los planos, así como el alejamiento de todo material sobrante y el aporte de suelo faltante.

Se incluye asimismo el escarificado y recompactación de la subrasante puesta en descubierto, la extracción, carga y descarga del suelo, distribución, mezclado, riego, compactación de suelos, perfilado, limpieza final de obra y toda otra tarea conducente a la realización del ítem.

La Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales o de cualquier otra procedencia permanezcan estancadas o causen inundaciones que perturben la marcha de las obras. A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones que permita alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos.

2.1. Desmontes, terraplenamientos y nivelación

El alcance de las tareas contempla todos los trabajos de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos de todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole, troncos, malezas, arbustos, raíces, etc., que se hallen situados dentro del área afectada por las obras y ubicados en la superficie del terreno natural y/o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución de las estructuras.

Se incluyen la limpieza del terreno, la nivelación y perfilado del terreno natural, con las cotas y pendientes que indique la Inspección.

La tosca a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, obteniéndose el máximo grado de compactación.

Dicha tierra será limpia y seca, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos, ni desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición. El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los suelos se apisonarán, previo humedecimiento, por capas sucesivas, en los espesores aprobados.

La Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos y pavimentos de acuerdo con los planos generales y detalles y las indicaciones impartidas por la Inspección de Obra.

2.2. Excavación para fundaciones

La Contratista procederá a la excavación según el tipo de fundación correspondiente para cada uno de los elementos constitutivos (vigas de fundación – bases, cimientos corridos).

Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, tales como entibamientos, apuntalamientos provisorios, drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de suelo que no se utilicen en los rellenos. La profundidad de las excavaciones será la indicada en los planos. Toda excavación deberá iniciarse previa autorización de la Inspección. Al llegar al nivel de fundación las excavaciones deberán ser perfectamente niveladas.

La Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundación de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los agentes atmosféricos. En el caso que se produzcan lluvias en el momento cuando se están abriendo las bases, se recomienda proteger los pozos abiertos, de tal manera que el agua no ingrese a estos pozos. En el caso que esto ocurra se deberá desbarrar el fondo de la excavación y reemplazar este suelo por un suelo –cal.

2.3. Zanjeos y excavaciones para canalizaciones

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de conductos que requieran las instalaciones propuestas en el proyecto, conforme a los esquemas indicados en planos. El fondo de las mismas se preparará con las pendientes establecidas y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud.

Tendidas y aprobadas las respectivas canalizaciones, se procederá al relleno de los diferentes zanjeos, utilizando para dicho fin morteros de contrapiso reforzado, o los aportes de suelos y/o mezcla a indicar por la Inspección de Obra.

Se tendrá especial cuidado en que las interferencias de cañerías existentes no sean dañadas. Será responsabilidad de la Contratista cualquier deterioro que de este modo se pudiese provocar.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

3. HORMIGÓN ARMADO

Se realizará la estructura de Hormigón Armado la cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido por el Reglamento CIRSOC 201 - 2005 y lo especificado en este Pliego.

Este ítem comprende la provisión de materiales, elementos, equipos, insumos y mano de obra necesaria para la ejecución de todos los elementos estructurales. Estas especificaciones cubren las bases de diseño y la especificación de los materiales y documentación técnica, relacionados con las estructuras de hormigón, como así también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

En consecuencia, la Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos señalados.

Los valores y dimensiones de secciones que figuran en planos de estructura son valores de predimensionado y son indicativos. Corresponde a la Contratista el cálculo y dimensionado completo de cada uno de los elementos estructurales, la confección de planos de encofrado en escala 1:50, de detalles 1:20 y planillas de armadura, los que serán presentados a la Inspección a los veinte (20) días de la notificación de la adjudicación, para su aprobación. La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades, siendo el Contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura.

Materiales

El **hormigón** a emplear será elaborado en planta industrial, siendo del tipo H 21 (210Kg /cm²) y con un contenido no inferior a 300Kg de cemento por m³ de hormigón, cuyo dosaje será (1:3:3), cemento, piedra partida y arena, para elementos estructurales.

A los efectos de controlar la calidad del hormigón, se exigirá la confección y ensayo de las correspondientes probetas. La resistencia característica será evaluada a partir de los ensayos de rotura a la compresión sobre probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura según se establece en las normas IRAM N 1524 y 1546.

De cada muestra se moldeará como mínimo tres probetas. Se identificarán y localizarán las mismas en los planos y planillas correspondientes, con el objeto de ubicar los sectores de origen.

En el caso de proponer el empleo de algún tipo de aditivo para las mezclas de los hormigones (fluidificantes, retardadores, aceleradores de fragüe, etc.), la Contratista deberá realizar la propuesta a la Inspección de Obra, acompañando los datos específicos de los productos que propone utilizar. En particular se prohíbe expresamente cualquier aditivo que contenga cloruro de calcio. De ninguna manera se podrá emplear ningún tipo de aditivo sin la aprobación expresa y por escrito de la Inspección de Obra.

El **acero** en barras será del Tipo III (ADN 4.200), con tensión característica de fluencia a tracción de 4.200 kg/cm² y superficie conformada.

No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección de Obra haya verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Inspección de Obra pueda efectuar la revisión. Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del hormigón.

Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizarán separadores formados por bloques de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijación a las barras de acero. Este sistema podrá ser modificado solamente con expresa autorización de la Inspección de Obra. Podrán utilizarse separadores de plástico de los disponibles comercialmente con colores que permitan identificar en obra los distintos tipos de funciones y separaciones que cumplen.

En los casos de unión entre hormigón armado y mampostería se deberán colocar 5 (cinco) pelos de anclaje de fe 8 mm. por cada metro cuadrado de pared.

Cálculo Estructural

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

La Contratista realizará el cálculo y dimensionado de los elementos estructurales, la confección de planos de obra, replanteo y encofrados en escala 1:50, de detalles 1:20, memoria de cálculo y planillas de armadura, que serán presentados a los distintos organismos de control y a la Inspección de obra para su aprobación. La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades, siendo la Contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura.

Las dimensiones que figuran en planos son indicativas y valores de predimensionado, debiendo la Empresa realizar el dimensionado de secciones y armaduras correspondientes a cada elemento que componen la estructura del proyecto, con su correspondiente análisis de cargas actuantes.

En los planos, deberán consignarse las intersecciones con conductos, cañerías, artefactos, etc., que surjan de las instalaciones, acotándose las posiciones de huecos y aberturas, como los refuerzos estructurales que se requieran debido a los mismos. No se permitirá, bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso de instalaciones.

El recubrimiento mínimo de las armaduras de acero será de 5 cm., en estructuras en contacto con el suelo, utilizándose para asegurar dicho espesor separadores de cemento, los que serán convenientemente disimulados. Para el resto de las estructuras, los recubrimientos serán los establecidos en el correspondiente reglamento CIRSOC.

ESTUDIO DE SUELOS

La Empresa Contratista deberá realizar el Estudio de Suelos en los sectores donde no haya construcción existente y en los sectores a intervenir, para ser estudiado antes de comenzar cualquier tarea de obra sobre el terreno. El mismo, como mínimo, deberá indicar:

- Tensión admisible del suelo.
- Nivel de napas de agua.
- Estudio de muestras donde se especifiquen: contenido natural de humedad; límite líquido; límite plástico; análisis granulométrico y densidades.
- Análisis químico de muestras de: sulfatos, cloruros y PH.
- Recomendación de tipos de fundación.
- Recomendaciones de tipos de suelo de aporte, sistema y características de compactación.

El Estudio de Suelos tendrá por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la formación estratigráfica del suelo dentro de la profundidad activa para la obra a construir, determinando propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas necesarias, recomendaciones sobre tensiones admisibles, reemplazos de suelos si fuese necesario, parámetros para el cálculo de empujes, etc., a efectos de prever adecuadamente, el comportamiento de la Obra.

Para ello, se realizarán exploraciones mediante la ejecución de perforaciones o pozos a cielo abierto, para detallar la secuencia estratigráfica y obtener las muestras necesarias, a fin de determinar el perfil resistente del terreno.

3.1. Bases

Se deberá cimentar la construcción de acuerdo a la tabla especificada en el estudio de suelo que la Empresa Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra junto con el proyecto de fundación. El tratamiento del suelo debajo de las bases deberá asegurar que su compacidad sea uniforme y no se registren asentamientos que luego se traducirán en hundimientos de mamposterías y solados.

Se propone cimentar la construcción mediante bases aisladas, diseñadas de acuerdo a la tabla especificada en el estudio de suelo. Las dimensiones y armaduras serán de acuerdo a cálculo estructural que deberá realizar la Empresa Contratista.

3.2. Vigas de fundación

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Bajo todos los muros de mampostería, previamente a la ejecución de la mampostería de elevación, se construirán vigas de fundación de hormigón armado de una altura y un ancho según cálculo que deberá realizar la empresa contratista, como se especificó anteriormente.

Se ejecutarán con materiales de idénticas características que los especificados para la estructura resistente de hormigón armado.

Deberá cuidarse especialmente la continuidad de estos elementos estructurales arriostrantes, tanto en forma lineal como en las esquinas, recurriendo donde sea necesario a la colocación de armaduras en espera en fustes o zapatas de la estructura resistente.

Será de hormigón armado calidad H-21 y armadura de acuerdo a las especificaciones descriptas anteriormente.

3.3. Columnas

La estructura superior estará compuesta por vigas y columnas de hormigón armado apoyando en cada base, según planos de proyecto. El cálculo definitivo será a cargo de la Contratista.

Las columnas se diseñarán y calcularán en hormigón armado, verificando los esfuerzos de pandeo.

Se establece una cuantía geométrica mínima de 4/1000 (tanto por mil de la sección total de hormigón).

3.4. Encadenado superior

En la parte superior de los muros portantes, se ejecutarán vigas de encadenado de aproximadamente 20 x 35 cm. y armadura según cálculo realizado por la empresa contratista.

Serán de hormigón armado calidad H-21 y armadura de acuerdo a las especificaciones descriptas anteriormente.

4. MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA

Generalidades

Este ítem comprende la provisión de materiales y ejecución de toda la mampostería exterior e interior según proyecto, con ladrillos huecos según se especifica a continuación:

Los muros y tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos, erigiéndose simultáneamente al mismo nivel en todas partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de cemento, a medida que se levanten las paredes.

Se consideran incluidos la ejecución de todos los trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

En los lugares donde resulte necesario, sin indicación expresa en contrario, el empalme de muros o tabiques con otras estructuras será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de hierros redondos comunes de 10 mm. de diámetro y 0.50 m. de largo, a razón de tres por cada metro en elevación, sellando dichos hierros con mortero de una parte de cemento y tres de arena mediana.

La unión de mampostería con elementos de hormigón armado se realizará mediante una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis de trama #10 x10 mm.

Se colocarán refuerzos horizontales, 2 bajo los alféizares y cada 5 hiladas de ladrillos.

Hasta la tercera hilada de muro sobre la viga de fundación, la junta de los mismos será de mortero de cemento (1:3) para que queden completamente sellados.

Corresponde al Contratista la ejecución de los replanteos finales de mampostería contemplando todas las instalaciones involucradas.

4.1. De nivelación de ladrillo común

Se ejecutará en ladrillos comunes, entre la viga de encadenado de cimientos y la segunda capa aisladora horizontal.

Los ladrillos tendrán en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas. Su

OBRA: "CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES"

estructura será compacta, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos no otros cuerpos extraños, y deberán ser sonoros metálicos al golpe. Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5,5 cm.

4.2. De elevación de ladrillos huecos cerámicos de 12x18x33 cm.

Se ejecutarán de acuerdo a los espesores indicados en planos, en ladrillo hueco, en muros exteriores principalmente.

Los ladrillos estarán constituidos por una pasta fina, compacta y homogénea. Sus aristas serán rectas y sus caras estriadas. No presentarán grietas, cascaduras ni vitrificaciones. Su color será rojo vivo y uniforme.

Queda prohibido engrosamientos ulteriores por medio de aplicaciones de ladrillos de plano o de hormigón, o de revoques de un espesor mayor al prescripto. El levantamiento de los muros y tabiques, se practicará simultáneamente al mismo nivel, sin escalonamientos ni pandeos y con paramentos bien paralelos entre sí.

Los ladrillos cualquiera fuere el tipo de ellos se colocarán trabados en juntas desencontradas, no se permitirá el empleo de los medios ladrillos salvo los imprescindibles para su trabazón y se prohíbe en absoluto el uso de cascotes. La penetración de muros en el cruzamiento de los mismos, se hará en todas las hiladas.

En los lugares donde resulte necesario, sin indicación expresa en contrario, el empalme de muros o tabiques, con otras estructuras, será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de hierros redondos comunes de 10 mm. de diámetro, sellando dichos hierros con mortero de una parte de cemento y tres de arena mediana. La unión de mampostería con elementos de hormigón armado se realizará mediante una malla elástica.

Todos los vanos serán adintelados con hormigón H17 como mínimo y reforzado con armadura de barras de acero, dispuesto en cantidad y forma que la contratista someterá para todos los casos, a la aprobación de la inspección de obra.

Hasta la tercera hilada de muro sobre la viga de fundación, la junta de los mismos será de mortero de cemento (1:3) para que queden completamente sellados.

4.3. De elevación de ladrillos huecos cerámicos de 8x18x33 cm.

Se utilizarán para la ejecución en muros divisorios dentro de cada sector del módulo del baño.

5. CAPAS AISLADORAS

5.1. Capas aisladoras doble horizontal y vertical

Será doble, una por sobre la viga de fundación y otra a una hilada bajo el muro de elevación a 5 cm. por sobre el nivel de piso terminado, con mezcla tipo N. Ambas se unirán verticalmente con una interior y otra exterior formando un cajón. Se colocará por sobre el ladrillo previo a la ejecución de la capa aisladora un manto de cartón alquitranado. El espesor de cada capa no será inferior a 15 mm. siendo su planchado en la capa superior a la llana. La mezcla a utilizar será en base a concreto con hidrófugo de marca acreditada. Posteriormente se pintará con pintura asfáltica y se colocará una banda de ruberoid N° 15.

Los muros que se asienten sobre la viga de fundación así tratada, se realizarán, en sus 5 primeras hiladas con mortero de cemento 1:3, con aditivo hidrófugo tipo SIKA 1, CERESITA o calidad superior.

Se impermeabilizarán los muros exteriores en un zócalo de 60 cm., con un impermeabilizante incoloro a base de siliconas que modifica la tensión intersticial sin obturarlos. IGOL H SIL o equivalente.

6. CUBIERTA

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Comprende la completa ejecución, colocación y fijación del elemento de la cubierta, y los componentes de la estructura, correspondiente al módulo sanitario completo según planos, con los mecanismos de elevación y montaje necesarios para su correcta ubicación, y el anclaje de la misma a los elementos de fijación ya ubicados. Las siguientes especificaciones se aplicarán también al montaje de la cubierta en aleros.

Su colocación se hará con arreglo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, detalles y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, las instrucciones que suministre la Inspección de Obra y las siguientes especificaciones en particular.

Antes de comenzar su ejecución, la Contratista verificará en obra, las dimensiones, ángulos, alturas, niveles, etc., existentes y presentará a la Inspección croquis detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación de las placas.

6.1. Cubierta de chapa acanalada prepintada C N° 25

La cubierta del módulo sanitario, se ejecutará de chapa de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Según se indica en planos, la cubierta inclinada a dos aguas estará conformada por chapa acanalada galvanizada prepintada color negro calibre C 25, con un tratamiento de protección constituido por una aleación de zinc + aluminio, espesor 0.5 mm o similar, de largo completo, sin juntas ni empalmes, unidas entre sí con clips de anclaje ocultos, previstos para permitir la dilatación térmica, no requiriendo la perforación de los paneles. Aislación térmica hidrófuga tipo Isolant TBA 10 con membrana de espuma de polietileno y film aluminizado, espesor 10 mm, sostenida mediante red tensada.

Todo elemento de sujeción expuesto a la intemperie, deberá ser de acero galvanizado.

Las zinguerías serán de chapa prepintada igual a las chapas de cubierta, de calibre C 25 y con onda adaptada exactamente al perfil de las chapas de cubierta.

Colocación de chapas: Las chapas especificadas, se soportarán a las correas por medio de tornillos autoperforantes (con mecha, 14x3”), con cabeza hexagonal de arandela unificada y arandela de neopreno. Se deberá emplear taladro atornillador con boquilla magnética y ajuste de torque, a fin de aplicar el más adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar las crestas de las chapas. Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.

Los solapes que resultaran inevitables se resolverán utilizando superposiciones generosas y selladores de la mejor calidad.

Los solapes longitudinales se dispondrán cumplimentando las reglas del arte y las instrucciones del fabricante, debiendo siempre solaparse cuidando la dirección de los vientos dominantes y sobreponiendo siempre el borde con ondulado especial “anti-capilaridad”, especialmente cuando se instalen chapas cortadas longitudinalmente.

Siempre, en los encuentros con canaletas y caballetes (cumbreras), aún cuando no se especifique expresamente en otros documentos del Contrato, se deberán colocar guarniciones de espuma de poliuretano impregnado con bitumen asfáltico, con la conformación adecuada al tipo de chapa empleada, para impedir el ingreso de insectos y roedores.

Estructura metálica de la cubierta – Generalidades

Las obras consistirán en la provisión de materiales y ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero correspondientes a dichas estructuras, la estructura de la cubierta metálica con todas sus piezas, partes y accesorios y el montaje de las mismas. No es aplicable esta especificación a las armaduras de las obras de hormigón.

En todos los aspectos atinentes a la construcción de las estructuras metálicas, preparación de los elementos estructurales, recepción y ensayos de materiales, confección de uniones, montaje, protección contra la corrosión y el fuego, controles de calidad, conservación de los medios de unión, estados de los apoyos, etc., como así también todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de las estructuras metálicas, y en tanto no contradiga a este Pliego, serán de

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

aplicación en primer término, los reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC 301, los que El Contratista deberá conocer y respetar, y que pasarán a formar parte de estas Especificaciones. La Empresa Contratista deberá presentar planos y planillas de cálculo de las estructuras metálicas para su posterior aprobación.

Están comprendidas las siguientes tareas:

- Ejecución de los planos de taller y montaje precisos.
- El suministro de todos los materiales empleados, tales como perfiles, bulones, chapas, conectores, aparatos de apoyo, etc.
- La elaboración en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura.
- La fabricación y envío al contratista de las obras de hormigón, en caso de ser otro distinto, de todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metálica, incluidos los correspondientes bulones de anclaje.
- La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos.
- El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, construcciones parciales por elementos o módulos y el ensamblaje parcial o total, las uniones.
- Los trabajos de protección superficial, incluyendo limpieza, granallado, imprimación y acabado, así como repasos que se deban efectuar en el sistema de pintado una vez terminado y montado.
- Todos los materiales, medios auxiliares y personal necesario para la ejecución de los trabajos.

Las dimensiones de perfiles o cualquier otro elemento constitutivo de la estructura metálica que se encuentre detallado en planos de estructura o detalles constructivos, posee valores de predimensionado, debiendo la empresa contratista realizar el cálculo de cargas y dimensionado completo de cada elemento bajo su coste y responsabilidad.

Estructura de la Cubierta – vigas principales perfiles PGC

Este ítem comprende la conformación, izado, colocación y anclaje de las vigas principales de la cubierta compuestas por perfiles PGC (perfil galvanizado C) soldados, conformando vigas que deberán ser calculadas y dimensionadas por la Empresa contratista.

Comprende también toda viga o elemento constituyente de la estructura de la cubierta, como cumbrero y vigas de borde de la cubierta, como así también las vigas de soporte y cierre de los portones metálicos de cierre del módulo.

El apoyo de estas vigas deberá materializarse por medio de placas de anclaje colocadas con antelación al montaje de estas vigas, que irán ancladas a la estructura de hormigón armado.

Estructura de la Cubierta – vigas correas perfiles PGC

Este ítem comprende la conformación, izado, colocación y anclaje de las vigas secundarias del tipo correas, para la sujeción de la cubierta, compuestas por un perfil PGC, que deberán ser calculadas y dimensionadas por la Empresa contratista.

También comprende la colocación de los tubos para los cierres verticales.

Marco rigidizador

Este ítem comprende la conformación, izado, colocación y anclaje de un marco que se detalla en planos de estructura compuesto por tubos de acero estructural de sección rectangular tubular, de dimensiones a calcular por la Contratista, que se hallan dispuestos sobre los dos portones de cierre y en el centro de la cubierta, según planos de estructura.

El material deberá tener tratamiento antióxido y dos manos de pintura esmalte sintético color negro.

Accesorios, selladores, cierres, medios de elevación y montaje

Comprende la ejecución de todos los trabajos que sean necesarios para la correcta terminación de la cubierta.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

El sistema contemplará una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la penetración de insectos y todo tipo de vectores, garantizando así óptimas condiciones de higiene y salubridad.

Zinguerías

En todo el perímetro de la cubierta se realizará la zinguería de cierre, realizadas en chapa de dimensiones según cálculo soldadas con estaño 50%, y remachadas con remaches sólidos galvanizados.

6.2. Chapa plástica traslúcida sinusoidal

Comprende la ejecución de una cubierta de chapa plástica traslúcida sinusoidal de polipropileno de alta resistencia, de 1.3 mm. de espesor, sobre el sector denominado Espacio Central correspondiente al local n° 4, según plano de arquitectura. Las especificaciones para esta cubierta son las mismas descriptas para la cubierta de chapa galvanizada del punto anterior.

Accesorios, selladores, cierres, medios de elevación y montaje

Comprende la ejecución de todos los trabajos que sean necesarios para la correcta terminación de la cubierta.

El sistema contemplará una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la penetración de insectos y todo tipo de vectores, garantizando así óptimas condiciones de higiene y salubridad.

Zinguerías

En todo el perímetro de la cubierta se realizará la zinguería de cierre, realizadas en chapa de dimensiones según cálculo soldadas con estaño 50%, y remachadas con remaches sólidos galvanizados.

7. CONTRAPISOS Y CARPETAS

El presente ítem comprende la provisión de materiales y la ejecución de:

- contrapisos sobre terreno natural.
- carpetas.

Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra.

Deberán ser terminados al frataz y presentar la mínima cantidad de intersticios y/o rebarbas en su superficie, logrando un acabado perfectamente parejo.

En todos aquellos lugares donde corresponda efectuar juntas de dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos o realizar los cortes necesarios, los que interesarán todo el espesor del contrapiso. Se prestará especial atención a la clausura transitoria de dichas ranuras a fin de garantizar su limpieza. Las mismas se rellenarán con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 24 kg. x m³).

7.1. Contrapisos nuevos sobre terreno natural

Se realizarán contrapisos nuevos en toda la superficie del módulo sanitario. Se ejecutará una vereda perimetral en todo el módulo sanitario en los sectores donde esté en contacto con el terreno, de 30 cm. de ancho y espesor mínimo de 12 cm.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre suelo natural se procederá a limpiar el suelo de toda tierra vegetal o cargada de materias inorgánicas, etc. y proceder a la adecuada compactación del terreno mediante apisonado con la intensidad adecuada a cada caso, rellenando las partes que fuesen necesarias. La ejecución de los contrapisos se realizará previa autorización de la Inspección, quién comprobará los trabajos de compactación.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Serán de un espesor mínimo de 12 cm. y consistirán en un hormigón de resistencia media (clase H17). Antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá disponer un film de polietileno negro de 200 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del hormigón.

7.2. Carpetas hidrófugas bajo piso

Sobre el contrapiso sobre terreno natural, se ejecutará carpeta hidrófuga con mortero 1:3 (cemento - arena) más 10% de hidrófugo químico inorgánico, utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm. y previendo los niveles definitivos indicados en planos. Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la carpeta, la cual se comprimirá hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para reponer el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una vez fraguadas, se protegerán a la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en el local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos.

7.3. Juntas de dilatación

En todos los casos que existan juntas constructivas de la estructura, las mismas se deberán continuar tanto en contrapiso como en carpeta.

Contrapisos: Al contrapiso le serán practicadas juntas de dilatación en correspondencia con las juntas de carpetas y juntas estructurales no debiendo exceder los paños los 20 m² sin juntas de dilatación. Las mismas consistirán en cortes pasantes con un ancho no mayor de 20 mm. Como relleno de las juntas se utilizarán planchas de poliestireno expandido de 24 kg/m³ y sellado final con sellador plastoelástico a base de bitumen- caucho en juntas de 1x1 cm. (Igás- Mastic de Sika o calidad análoga).

Carpetas: Tendrá las mismas juntas de dilatación que el hormigón de pendiente de 20 mm. de ancho por el espesor de la carpeta y se sellarán con el mismo material.

8. REVOQUES

Generalidades

El Contratista arbitrará el mayor cuidado al ejecutar los revoques de tabiques y muros que indican los planos y/o planillas de locales, de manera que no resulten afectados con manchas u otras alteraciones, ninguno de los paramentos expuestos.

Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada en la planilla de locales y cuyo material constructivo no vaya a la vista, será por lo menos revocado con mezcla común de cal, de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea interior o exterior.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas, curvas perfectamente delineadas empleando guías de madera, sin depresiones ni bombeos. Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de éstos con los cielorrasos, serán vivas y totalmente rectilíneas.

Con el fin de evitar parcheos, no se revocará ningún paramento hasta que se hayan terminado los trabajos previos de instalación eléctrica y sanitaria.

En caso de existir parches, éstos serán realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de cielorrasos. Si esto fuera deficiente, será corregido por el Contratista.

En las uniones entre estructura de hormigón armado (columnas, vigas o tabiques) y mampostería revocada, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de malla de fibra

OBRA: "CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES"

de vidrio de 160 g/m², la que se colocará con mortero cementicio aditivado. Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 0.05 m. (2") colocadas a menos de 0.01 m. del filo del paramento a revocar. En los locales sanitarios y enfermerías, el revoque fino que quede sobre el revestimiento y hasta el cielorraso deberá quedar al ras con cerámico evitando cualquier escalonamiento que provoque rejunte de suciedad.

8.1. Azotado hidrófugo exterior

Los muros exteriores llevarán azotado impermeable para lo cual se utilizará concreto de cemento con agregado de 10 % de hidrófugo, espesor mínimo 1 cm.

8.2. Grueso interior

Revoque grueso con mezcla tipo A. Terminación enlucido fratazado al fieltro con mezcla tipo D.

8.3. Fino interior

Fino Stuko Premium de Klaukol terminación símil yeso fratazado al fieltro en muros interiores.

Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de chapa galvanizada desplegada en sus alas del tipo usado en yesería, con previa aprobación de la Inspección.

8.4. Grueso bajo revestimiento

Bajo revestimientos en locales húmedos, se hará previamente un azotado impermeable adicionado con hidrófugo en proporción 1:10, y posteriormente un revoque grueso a la cal reforzada.

9. CIELORRASOS

Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, los ángulos serán vivos.

Antes de iniciar la colocación la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

- solicitar a la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución dentro de los locales para proceder de acuerdo a ellas.
- verificar en cada local el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, columnas, vigas, paredes, etc.; y el paralelismo de las mochetas o aristas. Cualquier diferencia deberá ponerla en conocimiento de la Inspección de Obra para su corrección por escrito detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si no lo hiciera no podrá reclamar si la Inspección de Obra ordena rehacer los trabajos, aunque la Contratista considere que el defecto sea resultante de algunas de las deficiencias antes mencionadas.

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos. La Contratista deberá ejecutar bajo supervisión del departamento técnico del fabricante en presencia de la Inspección de Obra.

La Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura deberá realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas posiciones de tal manera que puedan ser verificadas por la Inspección de Obra para su aprobación. Sin dicha aprobación no podrán iniciarse las tareas de armado.

La Contratista deberá tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Deberá respetarse las indicaciones de los fabricantes de las placas que se provean.

9.1. Cielorrasos de madera fenólico industrial

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

A modo de rigidización y cielorraso visto, bajo estructura de cubierta se colocarán en la parte inferior placas de fenólico esp. 18 mm, en todos los sectores que comprenden los sanitarios femenino y masculino, y en los sectores donde no se disponga cubierta de chapa traslúcida, según plano.

10. SOLADOS Y ZÓCALOS

Generalidades

Comprende la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución y colocación completa de todos los solados nuevos en la totalidad del módulo sanitario.

El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas.

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares, estando dispuestos según las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra.

Con el mínimo de antelación necesaria, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, las muestras de cada una de las piezas especificadas para la obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otros elementos de su tipo cada vez que lleguen dañadas para su incorporación en la obra.

Asimismo, el Contratista ejecutará a su entero costo paños de muestra de cada tipo de solado, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realización y resolución de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados deberán llegar a obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros, sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, arpilleras o fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la recepción de las obras.

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

10.1. Micropiso de cemento alisado

Se ejecutará piso del tipo micropiso de cemento alisado en locales indicados en planos y listados a continuación;

- Sector sanitarios femeninos.
- Sector sanitarios masculinos.
- Sector depósito.
- Sanitario usuario con movilidad reducida.

Se colocará un mortero elaborado basándose en cemento, polvo de mármol, endurecedores y aditivos acrílicos en forma de capas muy finas obteniendo un espesor de 2 mm. aproximadamente en dos aplicaciones sucesivas.

Previamente se deberá ejecutar la carpeta según características descriptas en el ítem correspondiente.

Se deberá controlar los niveles y retirar el material que se encuentre sobre la línea de trabajo.

Se procederá a rellenar y nivelar con Flex Base ® o equivalente similar los faltantes, grietas y desniveles de las superficies por revestir. Aplicar Base Mordiente B51® o equivalente similar dejar secar 24 horas y nivelar con Flex Base ®. Dejar secar 48 h. Aplicar sobre la base, con pincel o con rodillo, Emulsión 86 ® o equivalente similar sin diluir y dejar secar 24 h. Pincelar nuevamente con el producto antes de volcar el mortero mientras la emulsión todavía está húmeda.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Se utilizará un micropiso tipo “Tarquini” o su equivalente en calidad, compuesto de mármoles triturados y seleccionados, cemento, carbonato de calcio, endurecedores, y pigmentos inorgánicos estables a la luz solar.

Elementos auxiliares:

Emulsión de Micropiso: Resinas acrílicas de alta resistencia a la abrasión.

Emulsión 86: Puente de adherencia.

Emulsión B51: Base mordiente para corregir adherencia de sustrato.

Targosil S: Siliconas al solvente para protección posterior a la aplicación del Micropiso.

Cera: protector final y generador de brillo mate que en combinación de la siliconas Targosil S provee al Micropiso un curado.

Se deberá controlar si existen juntas de dilatación y repetir las mismas en el Micropiso. Se aplicará una primera mano de Flex Base o equivalente similar y malla de fibra de vidrio y después colocar el Micropiso según indicaciones del fabricante.

Cubrir todo el paño en dos manos sucesivas: la primera deberá extenderse plana, sin irregularidades, y puede servir como “imprimación” para revelar los defectos del sustrato. Dejar reposar unos treinta minutos. Aplicar la segunda carga más fluida, antes que seque la anterior, ejerciendo una mínima presión para obtener una adecuada terminación. Mantener el espesor de la carga entre 2 y 3 mm. Durante toda la operación, deberá controlarse que la herramienta no raspe el fondo.

Terminaciones: se deberá aplicar Hidrolaca Micromax o equivalente similar 24 h después de concluida la aplicación de Micropiso, en manos sucesivas cruzadas hasta consumir 0,25 Kg por m² siempre con frías de esponja. Dejar secar entre manos.

10.2. Piso de hormigón terminación alisado

Comprende la ejecución de un piso de hormigón y de espesor no menor a 10 cm., en los siguientes sectores, según planos:

- Veredas exteriores.
- Espacio central (local N°4).

Sobre la superficie del terreno adecuadamente compactado y nivelado, se extenderá como barrera de vapor un manto de nylon de 10 micrones y bordes solapados / soldados con pistola de aire caliente. En las uniones con otros solados llevarán el borde llaneado de 10 cm. de espesor.

El hormigón a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 210 kg./cm². Deberá ser elaborado en planta industrial, siendo del tipo H 21 (350 kg/m³), pedregullo 10/20, asentamiento 8 (relación a/c), con la incorporación de Fibras de Polipropileno, en una proporción de 1kg./m³., para evitar las microfisuras. Se tomarán y analizarán las probetas respectivas.

En veredas tendrá un espesor promedio de 10 cm., llevará una malla de acero electrosoldada del tipo Acindar R 188 (15x25 y diámetro 6 mm.). El hormigonado se ejecutará por paños, utilizando reglas metálicas correctamente niveladas y contemplando las pendientes indicadas en planos, no debiendo exceder los paños los 20 m² sin juntas de dilatación. Se ejecutarán así mismo juntas de dilatación en todos los encuentros de diferentes solados.

La superficie será alisada y llevará color a definir por los proyectistas y la Inspección. El endurecedor con color Bomanite o equivalente, a espolvorear sobre la superficie del hormigón, se compone de arenas cuarcíticas, pigmentos no metálicos y cemento. Su dosificación no podrá ser menor a 3 kg./m².. Oportunamente la Inspección de Obra aprobará el color, en base a pruebas efectuadas por el Contratista, las que servirán también como testigos a tener en cuenta en relación a texturas, bordes y demás terminaciones. El último paso consistirá en la aplicación de una emulsión acrílica, como sellador que obture e impermeabilice los poros (producto de primera línea y marca reconocida en el mercado nacional). Dicha emulsión se aplicará en dos manos, la primera dejando pasar 72 hs. como mínimo, de

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

fraguado y endurecimiento. La segunda se regulará conforme el avance de obra y finalización de los trabajos.

Finalizados los trabajos, los pisos se protegerán con nylon y terciados fenólicos de 10 mm., fijándolos adecuadamente.

10.3. Zócalos de hormigón

Zócalos de hormigón llaneado liso $h = 0.10$ m., color a definir. En todos los bordes exteriores de los vagones y en el depósito.

Se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

10.4. Zócalos de chapa

Zócalos de chapa lisa n° 22 de altura $h = 0.12$ m., color a definir en el perímetro interior de los vagones (que da hacia el espacio central), para generar separación entre revestimiento de chapa y piso de hormigón.

Se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme.

10.5. Juntas de dilatación

Se incluye en este ítem la ejecución de juntas de dilatación en solados cuando la extensión del mismo así lo requiera, la ejecución de juntas en todos los encuentros entre solados diferentes, y la ejecución de juntas entre solados y paramentos.

La regulación del ancho y profundidad para las juntas se logrará mediante un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 24 kg/m^3), alistado en forma previa y/o simultánea a la colocación de los solados. La regularidad en el alojamiento para la junta se asegurará retirando a posteriori parte del poliestireno, y reemplazándolo por un fondo de junta preformado de polietileno celular expandido (Sika Rod o análoga calidad).

La superficie a las cuales se aplicará el sellador debe estar firme, limpia y seca. Dada esta condición, se aplicará en los flancos o paredes de la junta una solución imprimadora en base a poliuretano líquido mediante pincel (Sika Primer o calidad análoga).

El sellado se efectuará mediante un sellador para juntas, de elasticidad permanente, a base de poliuretano de un componente, transitable y resistente a U.V., dureza Shore A=20-25 (Sikaflex 1a Plus o calidad análoga). Los bordes de la junta sellada deben terminarse prolijamente. La terminación de la junta sellada deberá ser lisa, plana, y coincidente con la superficie de los paños de baldosas adyacentes. Para ello previamente se protegerán con cinta de enmascarar, delineando así el ángulo recto entre el flanco de la junta y la superficie del sustrato. Necesitando una vez aplicado, un tiempo de curado o polimerizado, en las primeras horas se evitará que se adhieran polvillos o que cualquier material se desplace malogrando la superficie del sellador.

11. UMBRALES, SOLIAS Y ALFÉIZARES

11.1. Alféizares

Se utilizarán alféizares compuestos por una pieza de chapa lisa N° 24, prepintada de negro, en todas las ventanas del módulo sanitario.

12. REVESTIMIENTOS

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Generalidades

Este ítem comprende la provisión y colocación de todos los revestimientos de la obra en los sectores designados en planos y detalles.

Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:

- La colocación será recta, esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo todos los revestimientos presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.
- El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros deberá ser bien neto y perfectamente horizontal.
- Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco, pues de producirse este inconveniente, como asimismo cualquier defecto de fabricación, la Dirección de Obra podrá ordenar la demolición de las partes defectuosas.
- Se tendrá en cuenta en general que los revestimientos se colocarán partiendo del eje del paño del muro a revestir y en forma tal que nunca se termine en ambas caras del paño con piezas de distinta dimensión a la misma, respetando las indicaciones de la Dirección de Obra. Las juntas serán cerradas.
- Las aristas salientes se terminarán con listón de chapa doblada de acero inoxidable conformando ángulo entrante, altura 2,1 m. s/ zócalo.

12.1. Cerámico esmaltado 30 x 30

Se colocará en los siguientes sectores:

- Sector baño femenino.
- Sector baño masculino.
- Baño usuario con movilidad reducida.
-

Según se indica en planos, detalles y planilla de locales, se colocará cerámico esmaltado primera calidad, tipo San Lorenzo o similar, de color blanco satinado 0.30 x 0.30 m.

Las piezas serán colocadas en todas las paredes del local sanitario, desde el nivel de la misma, hasta altura de puerta de acceso.

Todas las piezas serán asentadas con mezcla adhesiva de primera calidad tipo Klaukol o equivalente. Se empastarán las juntas y se repasarán con cemento blanco y porcelanina de primera calidad.

En correspondencia con las llaves de luz, tomacorrientes, canillas, accesorios, etc., los recortes deberán ser perfectos. No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada, o partida, así como diferencias o defectos debidos al corte.

El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros deberá ser bien neto y perfectamente horizontal. Llevará terminación con varilla de acero sección 10 x 10 mm. a plomo con paramentos.

12.2. Chapa ondulada

Como revestimiento exterior en todas las fachadas del módulo, se colocará chapa galvanizada acanalada prepintada color negro, fijada a la estructura del muro de mampostería mediante perfilera metálica. El revestimiento se colocará en los dos vagones principales que componen el módulo sanitario, y como revestimiento en los dos portones metálicos de cierre del módulo.

Sobre el muro aplicado con azotado hidrófugo se colocarán perfiles galvanizados atornillados a la misma, según se indica en los detalles adjuntos. Luego se atornillará la chapa a esta estructura. La terminación superior e inferior se completará con cenefas de chapa lisa y color gris o negra de acuerdo a planos de detalles.

Todos los encuentros de carpintería con mampostería y estructura según el caso, se materializarán de chapa lisa prepintada negra, a modo de recuadro de terminación (alfeizares, laterales y dinteles) como se especifican en detalles adjuntos. En el caso de la materialización de los alfeizares se deberán realizar con pendiente hacia el exterior a fin de evitar el ingreso de agua.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Los encuentros de esquina entre las chapas de revestimiento de los muros se ejecutarán mediante chapa lisa n° 22 prepintada de negro, doblada en ángulo, dando terminación a la esquina.

13. CARPINTERIAS

GENERALIDADES

Los trabajos incluidos en el presente capítulo consisten en la provisión y colocación de las aberturas de carpintería metálica indicadas en planos y planillas de carpinterías, garantizando en las exteriores las terminaciones necesarias para la obtención de un cerramiento estanco del edificio y consecuentemente su completa impermeabilidad a las lluvias más torrenciales, al paso del aire, del viento y del sonido exterior.

Dentro del criterio expuesto se incluyen las tareas que se consignan a continuación, con carácter enumerativo y no limitativo:

- a) La construcción en taller, comprendida la provisión de todos los materiales como grapas de anclaje, chapas, perfiles, herrajes, accionamientos, elementos de unión, burletes y material para juntas y sellados, etc., de todas las aberturas, como asimismo todos los refuerzos interiores que aseguren su rigidez.
- b) El transporte hasta la obra, su eventual almacenamiento en depósitos dentro de la obra y su traslado ulterior hasta los lugares de su emplazamiento definitivo.
- c) La colocación completa de los elementos detallados en a) comprendiendo la misma la presencia permanente de un equipo de operarios especializados que dirigir las operaciones de presentación e instalación de las aberturas en el lugar de su colocación, presentación, sujeción y ajuste de grapas, colocación de selladores y juntas, control y verificación del exacto montaje y posterior completamiento de las aberturas por colocación de burletes, colocación y ajuste de contravidrios, colocación y ajustes de accionamientos, mecanismos, herrajes, etc.

Cualquier inconveniente que se produjera en las operaciones indicadas, su solución será por cuenta del Contratista quien deberá proceder al retiro de las aberturas observadas para su reparación, si así fuera factible o, en caso contrario, a su sustitución por su exclusiva cuenta y cargo. Los trabajos incluidos dentro del presente capítulo, incluyen en el precio cotizado, la estricta selección de aluminios, fabricación, provisión, acarreo, presentación, ajuste y completa terminación de los elementos, estructuras conforme especificaciones respectivas, como asimismo, herrajes, mecanismos de accionamiento, etc.

El Contratista será responsable por el cálculo, diseño y correcto comportamiento de la carpintería, tanto en lo que se refiere a los elementos en sí como a su relación con los elementos estructurales, marcos o armazones con los que tenga vinculación. Deberá replantear y medir cada uno de los vanos construidos en los que habrá de colocarse; medición de la que será el responsable exclusivo.

13.1. Carpintería de aluminio línea Módena

Comprende las carpinterías nuevas en todo el módulo sanitario.

Las carpinterías se realizarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio anodizado de óptima calidad comercial y apropiados para la construcción de cerramientos, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancia de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociación Americana de Fabricantes de Perfiles Extruidos.

Material: se emplearán en su ejecución perfiles de aluminio línea Módena de Aluar ó similar, de primera calidad y terminación color acero. El detalle responderá al tipo de cerramiento indicado en planos.

Fijación: Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulares, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas etc., serán de aluminio, hierro protegido por una capa de cadmio electrolítico, en un todo de acuerdo con las normas respectivas. Se preverán juntas elásticas e impermeables en todas las superficies en contacto con paramentos, antepechos y/o dinteles, dichas superficies deberán también recubrirse con pinturas bituminosas a fin de evitar la formación de pares electrolíticos.

Perfiles: Los perfiles extruidos tendrán los siguientes espesores mínimos de pared; marcos : 2 mm, tubular : 2 mm, contravidrio : 1,25 mm.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Juntas y sellados : En todos los casos sin excepción se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineación. Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los elementos por movimientos provocados por la acción del viento (presión y depresión) y movimientos propios de las estructuras por diferencias de temperatura y trepidaciones.

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm., si en la misma hay juego de dilatación.

La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años. En los sellados se deberá prever la colocación de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Las superficies a sellar deberán estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizará pasando primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore.

Protecciones: En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuará el ajuste final de aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

Silicona estructural: El sellador de siliconas estructural deberá estar específicamente recomendado por su fabricante para esta aplicación, debiéndose tener en cuenta las características necesarias referentes al tipo y calidad de siliconas a utilizar. El procedimiento se encuentra detallado en la norma ASTM 1401 Guía de Sellado Estructural con Siliconas, y en el Manual de Sellado Estructural de Dow Corning.

Burletes: Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

Uniones : Serán del tipo metálico ingleteados y ensamblados con ángulos y cantoneras de aluminio debidamente fijados mediante tornillos de aluminio, acero o bronce, estos últimos protegidos con baño de cromo, cadmio o níquel, o bien galvanizados. Todas las juntas, principalmente aquellas que dan a exteriores se obturarán mediante selladores convenientemente garantizados a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

Terminaciones : Los perfiles serán anodizados blancos.

Contacto de aluminio con otros materiales

En ningún caso se pondrán en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicarán sobre la superficie del aluminio 2 manos de pintura bituminosa.

13.2. Puertas placas interiores

Conforme lo indicado en los respectivos planos y planillas de carpintería, se proveerán y colocarán puertas placas simples para todos los locales interiores del módulo sanitario completo.

Las hojas serán del tipo placa de pino Paraná, de 45 mm. de espesor, con armazón interna nido de abeja en tablillas de pino Paraná de 10 mm. y cuadrícula no menor de 50 x 50 mm., enchapadas en ambas caras con madera terciada tipo pino nacional de primera calidad de 4 mm. de espesor. La hoja placa irá revestida completamente en laminado decorativo tipo Formica o similar de 1 mm. de espesor, color gris o negro a definir en obra.

En su parte inferior llevarán en ambas caras un chapón de aluminio atornillado a hoja (150 x 3 mm.).

Llevarán marcos de aluminio de la línea Módena de Aluar o equivalente siguiendo las indicaciones dadas en el ítem anterior, con terminación color negro.

Las hojas serán de estructura resistente en forma tal que resulten indeformables y que no se produzcan

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

ondulaciones.

Los herrajes serán reforzados para puertas de abrir línea Módena Aluar o similar, cerradura 1ª calidad con bocallave de la línea Módena y picaporte línea Módena de acero inoxidable. Asimismo se proveerán los burletes para el sistema Módena.

13.3. Puertas acceso para personas con movilidad reducida

La puerta del baño de discapacitados será de idénticas características a la citada anteriormente pero de ancho de hoja de 100 cm para el desplazamiento de la silla de ruedas. Esta tendrá barral antipánico de apertura interior, con traba y picaporte como para la apertura exterior con accionamiento para destrabar la puerta desde el exterior. Contará con sistema hidráulico de cierrapuertas Tipo Standard N° 1 para puertas de 85 cm de ancho. Se colocará, en ambos lados de la puerta, chapón de aluminio inferior atornillado a hoja (150 x 3 mm).

13.4. Divisores sanitarios

Frente de placas divisorias de boxes de baños con puertas placas interior de una hoja de abrir común. Marco de aluminio línea Módena Aluar para puerta de abrir. Terminación anodizado color blanco. Placas de 32 mm de terciado fenólico enchapadas en melamina blanca c/cantoneras de acero inoxidable, bisagras exteriores y cerrojo de aluminio modelo pivot de simple accionamiento. Sujeción inferior de paneles a piso mediante herraje de fijación-nivelación. Puertas del mismo material.

Divisiones mingitorios:

Se colocarán en las divisiones de los mingitorios, placas divisorias de PVC de 18 mm. de espesor, ancladas al muro de mampostería mediante anclaje tipo soporte metálico de dos orejas atornillado a la placa.

13.5. Herrajes

El Contratista proveerá en calidad, cantidad y tipo todos los herrajes para cada tipo de abertura. Se utilizarán herrajes reforzados de la línea Módena Aluar o similar, cerradura 1ª calidad, bocallave línea Módena, picaportes línea Módena de acero inoxidable y burletes previstos para el sistema Módena. Para los marcos de puertas de una sola hoja menores a 1 m de ancho, una de las jambas llevará tres bisagras o pomelas o fichas colocadas en el centro y a no más de 20 cm. de sus extremos respectivamente. La otra jamba llevará las boquetas para los pistillos de la cerradura con sus correspondientes cajas de proyección. Las hojas superiores a 1 m de ancho llevarán cuatro bisagras. Las aberturas llevarán las correspondientes cerraduras, tanto las puertas exteriores con cerradura de seguridad, como las interiores, que deberán tener llaves maestras por grupo de puertas según su distribución y tipologías. En el caso de las puertas interiores de los dormitorios de guardia, se deberán colocar cerraduras con pomo exterior fijo e interior con traba giratoria.

14. CRISTALES Y ESPEJOS

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

La provisión y colocación, a cargo del Contratista, comprenderá las operaciones siguientes:

- a) Provisión y transporte de la totalidad de los materiales hasta los lugares de emplazamiento definitivo, incluso todo manipuleo y protección necesario a fin de evitar roturas, quedando a cargo exclusivo del Contratista cualquier reposición que surgiera con motivo de estas operaciones, como así también por las demás a su cargo.
- b) El corte y unión en esquinas de los burletes de goma, todas las provisiones y tareas necesarias para los empalmes de esquina, que deberán ser realizados a inglete, con perfecto ajuste, mediante cualquier procedimiento eficaz de vulcanización, serán por cuenta del Contratista.
- c) Colocación de los burletes en los cristales, previamente a la ubicación definitiva de éstos, verificando el perfecto ajuste de aquellos.
- d) Alojamiento de los cristales en los respectivos cerramientos previo retiro de contravidrios y su posterior recolocación. Una vez alojados los cristales en su sitio definitivo, tendrá que verificarse el estricto cierre a través de los contactos de los burletes de goma con los de los bordes de los cristales, como así también en los contactos con el bastidor de las aberturas de carpintería y los contravidrios.
- e) En el caso de los espejos para locales sanitarios, además de las operaciones estipuladas en el punto a) precedente, quedará a cuenta y cargo de Contratista la colocación y provisión de los mismos y el empotramiento de tarugos de madera o plástico en los muros. Asimismo, tendrá a su cargo la provisión y fijación de grapas para sujeción de los espejos a los tarugos mencionados.
- f) En ningún caso los espesores serán menores a la medida indicada para cada tipo, ni excederán en 1 mm. con respecto a las mismas.

14.1. Vidrios Laminados de seguridad 3+3

Los cristales serán del tipo laminados de seguridad 3+3. Estarán bien cortados, con aristas vivas.

Los vidrios estarán exentos de todo defecto, alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones. Estarán bien cortados, con aristas vivas y espesor uniforme.

La masilla será de primera calidad y no se permitirá la colocación de ningún vidrio antes de que las estructuras hayan recibido una mano de pintura o el tratamiento adecuado.

Todos los cristales o espejos a proveer deberán ser entregados en sus exactas medidas, destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud prescripta debiendo por su cuenta y cargo, practicar toda clase de verificación de medidas en obra.

14.2. Espejos

Se proveerán y colocarán en baños, por encima de la mesada con las bachas lavamanos y cuyas medidas serán:

Baño femenino y masculino: 1.65 m. de ancho x 0.9 m. de alto

Serán según detalles y serán fabricados con cristales tipo Float de 4 mm. de espesor. En el sector de bacha para usuarios con movilidad reducida, los espejos se colocarán con la inclinación y la altura reglamentaria que rige el diseño de baños para discapacitados y será del tipo Espejo basculante línea Espacio de FERRUM o similar.

15. HERRERIA

Los trabajos del rubro comprenden la mano de obra y todos los materiales y accesorios para la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de estructuras metálicas: rejas en carpinterías exteriores.

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir las estructuras metálicas en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, y todo otro elemento necesario para la completa terminación de las mismas.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Corresponde a la Contratista el cálculo de los elementos estructurales, la confección de planos de replanteo, de detalles y de montaje, los que serán presentados a la Inspección para su aprobación. La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades, siendo el Contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura.

Son de aplicación para las estructuras metálicas las siguientes Normas y Especificaciones: Norma IRAM- IAS 503, Especificaciones Técnicas AWS, Reglamento CIRSOC, Normas N° 301/2/3/4, Norma DIN 127.

El Inspector de Obra podrá acceder al o a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos deficientes, el Contratista será responsable y encargado de corregir tal anomalía, sin costos adicionales.

15.1. Rejas en carpinterías

El diseño de las rejas y protecciones, deberá en todos los casos cumplimentar los siguientes requerimientos:

- 1) La ubicación que se proyecte para las rejas o protecciones, o sus componentes y/o soportes, no deberán impedir o dificultar la completa apertura de las hojas de puertas o ventanas donde se instalen.
- 2) Las rejas o protecciones, no deberán sobresalir de los paramentos.
- 3) Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las cargas y exigencias a que estén sometidas.

La Calculista deberá realizar el cálculo y diseño final de todos los elementos constitutivos de las rejas de protección, incluidos los anclajes, soldaduras y medios de colocación y anclaje, verificando todas las medidas finales en obra. Para ello deberán presentar planos de detalles claros y completos, que deberán ser aprobados previamente. Igualmente se deberán presentar a aprobación oportuna y anticipada, muestras de todos los elementos de armado y unión que fueran a emplearse.

Las planchuelas a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más accesibles para su soldado y pulido, de modo de proporcionar uniones correctamente rellenas, prolijas y sin costurones. Todas las soldaduras se terminarán repasadas a lima.

Metales Desplegados: Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las diagonales de los rombos, pero manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar su soldado con los bastidores.

Para la construcción de los bastidores se utilizará hierro ángulo de lados iguales de acero al carbono F-24 laminado en caliente 7/8" x 1/8" (22.2mm x esp. 3.2mm) en todo el perímetro, al que se le soldará en la cara interna el metal desplegado.

Deberá cumplir con las siguientes normas:

Dimensiones y tolerancias: IRAM –IASU500 – 558/06

Características mecánicas: IRAM –IASU500 – 503/12, hasta 2/12° F24

Se utilizará metal desplegado 500-30-30.

Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 7,5 Kg. /m²

Los paños de metal desplegado, cuando presentaran alguna deformación o curvatura derivada de su transporte o manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una mesa metálica, controlándolos con reglas derechas, en ambos sentidos. Deberán prepararse además, para facilitar y perfeccionar el trabajo, plantillas o armazones de soporte apropiadas para mantener perfectamente plano y en posición, al metal desplegado y a su bastidor. El metal desplegado se deberá soldar por la cara menos vista, retirándolo ½" respecto al frente, para que el bastidor quede ligeramente resaltado y permitir además cuando sea necesario, ubicar por detrás planchuelas verticales de refuerzo menores en tal medida al ancho del bastidor principal. La malla deberá ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Dirección de Obra rechazará las protecciones si advirtiera algún incumplimiento al respecto. Se

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

presentará una muestra a aprobación, antes del comienzo de los trabajos.
Deberá cumplir con todas las normas de calidad vigentes.

Se utilizarán planchuelas de 1 ¼” x 1/8” (31.75mm x 3.18mm) para la unión de las rejas una vez conformadas a la estructura. Para ello se soldarán dichas planchuelas al bastidor formando un ángulo que separe el bastidor como mínimo 2cm de todo su perímetro, fundamentalmente del alfeizar para permitir el libre escurrimiento. Los perfiles se colocarán según detalles de planilla de carpinterías y se fijarán a la estructura metálica de la edificación en los lados inferior y superior del bastidor.

Deberá cumplir con las siguientes normas:

Dimensiones y tolerancias: IRAM –IASU500 – 657/85

Material por análisis químico: IRAM –IASU500 – 600/87 grado 1016, 1026, 1040, 1065, 1518.

IRAM –IASU500 – 503.99 grados F24

15.2. Portones metálicos

Comprende la ejecución de dos portones metálicos de acceso al interior del módulo, de las siguientes características:

Estarán materializados por caños estructurales verticales y horizontales conformado bastidor de 10 X 10, con Cuerpo tubos estructurales 3 x 5 cm. verticales, separados 15 cm. El dimensionado final de los elementos componentes de los portones estará a cargo de la Contratista. Contará en su extremo inferior de riel guía bajo nivel de piso y carros para puerta corrediza reforzados, con rulemanes y ruedas de acero.. Serán de apertura manual con cierre con picaporte y cerradura.

Deberán quedar una vez colocado, separado 2cm como mínimo del piso para permitir libre escurrimiento del agua y 2cm como mínimo del muro terminado en cada caso.

Todo el conjunto llevará pintura de protección según lo indicado en el ítem Pintura.

Los mismos serán de las dimensiones indicadas en planos de detalles y planilla de carpinterías.

16. PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

Si por deficiencia en el material mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

16.1. Látex interior

Los muros y tabiques interiores se tratarán convenientemente aplicando una mano de fijador sellador, se dará luego una mano de enduido de retoque y finalmente se aplicarán tres manos de látex acrílico Albalátex o similar, color blanco, dejando transcurrir 24 horas entre mano y mano.

La Empresa tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que éste constituya trabajo adicional.

Se deberán tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, pues en el caso de que esto ocurra, será por cuenta de la Empresa la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de 1ª calidad dentro de su respectiva clase y de

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía.

16.2. Pintura de rejas y portones metálicos

Rejas de ventanas y puertas de acceso y salida de emergencia:

Preparación de superficies:

- a) Eliminar el óxido o el antióxido de taller, con viruta de acero, lija, cepillo de alambre, o arenado, según el caso.
- b) Eliminadas las partes flojas de óxido, aplicar líquido desoxidante, siguiendo las instrucciones del fabricante. Por lo general son solubles en agua, y se aplican fácilmente a pincel.
- c) Después de un lapso de aproximadamente 20 minutos, se lava con agua, se seca y se eliminan rastros de humedad, frotando la superficie con un trapo mojado en aguarrás.
- d) Se aplica una mano de fondo antióxido sintético de cromato de zinc.
- e) Aplicar una mano de pintura cubriente de protección acabado con esmalte sintético.
- a) Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester.
- b) Lijar convenientemente.

Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20 % de esmalte sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antióxido).

Tratamiento anticorrosivo

Se aplicará una pintura termoconvertible sobre las superficies metálicas que lo requieran para asegurar su resistencia a la intemperie.

Los espesores de zinc obtenidos en el proceso de galvanizado cumplen la Norma ASTM-153, poseyendo un espesor promedio de 70 micrones, equivalente aproximadamente a 50 grs./m².

Pintura Termoconvertible sobre superficies ya galvanizadas:

Desengrase Químico.

Fosfato de Zinc.

Baño Acidulado.

Aplicación de Revestimiento en Polvo Poliester.

Horneado.

La pintura termoconvertible tendrá un espesor mínimo de 50 micrones. Marca a utilizar Albadur, Revestimiento en Polvo Termoconvertible, de Alba, línea Poliester (resistencia a la intemperie). Colores a determinar por la Inspección de Obra.

Sobre pruebas en obra, la Dirección de Obra dará las confirmaciones, debiéndose evaluar y considerar, dentro de la gama señalada, las variaciones que de este modo se juzguen o resulten necesarios.

Acabado con pintura Epoxi

Se dará a todos los elementos metálicos, antes de ser llevadas a obra, una mano de epoxi autoimprimante tipo Revesta mastic 400 o calidad equivalente, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto; Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán los elementos con diluyente Revesta 499 o calidad equivalente.

Una vez colocada la herrería, se completará la pintura.

Las rejas tendrán una terminación con pintura Epoxi color gris metalizado en horno.

17. VARIOS

17.1. Rejillas y ventilaciones

Las rejillas, ventilaciones y todo elemento que deba ser colocado al exterior se realizará con perfilera y chapas de acero galvanizado, con las terminaciones indicadas en el ítem Pinturas.

17.2. Cambiador de bebés

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Se instalará, según plano de arquitectura, en baño público femenino y masculino, un cambiador de bebés plástico rebatible sujeto a pared de marca reconocida para cambiado de bebés. El mismo estará ubicado a 90 cm. de altura y será aproximadamente de 70 x 40 cm. según la marca.

17.3. Mesada granito gris mara

Se proveerá y colocará dos mesadas (en cada baño femenino y masculino) de granito gris mara de espesor 2.5 cm. con borde pulido.

Se amurarán a la mampostería en sus encuentros y se apoyarán en una estructura compuesta por perfiles de acero L de 30 mm. de lado y 1.5 mm. de espesor.

El material a utilizar será de primera calidad, sin trozos rotos ni añadiduras. No podrán presentar picaduras, grietas ni cualquier otro defecto. Se deberá tener en cuenta en la elección del material granitos con tonalidades homogéneas y uniformes.

El Contratista deberá presentar muestras de piezas pulidas y lustradas par ser aprobadas por la Inspección de Obra.

La empresa deberá entregar muestras de granito gris mara para la ejecución de las mesadas, para que la Inspección las apruebe; dicha aprobación obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspección queda facultada a rechazar las partidas.

No se aceptarán piezas que presenten fallas. Todas las juntas serán perfectamente rectas, aplomadas y a nivel. La fijación de las bachas se hará con pegamento especial de marca reconocida y planchuelas de hierros atornilladas a la pileta y a la mesada.

El Contratista deberá replantear las medidas finales en obra y presentar planos de despiece, prolijos y exactos y en escala 1:20 para la aprobación de la Inspección de Obra.

Se tomará especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocación.

Detalle de mesadas de granito a proveer y colocar:

- 1 mesada de 3.40 x 0.55 m. en sector baño femenino.
- 1 mesada de 2.56 x 0.55 m. en sector baño masculino.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

17.4. Cartel de letras corpóreas

En los sectores designados en planos de vistas del módulo sanitario, se colocará un cartel institucional indicando BAÑOS PÚBLICOS, Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, con su correspondiente isologo, o la leyenda que considere la Secretaría correspondiente. El mismo será termoformado con letras en relieve de acrílico blanco de 24 mm. de espesor.

17.5. Durmientes de quebracho

Ejecución de senderos y/o escalinatas conformados por durmientes de quebracho cortados por la mitad, quedando de aproximadamente 130 x 24 x 14 cm. Los medio durmientes se asentarán colocados de plano sobre cama de arena gruesa o de piedra granítica partida, a criterio exclusivo de la Inspección de Obra, y separados 5 cm entre sí. Cada medio durmiente se anclará por medio de dos (2) barras de hierro torsionado de 16 mm de diámetro y 70 cm de largo, hincados desde la cara superior, atravesando todo su espesor y penetrando en el suelo natural compactado por lo menos 60 cm. El Contratista deberá llevar a cabo las perforaciones y los cortes de los durmientes, en todos los casos que sea necesario. El ítem incluye la carga, traslado y descarga de los durmientes y la ejecución de las perforaciones y cortes de los mismos, en todos los casos que sea necesario. Los orificios para anclaje en la cara superior de los durmientes se sellarán con un mortero de asfalto y arena. El movimiento de suelos necesario (excavación y compactación de subrasante) y la provisión de la cama de arena o piedra se computarán y pagarán por ítems separados.

17.6. Provisión y colocación de matafuegos

Se instalarán 2 (dos) extintores portátiles de incendio en:



OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

- Sector baño femenino.
- Sector baño masculino.

con base de polvo bajo presión de alta capacidad extintora, para fuegos tipo ABC de 10 Kg de capacidad nominal, con sello IRAM, colocados de acuerdo a norma N° 3517 en cabinas de protección de chapa de acero galvanizado BWG 20, pintadas en color rojo y con frente vidriado.

Su ubicación será de acuerdo a plano de instalación contra incendio.

18. INSTALACIÓN SANITARIA

Condiciones de ejecución

Se incluye en el presente ítem la provisión de materiales para la completa ejecución de los desagües cloacales y pluviales, la distribución de agua fría y caliente, las conexiones a instalación existente, y la colocación de artefactos, grifería y accesorios. Este ítem comprende la provisión de materiales propios de la instalación y mano de obra especializada para la realización de la instalación incluida la conexión con desagües existentes y los nuevos desagües proyectados.

El contratista deberá entregar las instalaciones completamente terminadas, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén o no indicados en la documentación contractual ¿?? sin que ello signifique el reconocimiento de ningún adicional.

Estará a cargo del Contratista la realización de todas las tramitaciones necesarias ante O.S.S.E., y el pago de todos los derechos y gastos correspondientes.

Los trabajos se ajustarán en cuanto a calidad, tipo de materiales, proyecto de los mismos y condiciones de ejecución, a los planos del presente Pliego y a las Reglamentaciones vigentes de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), Depto. de Bomberos y a las indicaciones que durante la ejecución de los trabajos imparta la Inspección de Obra.

Inspecciones y pruebas

No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Inspección de Obra.

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

- Cuando los materiales llegan a obra.
- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad.
- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento.

Todas las cañerías de cloaca y pluviales serán sometidas a la prueba de tapón para comprobar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas, y a una prueba hidráulica. Las cañerías de distribución de agua fría y caliente se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo durante tres días corridos como mínimo antes de taparlas, verificando que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la cañería.

A la finalización de los trabajos de instalación sanitaria se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento, en ésta los artefactos sanitarios deberán ser bien limpiados y las broncecerías lustradas. Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras varias, etc., se presentarán destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y demás partes de las obras, construidas con hierro deberán presentarse pintadas. La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma.

Materiales

Todos los materiales y artefactos a emplear serán de marcas aprobadas, de primera calidad y autorizados por OSSE.

No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos, debiéndose proveer caños

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario.

La broncearía será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, rayaduras ni fallas en los cromados, de igual forma se procederá con los compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar la pieza íntegra.

Zanjas y excavaciones

La ejecución de zanjas para la colocación de cañerías, etc., se harán con los anchos y profundidades necesarias para alcanzar los niveles previstos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente emparejados.

Colocadas las cañerías en el fondo de las zanjas con sus pendientes proyectadas, se calzarán convenientemente con hormigón de cascotes abarcando el cuerpo del caño y el asiento de los accesorios. Se deberán colocar dados o bloques de hormigón moldeados en el lugar de las uniones y enchufes, cambios de dirección, tees, codos, ramales, etc., a fin de evitar esfuerzos o desplazamientos en las cañerías.

18.1. Instalación cloacal

Se ejecutarán los desagües primarios y secundarios con caños de PVC ref. 3,2 mm., de 110, 63 y 38 mm. de diámetro, de marca reconocida y aprobados por OSSE. Las pendientes serán las indicadas según el reglamento correspondiente.

Todos los accesorios (piletas de patio, codos, ramales, ventilaciones, empalmes, etc.) serán de PVC ref. 3,2 mm.

No se permitirá el curvado de cañerías, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección.

Las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas, tendrán tapas de bronce fundido, pulidas, con doble cierre hermético. Las rejillas de piso ubicadas en baños serán del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable, de 11 x 11 cm.

Cámara de inspección y enlace:

Se hará de 0,60 x 0,60 m y 1.20 x 0.60 m de ladrillos comunes seleccionados asentados con mortero de cemento de 1:2, o bien premoldeado de hormigón. En el fondo de la cámara se colocará una banquina de hormigón armado (1:2:3) de un espesor mínimo de 15cm. que servirá de base, con una armadura constituida por una parrilla de hierro redondo de 6mm c/10cm. cruzados. El interior de la cámara se revocará con mortero de cemento (1:2) terminado con enlucido de cemento puro alisado con cucharín. El espesor de la cámara de mampostería será de 30 cm. Llevará contratapas de hormigón armado y estarán provistas de manijas para su remoción. Las tapas serán de hierro reforzado y el marco de hierro ángulo de 16 x 2mm. Se colocarán bien protegidas con tres manos de pintura anticorrosiva.

18.2. Provisión e instalación de Biodigestor

Comprende la instalación de un biodigestor autolimpiante tipo Rotoplas o similar, para el tratamiento de las aguas residuales del módulo, de 1300 litros, de polietileno.

18.3. Nicho nitrificante

El desecho tratado por el biodigestor será infiltrado hacia el terreno aledaño con las distancias recomendadas, mediante una zanja de infiltración o nicho nitrificante, según tipo de terreno y prueba de permeabilidad. Si la Empresa contratista considerara en función del terreno, otra solución como un pozo absorbente, se podrá modificar el sistema en conjunto con la inspección de obra.

18.4. Instalación pluvial

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Comprende la ejecución de la instalación compuesta por caños de lluvia verticales y tramos horizontales donde sea necesario. Se ejecutarán con caños y piezas de PVC reforzado 3,2 mm. Se respetarán pendientes y tapadas mínimas. Comprende también la ejecución de las cámaras pluviales.

18.5. Instalación de agua fría

Se realizará la conexión de agua fría desde el tanque de reserva ubicado en el depósito, local N° 1. El dimensionamiento de la instalación de agua sanitaria se ajustará a los consumos de cada artefacto y sectores con provisión de agua, con adecuación en obra de acuerdo a la conexión adoptada para cada local, distribución y recorridos.

No se permitirá el curvado de cañerías, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. Oportunamente se deberá elevar a la Inspección de Obra para su correspondiente aprobación, el proyecto ejecutivo con su correspondiente memoria y cálculo hidráulico, de acuerdo a parámetros establecidos por normativas en vigencia para los gastos (lts/seg.) de los distintos artefactos sanitarios a instalar y para seguridad contra incendio.

Las llaves de paso generales serán del tipo esféricas, con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. Todas las llaves de paso ubicadas en ambientes sanitarios serán de bronce cromado marca FV, y tendrán campana de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

18.6. Tanque de reserva elevado

Comprende la provisión e instalación de un tanque de reserva de PVC extrachato, ubicado debajo de la cubierta, sobre perfiles tipo PGC y placa base de las siguientes características:

Tanque de Reserva Extrachato
Cap. 1000 lts.
Colector Caño de Polipropileno
Diámetro según cálculo previo
Ventileta Polipropileno
Diámetro 0.032

La empresa contratista deberá realizar el cálculo y dimensionado definitivo de cañerías, de acuerdo al proyecto propuesto. La instalación y dimensiones propuestas en este pliego y en los planos, corresponden a valores de predimensionado, debiendo incluir en la oferta el costo por el cálculo definitivo de la instalación.

18.7. Bomba de extracción de agua

Comprende la instalación de una bomba centrífuga para la extracción de agua de la localización, debido a que no se cuenta con red de agua. Irá ubicada en el local de bombas y tanque de reserva, local 7. Será eléctrica y de capacidad de extracción de 120 a 150 litros por minuto, de especificaciones según el fabricante.

18.8. Pozo semisurgente

Se ejecutara una nueva perforación para la captación de agua potable, con 365 m de cañería de aislamiento (2" de espesor de PVC reforzado) y 52 m de profundidad total, autorizada y supervisada por O.S.S.E., atento a las reglamentaciones vigentes y ejecutada por pocero matriculado.

- Se proveerá e instalará una electrobomba sumergible, monofásica, de 1HP de potencia, completa.
- La ubicación de la nueva perforación será en el local 01, Depósito.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES"

- Se efectuará alimentación al tanque de agua, en cañería de plástico termofusionada debidamente sujeta a la mampostería en todo su recorrido, y con la colocación de automático para encendido de la bomba

18.9. Artefactos, accesorios y grifería

Conforme lo indicado en los respectivos planos de detalle, los artefactos y accesorios serán de loza color blanco de fabricación en serie, marca Ferrum ó equivalente.

La grifería será de bronce cromado modelos de FV ó equivalentes.

Se instalarán los siguientes artefactos, accesorios y griferías:

En baños públicos femenino y masculino:

- Inodoro corto con mochila línea Espacio (para discapacitados) de FERRUM o similar equivalente, color blanco, con asiento y tapa pvc reforzado color blanco, de la misma línea, conexiones cromadas. Cantidad: 1.
- Barral rebatible 80 cm. Línea Espacio (para discapacitados) de FERRUM o similar. Cantidad: 1.
- Barral fijo recto de 95 cm. Línea Espacio (para discapacitados) de FERRUM o similar, Ø 3 cm separados 5 cm. de pared terminada, a h: 0.90m de piso terminado. Cantidad: 1.
- Espejo basculante línea Espacio de FERRUM o similar. Cantidad: 1.
- Mingitorio oval de FERRUM o similar, color blanco. Cantidad: 3.
- Inodoro línea Andina de FERRUM o similar equivalente, color blanco, con asiento y tapa de la línea. Cantidad: 5.
- Bacha oval de acero inoxidable de FERRUM o similar equivalente, de 400 x 275 mm. profundidad: 125 mm. Cantidad: 6.
- Juego de grifería para lavatorio monocomando tipo Arizona de FV o similar. Cantidad: 6.
- Portarrollos de acero inoxidable, tipo línea Fix de Ferrum o similar, con rodillo blanco. Cantidad: 6.
- Dispenser de jabón líquido de acero inoxidable antivandálico. Descripción: Fabricado íntegramente en acero inoxidable (tipo 304). Se instala en la pared mediante tacos y tornillos. Se rellena por un agujero dispuesto en la parte superior (con cierre).- Capacidad del tanque: 500 mililitros. Cantidad: 4.

19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Generalidades

Este ítem comprende la ejecución de la instalación eléctrica completa correspondiente al módulo sanitario completo, con la provisión de los materiales y mano de obra. También está incluida la provisión y colocación de artefactos de iluminación.

Se deberá tomar corriente eléctrica de la instalación existente que se encuentra disponible en la zona a implantar el módulo sanitario.

La ubicación en planos de las bocas y tomas es orientativa, verificándose en obra su posición definitiva. Cualquier valor consignado en planos es orientativo, debiendo la Contratista realizar el cálculo definitivo de la instalación eléctrica completa.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Será a cargo de la Contratista el cálculo final de las secciones e intensidades de corriente de los interruptores de corte, interruptores termomagnéticos, disyuntores, etc. que conforman la totalidad de las instalaciones previstas como así también los planos definitivos. Además tendrá a su cargo el cálculo completo de las instalaciones, por ejemplo: tipo de gabinetes, secciones de conductores, diámetros de cañerías, lugar para puesta a tierra, secciones de cableados de puesta a tierra, coordinación de los elementos de protección, etc.

Todos los materiales cotizados y a instalar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a su instalación, la Contratista presentará folletos de los distintos materiales a colocar.

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a colocar por el Contratista, a su cargo, hasta que la Inspección lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspección efectuará las verificaciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo a las reglas del Buen Arte, el Reglamento vigente, Ordenanza Municipal 12.236, las presentes especificaciones técnicas, y el plano correspondiente; dejando expresa constancia que la mención de marcas comerciales y/o modelos tiene una simple intención orientativa, pudiendo el oferente utilizar otros similares en calidad y dimensiones. Se deberá realizar tanto las gestiones comerciales ante la Empresa prestataria del servicio eléctrico como la instalación, mano de obra y materiales, en pilar, conductores, caños y tableros, para el traspaso de alimentación eléctrica trifásica a la edificación actualmente monofásica.

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, papelería, etc. y demás elementos de las instalaciones que ejecute, ya que la Inspección no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a su fin, siendo responsabilidad del Contratista la ejecución de toda otra tarea que aunque no se encuentre especificada sea necesaria para la correcta terminación, seguridad y funcionamiento de la instalación eléctrica.-

Toda la instalación que quede fuera de uso deberá ser removida, similar tarea se le aplicará a las instalaciones realizadas con cablecanal o cableado suelto.-

19.1. Bocas y tomas

Los caños en general serán del tipo manguera flexible plástica, en polietileno pesado, no propagante de llama, de resistencia y calidad reconocida, reglamentaria y aprobada, de 6 Kg/cm² según diámetros mínimos que se especifican en el plano respectivo. Los conectores a utilizar serán del tipo metálico reforzado cincado a rosca.

Toda la instalación será embutida, salvo donde exista cielorraso armado donde correrá sobre él, o se exprese en forma particular.

Se deberán instalar cajas de pase de PVC de dimensiones adecuadas a fin de facilitar el cableado. La Inspección podrá agregar cajas ó cambiar la ubicación de las mismas si la instalación así lo amerita.

Los interruptores de efecto y tomacorrientes serán de tipo standard aprobado, tipo modelo Civil de la marca Kalop o similar.

Todos los tomacorrientes admitirán una intensidad de corriente mínima de 10 A y serán aptos para fichas de dos patas y tres patas con tierra, sin excepción. En las ubicaciones donde se instalen únicamente tomacorrientes, éstos serán dobles y serán tipo modelo Civil de la marca Kalop ó similar calidad, excepto los tomacorrientes previstos para los equipos de calefacción/aire acondicionado del tipo “Splits” que serán simples.

Todos estos elementos se proveerán completos con módulos, bastidores, tapas y tornillos.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

19.2. Tableros, Conductores

El Tablero General TP se ubicará en la sala de bombas y tanque de reserva, local n° 7.

En dicho Tablero General se instalará un interruptor de corte general, del tipo seccionador tetrapolar bajo carga con fusibles NH de calibre. Todos los calibres de dichos elementos serán calculados por la Contratista.

Todos los tableros deberán ser calculados para que las protecciones eléctricas soporten la potencia de los circuitos y a la vez estén coordinadas de modo que frente a falla quede fuera de servicio solo la parte averiada.-

Será provisto de los accesorios necesarios (bandeja de chapa galvanizada, correderas y guías para montaje de riel DIN y accesorios, subpanel calado de chapa galvanizada para los elementos de protección, prensas para acceso de conductores, ranuras de respiración, inscripciones, carátulas, etc.). La Inspección determinará si algún otro elemento debiera ser agregado a fin de facilitar la operatividad, seguridad y versatilidad del gabinete, así como la adecuada calidad de los mismos.

Cada elemento de protección deberá estar rotulado perfectamente indicando a que local pertenece ó que circuito protege.

El montaje se efectuará en forma frontal sobre rieles DIN normalizados.

Se dispondrán borneras de conexión para puesta a tierra.

Se dispondrán borneras de conexión para neutros.

Cada tablero, incluso el más simple, deberá tener en el lado interior de su puerta un porta planos, en el que se encontrarán los diseños del esquema de potencia y funcional.

Cada equipo eléctrico instalado deberá tener su correspondiente tablero de comando y protección propia y hacia las personas.

La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de un conjunto ó sistema funcional.

Los componentes prefabricados a instalar dentro de los gabinetes deberán cumplir con las normas IRAM respectivas, selectividad y como mínimo 3KA de capacidad de ruptura, permitir la estandarización de los montajes y conexiones con el fin simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Serán de calidad y marca reconocida y brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

Se deberá disponer en cada tablero de un espacio del 25 % de reserva no equipada, además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas.

Cada tablero tendrá en su frente la leyenda y el símbolo “PELIGRO – RIESGO DE ELECTROCUCIÓN”.

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad, conforme a la norma IEC 695.2.1.

Los conductores serán unipolares de cobre, extraflexibles, aislados con PVC, del tipo antillama, con una tensión de servicio de 750 V para todas las instalaciones, del tipo marca Pirelli ó calidad equivalente.

No se efectuarán, bajo ningún concepto, empalmes de conductores fuera de las cajas de empalme o de derivación.

Las uniones se realizarán por trenzamiento reforzado, se cubrirán después con una capa de goma pura y cinta aisladora o cinta de PVC.

Los conductores que se coloquen en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y para permitir una rápida inspección o contralor de las instalaciones. Estos colores se regirán por el código colores que indica la norma IRAM 2183. Además se rotularán todos los conductores indicando a que circuito pertenecen ó que función cumplen.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Se adecuará el cableado existente en los sectores de interferencia con las tareas que este pliego indica a fin de brindar seguridad y funcionamiento a toda la instalación.

19.3. Puesta a tierra

Deberá efectuarse la conexión a tierra de toda la instalación, mediante conductor de protección verde amarillo de sección a calcular por el Contratista, pero en ningún caso inferior a 2,5 mm², que recorrerá la totalidad de las instalaciones, incluyendo el paso por cajas para tomacorrientes, para interruptores y para artefactos de iluminación. Dicho conductor de protección se conectará a la puesta a tierra existente del establecimiento.

El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito

El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasará por el interruptor diferencial, en caso de que este dispositivo forme parte de las instalaciones.

La medición de puesta a tierra debe cumplimentar el Protocolo de Medición de Puesta a Tierra y continuidad de las masas con valor de la medición según la AEA 90364, cumpliendo la Resolución SRT 900/2015.

Toda la instalación de puesta a tierra deberá responder en todos los casos a lo establecido en la Norma IRAM 2281- Parte III y al artículo 3.2.3.- Instalación de Puesta a Tierra, del Reglamento para Instalaciones Eléctricas, Mecánica, Termomagnéticos e Inflamables en el Partido de Gral. Pueyrredón.-

19.4. Cañerías

Comprende la provisión e instalación de todas las cañerías correspondientes. Todas las cañerías a utilizar serán nuevas.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) Caños tipo PVC de 6 kg/cm² o similar y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.
- b) Conductos para instalaciones eléctricas a la intemperie: responderán a la norma ASTM-A-53 Schedule 40. Serán galvanizados sin rebabas interiores.
- c) Caño para canalización en contrapiso de cables de potencia o baja tensión en locales interiores: serán de PVC rígido reforzado 3,2 mm de espesor, o caño flexible tipo manguera continuo, cuyo diámetro interior del caño ha de ser tal que el área ocupada por el cable no exceda el 30 % del aérea interior total del caño.
- d) Cajas a la vista o embutidas: serán del tipo MOP de chapa DD 14 mínima, con tratamiento anticorrosivo según su montaje embutida en muro o a la vista.

No se aceptarán cajas con agujeros estampados en casos de tableros o cajas de tomas, cajas de transferencia y cajas de conexión a la vista.

19.5. Artefactos de iluminación

Las luminarias nuevas a instalar deberán poseer características similares en cuanto a forma y tamaño a las existentes que satisfagan las necesidades para un determinado alumbrado, la ubicación de las mismas en plano es a solo título orientativo, previéndose:

- Distribución luminosa adaptada a la función que deben realizar.
- Luminancias reducidas en determinadas direcciones.
- Buen rendimiento luminoso.
- Solidez.
- Construcción que permita a la lámpara funcionar en condiciones apropiadas de temperatura.
- Protección de las lámparas y equipos auxiliares contra humedad.
- Facilidad de montaje, desmontaje y limpieza.

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

- Cómodo acceso a la lámpara y equipo auxiliar.
- Se usarán artefactos con lámparas Leds en su totalidad.

Deberán ser de acuerdo a los modelos y tipo de instalación especificados más adelante y al plano correspondiente.

En función del cálculo luminotécnico, el Proyectista determinará en función de los mismos el tipo de lámpara y la cantidad de artefactos por local, con el fin de garantizar los niveles de iluminación mínimos requeridos por normas según destino del local.

Los cálculos deberán ajustarse a las Normas IRAM AADL 2005 y 2015.

Además en la oferta deberán acompañar, folletos de cada uno de ellos y protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios oficiales.

Todo el material deberá ser aprobado, previo a su instalación por la I.O.

Los portalámparas serán aprobados por la I.O. previo a su colocación. Las partes metálicas de contacto y tornillos deberán ser de cobre o de bronce, no aceptándose los de hierro estañado o bronceado.

Los artefactos de iluminación a proveer e instalar serán completos y los mismos se detallan a continuación, las características técnicas y propiedades de los mismos no podrá ser inferior a los especificados:

Lámpara colgante L1000 30 cm. blanco E27.

19.6. Sistema de alarma sonora y lumínica en baños para personas con movilidad reducida

Se instalará en cada baño destinado a personas con discapacidad un sistema de alarma sonora (sirena) con letrero indicador lumínico para que se active ante un accidente ó emergencia. Este sistema se activará mediante un botón pulsador del tipo “tecla grande” que estará ubicado en el interior del local sanitario y a 0,60 m. del solado. El tablero, con indicación luminosa, deberá colocarse en el exterior del sanitario para usuario con movilidad reducida.

CLÁUSULAS LEGALES PARTICULARES ÍNDICE
--

ARTÍCULO 1º.-OBJETO Y UBICACIÓN	
ARTÍCULO 2º.-MODALIDAD	
ARTÍCULO 3º.-PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO	
ARTÍCULO 4º.-PRÁCTICAS PROHIBIDAS	
ARTÍCULO 5º.-VISITA DE OBRA	
ARTÍCULO 6º.-PRESUPUESTO OFICIAL	
ARTÍCULO 7º.-PLAZO DE OBRA	
ARTÍCULO 8º.-SISTEMA DE CONTRATACIÓN	
ARTÍCULO 9º.-FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACIÓN	
ARTÍCULO 10º.-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	
ARTÍCULO 11º.-CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS	
ARTÍCULO 12º.-OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES	
ARTÍCULO 13º.-DISPOSICIONES GENERALES	
ARTÍCULO 14º.-CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL	
ARTÍCULO 15º.-DESCUENTO GLOBAL	
ARTÍCULO 16º.- ANTICIPO FINANCIERO	
ARTÍCULO 17º.-ANÁLISIS DE PRECIOS	
ARTÍCULO 18º.-PRESUPUESTO DISCRIMINADO	
ARTÍCULO 19º.-PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN	
ARTÍCULO 20º.-TRANSPORTE DE MATERIALES	
ARTÍCULO 21º.-MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA	
ARTÍCULO 22º.-ADJUDICACIÓN	
ARTÍCULO 23º.-COMPRE MARPLATENSE	
ARTÍCULO 24º.-MEJORA DE OFERTAS	
ARTÍCULO 25º.-DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS	
ARTÍCULO 26º.-SEGUROS	
ARTÍCULO 27º.-AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DE OBRAS	
ARTÍCULO 28º.-PRECIO FINAL IVA EXENTO	
ARTÍCULO 29º.-COBERTURA RIESGOS DE TRABAJO	
ARTÍCULO 30º.-FIRMA DEL CONTRATO	
ARTÍCULO 31º.-DERECHOS A CARGO DE LA CONTRATISTA	
ARTÍCULO 32º.-INTERFERENCIAS	
ARTÍCULO 33º.-ACTA DE INICIACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA	
ARTÍCULO 34º.-CERTIFICACIÓN	
ARTÍCULO 35º.-PAGO	
ARTÍCULO 36º.-PERSONAL RESIDENTES MARPLATENSES	
ARTÍCULO 37º.-DOCUMENTACIÓN LABORAL-CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE Hys EN EL TRABAJO	
ARTÍCULO 38º.-RECEPCIÓN PROVISORIA	
ARTÍCULO 39º.-RECEPCIÓN DEFINITIVA	
ARTÍCULO 40º.-PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA	
ARTÍCULO 41º.-CLÁUSULA DE INDEMNIDAD	
ARTÍCULO 42º.-REPRESENTANTE TÉCNICO	
ARTÍCULO 43º.-SEÑALES DE ADVERTENCIA Y PELIGRO	
ARTÍCULO 44º.-MULTAS Y COMUNICACIONES	
ARTÍCULO 45º.-OBRADOR	
ARTÍCULO 46º.-OPOSICIÓN DE OTRAS ESPECIFICACIONES A LA PRESENTE	
ARTÍCULO 47º.-SUPERVISIÓN DE OBRA	
ARTÍCULO 48º.-CESIÓN DE CERTIFICADOS	
ARTÍCULO 49º.-PLANOS A ENTREGAR POR LA CONTRATISTA	
ARTÍCULO 50º.-REDETERMINACIÓN DE PRECIOS	
ARTÍCULO 51º.-LEGISLACIÓN	

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22
SEGUNDO LLAMADO
“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

CLÁUSULAS LEGALES PARTICULARES

ARTICULO Nº 1.- OBJETO Y UBICACIÓN:

- OBJETO: Contratar mediante la presente **LICITACIÓN PÚBLICA**, la ejecución de la siguiente obra: **“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”** observando lo establecido en el Art. 2.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-
- UBICACIÓN: Laguna de los Padres - Camino Cacique Cangapol - Mar del Plata.-

ARTICULO Nº 2.- MODALIDAD:

La presente Licitación queda comprendida en la siguiente modalidad:

- SIN PRECALIFICACIÓN

ARTICULO Nº 3.- PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO. ADQUISICIÓN GRATUITA Y CONSULTAS:

Los interesados en participar en el presente procedimiento de selección podrán acceder a las bases del llamado, en forma gratuita ingresando a la página Web Oficial del Municipio: <http://www.mardelplata.gob.ar>, link: Transparencia/ Hacienda/ Calendario de Licitaciones (acceso al vínculo en la fecha indicada para la apertura de ofertas) y obtener una copia de los Pliegos.

En caso de no poder acceder a la página indicada, podrán retirarse - en forma GRATUITA – un ejemplar de los pliegos correspondientes, en la Dirección General de Contrataciones de la Municipalidad sito en Hipólito Yrigoyen Nº 1627 esq. Av. Luro, 2º Piso (ala derecha) en el horario de 9 a 14 hs.

En todos los casos serán notificados las circulares al Pliego o demás hechos o actos de interés que se disponga comunicar a los interesados durante el proceso de licitación en la página Web Oficial del Municipio, en el acceso indicado en el primer párrafo.

“Los interesados y eventuales oferentes declararán conocer y aceptar que todos los actos del procedimiento licitatorio serán notificados en la página web www.mardelplata.gob.ar y por ello, se someten voluntariamente al sistema de licitación electrónica establecido, con el solo hecho de la presentación de la oferta”

Las consultas que los interesados consideren necesario efectuar, deberán ser formuladas por escrito ante la Dirección General de Contrataciones o vía correo electrónico a licitaciones@mardelplata.gob.ar (REF.: Expediente, procedimiento de licitación, etc.) hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la licitación.

La Municipalidad, asimismo, podrá hacer aclaraciones de oficio y responder a las consultas que formulen por escrito los interesados, hasta un (1) día hábil anterior a la fecha de apertura de la licitación.

Las consultas formuladas y las respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados publicándose en la página Web Oficial del Municipio en los términos antes indicados, pasando ellas a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO Nº 4º.- PRÁCTICAS PROHIBIDAS:

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la oferta en cualquier estado de la Licitación o de la resolución de pleno derecho del contrato de obra, la verificación de una práctica prohibida, debiendo dar intervención a las autoridades competentes para la adopción de las acciones legales pertinentes.

Se consideran prácticas prohibidas a las siguientes: (I) una “práctica corrupta” que consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de la otra parte; (II) una “práctica fraudulenta” que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (III) una “práctica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con perjudicar o causar

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente en las acciones de una parte; (IV) una “práctica colusoria” que es un acuerdo entre DOS (2) o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma indebida en las acciones de otra parte; y (V) una “práctica obstructiva” que consiste en: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o para que prosiga la investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de supervisión de la Obra.

ARTICULO Nº 5º.- VISITA DE OBRA: Los Interesados deberán solicitar permiso de ingreso al lugar de la obra a la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, teléfono 499-6312 / 499-6314, debiendo realizar esta visita en el plazo que transcurra desde el llamado a licitación y hasta CINCO (5) días hábiles administrativos previos a la fecha límite para la presentación de Ofertas designando a una persona autorizada a concurrir al efecto.
El permiso de ingreso será otorgado por el Licitante siguiendo el orden de requerimiento de los Interesados y en forma individual, no permitiéndose el acceso en forma conjunta de más de un Interesado.

ARTICULO Nº 6.- PRESUPUESTO OFICIAL:
El Presupuesto Oficial TOTAL de la Obra, confeccionado al mes de Octubre de 2022, asciende a la suma de **PESOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 0 CENTAVOS (\$27.998.240,00.-).**

ARTICULO Nº 7.- PLAZO DE OBRA:
CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS corridos contados a partir de la firma del ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA, deberán ser entregados los trabajos totalmente terminados (RECEPCIÓN PROVISORIA).-
Serán reconocidos mayores plazos de ejecución de obra por condiciones derivadas de situaciones climáticas (lluvias y sus consecuencias), paros, huelgas, realización de trabajos adicionales o imprevistos de importancia que demanden mayor tiempo para la ejecución de los trabajos, siempre que hayan sido denunciados por escrito ante la Inspección de Obra, dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho.-
NOTA: Cuando los días de lluvia tomados mensualmente superen a los indicados en el cuadro siguiente se considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia:

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DÍAS DE LLUVIA	6	6	6	5	5	4	5	4	6	6	6	6

Se define como día de lluvia, en el período de VEINTICUATRO (24) horas utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitación supere los CINCO milímetros. Por cada día de lluvia que se produzca en día hábil y que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionará un día de plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso a requerimiento de la Contratista la Inspección podrá propiciar la prórroga por los días que correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no laborables.

ARTICULO Nº 8.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Las obras se contratarán por el **SISTEMA DE AJUSTE ALZADO.-**
En tal sentido, el proponente ofertará un monto total que surgirá de sus propios cálculos y análisis de precios por el que deberá realizar la obra conforme a la documentación del Pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido prevista. Los cálculos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo tienen en este sistema carácter informativo a los efectos de determinar la capacidad Técnico-Financiera y el importe de la Garantía de Oferta, no sirviendo de elemento de juicio ante situaciones legales originadas por aplicación del presente Pliego.-

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22
SEGUNDO LLAMADO
“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

ARTICULO Nº 9.- FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACIÓN:

La apertura de las propuestas se efectuará el día 17 de Marzo de 2023 09:00 horas, en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones, sita en calle *Hipólito Yrigoyen Nº 1627, 2º Piso, Ala Derecha* de la ciudad de Mar del Plata.-

ARTICULO Nº 10.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

10.1.- El oferente deberá presentar en la Dirección General de Contrataciones, hasta el día y hora indicada en el Artículo anterior su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los sobres Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará la Licitación a que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que identifique al proponente.-

SOBRE Nº 1 - ANTECEDENTES:

Contendrá los siguientes elementos que conforman la documentación básica:

a) Constancia de haber efectuado el depósito de Garantía de Oferta en el modo y condiciones establecidos en los artículos Nº 25.2 y 25.4 del presente Pliego.

b) Formulario de Declaración Jurada **ANEXO I** conforme se adjunta en el presente Pliego, por el cual el Oferente manifiesta:

b.1) Conocer íntegramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares, con el que se efectúa el llamado a Licitación sometiéndose expresamente a las condiciones en ellos establecidas.-

b.2) Que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires con asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso el Federal.-

b.3) Tener personería suficiente para efectuar la presentación y obligar al Oferente, como asimismo que la vigencia del contrato social no expira con anterioridad al plazo previsto para la Recepción Definitiva de la obra. Estos extremos deberán ser acreditados con la documentación pertinente exigida por la Municipalidad por quien resulta adjudicatario, con anterioridad a la firma del respectivo contrato.-

c) Declaración Jurada de domicilio legal y electrónico (digital), conforme **ANEXO II** el cual integra el presente pliego, donde se tendrán por validas y recibidas todas las notificaciones que se le cursen.-

d) Declaración Jurada de No ser Deudor Alimentario Moroso de acuerdo al Registro del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (sólo personas físicas).- **ANEXO III.-**

e) Certificado de Libre Deuda Municipal: A fin de acreditar el cumplimiento del Artículo 14 de la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de General Pueyrredon deberá presentar constancia emitida por la Agencia de Recaudación Municipal, Departamento Fiscalización Externa o Constancia de Inicio de trámite, (a tal efecto se solicitará formulario pertinente en el Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios dependiente de la Agencia mencionada, sito en la calle Salta 1842), con la que iniciará expediente en Mesa General de Entradas-calle La Rioja Nº1650, previo pago de los derechos correspondientes.

f) Certificado de cumplimiento de requisitos de inscripción expedido por el Departamento de Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Públicas de la Municipalidad de General Pueyrredon. Será condición inexcusable para ser contratista de la Obra estar inscripto en el REGISTRO DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS de la Municipalidad de General Pueyrredon (Decreto 1707/96).

g) Certificado vigente de Capacidad Técnico Financiera Anual expedido por el REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES o el RENCOP, en el cual constara la Capacidad de Ejecución y la capacidad de contratación anual del constructor a la fecha de emisión, para cada una de las secciones y/o especialidades en que se lo habilita. De optar por el segundo certificado, deberá acreditar la inscripción provisoria o definitiva en el registro de licitadores mencionado.

Nota: Se encuentra en vigencia el DECRETO N° 891/2022 de la GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Boletín Oficial DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – 4 de Agosto de 2022).

“ARTÍCULO 1°. Establecer que, durante la vigencia de la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, declarada por las Leyes N° 14.806, N° 14.812, N° 14.815 y N° 15.165, respectivamente, y prorrogadas mediante el Decreto N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310, será de aplicación lo dispuesto en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°. Para aquellos supuestos en que del Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual expedido por el Registro de Licitadores establecido en la Ley Provincial N° 6.021, surja que el constructor no cuenta con la capacidad necesaria para adjudicar la obra, se tomará la capacidad de contratación informada por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP), mediante la presentación del Certificado de Inscripción vigente en dicho Registro, de forma tal de cubrir el saldo de capacidad técnico financiera anual requerido en el proceso licitatorio en trámite.

ARTÍCULO 3°. Complementariamente a lo establecido en el apartado 3° del artículo 7° del Anexo Único de la Resolución N° 459/2017 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en caso de constructores habilitados en las Secciones Ingeniería y Arquitectura simultáneamente, que se encuentren con una capacidad de contratación que no cubra la necesaria para adjudicar una obra, estos podrán requerir la transferencia del 50 % de la proporción de la capacidad que tenga libre de compromisos de todas las especialidades de la sección ingeniería a arquitectura y viceversa. Esta transferencia, una vez solicitada, no le permitirá al constructor disponer de la capacidad transferida hasta cumplidos 365 días de dicho trámite.

ARTÍCULO 4°. El presente decreto será de aplicación para todos los procedimientos alcanzados por el artículo 1°, incluidos aquellos que se encuentren en trámite y que no cuenten con acto de adjudicación al momento de la publicación del presente.”

- h)** Constancia de Inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN IERIC (Artículo 32 de la Ley 22250).-
- i)** Libre Deuda expedido por el INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (IERIC). Se admitirá la presentación de la constancia que acredite la solicitud del citado certificado de Libre Deuda, ante el I.E.R.I.C., debiendo acreditarse la certificación definitiva extendida por éste, con anterioridad a la adjudicación. En caso de no incorporarse dicha documentación dentro del plazo establecido, la oferta será rechazada.-
- j)** DETALLE DE DEUDA CONSOLIDADA - CONSULTA DE DEUDA PROVEEDORES DEL ESTADO AFIP A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN EL AMBITO NACIONAL, el proponente deberá presentar copia actualizada y debidamente firmada del “detalle de deuda consolidada-consulta de deuda proveedores del Estado” emitido desde el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos según Art. 5 de la resolución (AFIP) N° 4164 y sus modificatorias.
- k)** ESTATUTO, CONTRATOS SOCIALES Y PODERES: Copia simple del contrato social, estatutos y demás documentos habilitantes; constancia de inscripción que acredite su regularidad; personería suficiente para efectuar la presentación y al oferente. Todo ello cuando los instrumentos originales estuvieren incorporados al Legajo del Registro de Proveedores del Municipio, caso contrario deberá presentar los originales o copia debidamente certificada. En caso que los oferentes opten por presentarse como Unión Transitoria, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos N° 1463 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación. En caso de Uniones Transitorias, deberán presentar documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-
- l)** Antecedentes de obras similares efectuadas.-
- m)** Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de Proveedores del MUNICIPIO; o haber finalizado el trámite de inscripción dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de apertura de la licitación. Los proveedores inscriptos en los Entes Descentralizados de este Municipio, podrán requerir su alta como proveedores con copia certificada de la ficha de inscripción y abonar los derechos conforme la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente y glosar la documentación accesorio exigida por la Dirección General de Contrataciones.

Asimismo deberá integrar posteriormente la documentación exigida por el Registro de Beneficiarios y Poderes dependiente de la Tesorería Municipal a los fines de futuros pagos (inscripción no exigible para esta instancia).

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22

SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

SOBRE Nº 2 - OFERTA ECONÓMICA: Contendrá los siguientes elementos:

n) La propuesta propiamente dicha, confeccionada en formato papel por DUPLICADO de acuerdo al formulario entregado por la Municipalidad, firmados por el oferente y su representante técnico o profesional que efectúe el estudio de la propuesta, y en formato digital, formato PDF y EXCEL grabada en pendrive, para su publicación en la página web oficial del Municipio. En caso de UTE además deberán estar firmadas por su representante legal.- **ANEXO IV.**

En caso de discrepancia entre la oferta consignada en formato papel y la integrada en formato digital se estará a la validez de la primera.

Del mismo modo, si existiere diferencia entre la oferta expresada en letras y en números, se estará a la expresada en letras.

ñ) Deberá presentar la Oferta Alternativa con anticipo financiero confeccionada en formato papel por DUPLICADO de acuerdo al formulario entregado por la Municipalidad, firmados por el oferente y su representante técnico o profesional que efectúe el estudio de la propuesta, y en formato digital, formato PDF grabada en pendrive, para su publicación en la página web oficial del Municipio en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 15 del presente pliego.- **ANEXO VI**

o) La planilla de presupuesto discriminado, conforme Artículo 18º del Pliego de Bases y Condiciones- Clausulas Legales Particulares, (cuyo modelo se adjunta como **ANEXO V** al presente Pliego), la cual poseerán un carácter solo informativo de los costos resultantes de cada uno de los ítems que componen la Obra a los fines del estudio de los precios resultantes y cuya suma total deberá coincidir con el valor resultante de la PROPUESTA PROPIAMENTE DICHA.

p) Análisis de precios unitarios según lo especificado en el Artículo 17º por duplicado.- **ANEXO VII.**

q) Plan de trabajos y curva de inversión de la obra por DUPLICADO confeccionada al efecto y de acuerdo a lo normado en el presente pliego. Deberán ser suscritos por el Oferente y su representante técnico o por el profesional de la Ingeniería encargado del estudio de la oferta. En caso de UTE además deberá estar firmada por su representante legal.- **ANEXO VIII**

r) Contrato(s) profesional(es) de estudio de propuesta visado por la Delegación del Colegio Profesional que corresponda de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lo normado en el Artículo 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-

Toda la documentación de la oferta, requerida para el Sobre Nº 2, deberá presentarse en original y copia duplicada perfectamente legible, en dos juegos separados.-

10.2.- FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE AUTENTICADAS:

Toda la documentación que se presente en copia y que por exigencia de este pliego o que posteriormente a pedido del Municipio, y en cualquier instancia, se deberá presentar autenticada por Notario Público y si éste fuere de jurisdicción distinta a la provincia de Buenos Aires, deberá intervenir el Colegio Profesional respectivo.

ARTICULO Nº 11.- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

11.1.- EN EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN:

Serán rechazadas las propuestas en que se compruebe:

11.1.1. Falta de constitución del depósito de garantía de oferta conforme lo establecido en el artículo Nº 25.2 del Presente pliego.

11.1.2. Que el mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más propuestas.

11.1.3. La inclusión incorrecta de la documentación en los sobres Nº 1 y Nº 2, según exija este pliego.

11.1.4. La no inclusión en el SOBRE Nº 1 de la documentación exigida en el Artículo 10º.1 Incisos **a), b) y c).**

11.1.5. La no inclusión en el SOBRE Nº 2 de la documentación exigida en el Artículo 10º.1 Incisos **n), ñ) y o).**

Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la propuesta cualquier otro requisito no cumplimentado que a juicio de la Municipalidad revista el carácter de esencial y/o vulnere los principios generales de la Licitación Privada.

Queda expresamente establecido que es atribución exclusiva de la autoridad administrativa determinar cuáles son las imperfecciones de tipo formal no esencial que podrán ser subsanadas por vía de aclaratoria o saneamiento en el plazo intimado. Transcurrido dicho plazo y de no cumplimentarse el o los requisitos exigidos, la Municipalidad se reserva el derecho de rechazarla.-

11.2.- REQUISITOS QUE PUEDEN SER SUPLIDOS DURANTE EL ACTO LICITATORIO:

Podrán ser suplidas durante el mencionado acto las faltas de firmas del Oferente y su Representante Técnico o profesional que haya efectuado el estudio de la propuesta en la documentación presentada, EXCEPTO en la propuesta económica propiamente dicha donde la falta de las firmas del Oferente y su Representante Técnico o Profesional que efectúe el estudio de la propuesta, hará que no se considere la oferta.-

11.3.- SERÁN INADMISIBLES LAS PROPUESTAS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

11.3.1. Variantes o alternativas que condicionen la propuesta.

11.3.2. La no cotización, el agregado, el cambio de orden de la totalidad de los trabajos.

11.3.3. La no Cotización de los Honorarios Profesionales del Representante Técnico en la Planilla de Propuesta.-

11.3.4. La omisión de cualquiera de los requisitos enunciados en este pliego y su no subsanación, cuando se le intimare a ello, en los plazos que este pliego prevé.

11.3.5. La existencia de raspaduras, enmiendas o entrelíneas en la oferta económica propiamente dicha, que no se encuentren debidamente salvadas por todos los responsables de la propuesta, en las condiciones que se fijan en este pliego.

11.3.6. Falseamiento de las declaraciones juradas que se exijan.

11.4.- GENERALIDADES:

Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura y que fueran detectadas durante el estudio de las propuestas por la Comisión Permanente y Asesora de Evaluación de Ofertas y Adjudicación, podrán ser tenidas en cuenta posteriormente a dicho acto y dar lugar a su consideración de acuerdo con lo que determina para estos casos el Pliego de Bases y Condiciones Legales.-

Las omisiones o falencias que no se encuentren taxativamente enumeradas en éste Artículo serán consideradas de carácter formal.-

ARTICULO Nº 12: OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:

Antes de procederse a la apertura de las propuestas podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción alguna. Terminado el acto los presentes tendrán derecho a asentar en el acta las observaciones al mismo que a su criterio sean procedentes.-

A los efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los licitantes a partir del primer día hábil posterior a su notificación y por el término de tres (3) días. El plazo para la presentación de las impugnaciones será de dos (2) días hábiles siguientes al de toma de vista de la documentación por parte de los Oferentes quienes podrán formular impugnaciones por escrito a las ofertas con tantas copias como impugnados haya.-

De las impugnaciones se correrá traslado por dos (2) días hábiles administrativos a partir de la notificación; en ningún caso se abrirán a prueba las presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de éstas, sin perjuicio de las facultades verificadoras de la Comisión Permanente y Asesora de Estudios de Oferta y Adjudicación.-

ARTICULO Nº 13.- DISPOSICIONES GENERALES:

Todas las omisiones y falencias de carácter formal, tanto así fueran detectadas en el acto licitatorio y no suplidas durante su desarrollo como en oportunidad del estudio de las propuestas por la Comisión Permanente y Asesora de Evaluación de Ofertas y

Adjudicación, serán notificadas por Cédula al Oferente, que deberá subsanar la misma dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de intimado por la Dirección de Obras Públicas y/o la Dirección General de Contrataciones, bajo apercibimiento de evaluar las propuestas en función de las constancias obrantes en las actuaciones en trámite. En caso de falseamiento de datos o de información incompleta o inexacta el Oferente se hará pasible del rechazo de la Oferta con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y la rescisión de la adjudicación si ello se hubiera operado.-

Los importes que figuran en la documentación presentada serán consignados en letras y números. Si hubiera divergencia entre uno y otro se tomará como definitivo el valor que figura en letras.-

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22

SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

ARTICULO Nº 14.- CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL Y/O RENCOP:

Este Certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, acreditará:

- 1) Nombre de la Empresa y Numero de Inscripción.-
- 2) Tener saldo de Capacidad de Contratación no inferior a la suma de **PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 67 CENTAVOS (\$44.330.546,67.-)**.
- 3) Especialidad: ARQUITECTURA

ARTICULO Nº 15.- DESCUENTO GLOBAL:

Se aceptarán descuentos globales sobre las ofertas, que se propongan, por nota separada incluida en el Sobre Nº 2. Estos descuentos se harán efectivos aplicándose sobre precios finales de los certificados básicos confeccionados con los valores de la propuesta propiamente dicha

ARTICULO Nº 16.- ANTICIPO FINANCIERO:

El Oferente podrá presentar una variante de su oferta básica teniendo en cuenta como alternativa un anticipo de un TREINTA POR CIENTO (30%) de la misma. Esta cotización alternativa no confiere derecho alguno al oferente, ni obliga al Municipio, que podrá adjudicar en base a dicha alternativa cuando razones de conveniencia a los intereses fiscales así lo justifiquen.-

- a) El descuento del anticipo efectuado será realizado en todos y cada uno de los certificados en un porcentaje igual al anticipo otorgado con respecto a la oferta variante cotizada.-
- a) se abonará el Anticipo Financiero a los cinco (5) días hábiles de la firma del Contrato.
- b) Los derechos a cargo del contratista aludido en el artículo 31º de las Cláusulas Legales Particulares, serán efectuados del total del importe nominal de cada certificado.-
- c) Previamente a la entrega del anticipo la contratista deberá depositar una garantía por un monto equivalente al 100 % (cien por ciento) del anticipo financiero otorgado, bajo la modalidad única y excluyente de POLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN, con los mismos recaudos y exigencias según lo detallado en el artículo referente a “ De las Garantía y Seguros”, establecidos en el presente pliego, la que será devuelta conjuntamente con la garantía de obra.-

Los fondos anticipados se podrán destinar para la adquisición de equipos y sus repuestos, gastos de instalación de obrador o fábrica y materiales a utilizar en la obra.

En caso de opción el proponente deberá acompañar a su propuesta un detalle de la forma de inversión de ese anticipo.

ARTICULO Nº 17.- ANÁLISIS DE PRECIOS:

- 17.1.- El Oferente presentará la planilla desarrollada de cálculos y con el Análisis de Precios confeccionará el Presupuesto total; no se considerará obligatorio detallar las operaciones numéricas realizadas para la obtención de los valores computados. En la confección y presentación de la oferta y sus respectivos Análisis de Precios deberá respetarse el orden indicado en el Presupuesto Oficial, sin omitir ni agregar ningún ítem ni variar su orden. El Oferente presentará los Análisis de Precios Unitarios en el tipo de formulario que suministrará la Municipalidad (Análisis Tipo de Precios Unitarios según el modelo del Anexo VII de este pliego y además en formato digital).
- 17.2.- Si la Repartición así lo requiere, el Oferente deberá presentar los Análisis de Precios no efectuados dentro de los cinco (5) días corridos de ser solicitados, con la misma metodología prevista para el resto de los ítems en la base de la licitación.

- 17.3.- Los honorarios correspondientes por el cálculo de estructura, confección de planos generales de instalaciones, etc., como así también los correspondientes al estudio de oferta, auxiliar técnico y todo otro profesional afectado a la obra (excepto Representante Técnico) quedan a exclusivo cargo y responsabilidad del Oferente, por lo que dichas tareas deberán ser absorbidas por la Empresa y comprendida dentro de los gastos generales.
- 17.4.- El Oferente deberá ajustar la documentación de su oferta a lo prescripto en el Decreto Provincial N° 290-2021 y Resolución N° 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que se adjunta y a las siguientes pautas y aclaraciones:
- a) Todos los precios, excepto los de la Mano de Obra en que se considerarán salarios básicos del acuerdo CAC - UAC - UOCRA vigentes a la fecha de apertura de la licitación los establecerá el Oferente.
 - b) Mediante el vuelco de los precios unitarios en la planilla de cómputo métrico el Oferente confeccionará el Presupuesto de Obra, cuyo importe coincidirá con el valor de la Oferta Básica.
 - c) En los Análisis de Precios se debe discriminar la mano de obra, según las distintas categorías, indicando para cada una de ellas el rendimiento, o, en su defecto, utilizar cuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá una única cuadrilla tipo para ser utilizada en los análisis de distintos trabajos, como asimismo deberán explicitarse los rendimientos de cada ítem.
En la elaboración de los Análisis de Precios, ha de primar el concepto de su racionalidad, so pena de rechazo de la propuesta.
 - d) El costo de cada material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios.
 - e) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme en todos los Análisis de Precios.
 - f) La cotización de los materiales en aquellos ítems para los cuales el pliego establezca una expresión polinómica a los efectos de la redeterminación de precios, deberá efectuarse globalmente.
 - g) La cotización de los Honorarios Profesionales (Representante Técnico) calculados de acuerdo a la Legislación Vigente, constituye un ítem más de la oferta y como tal debe efectuarse la presentación
 - h) Para todos los ítems de la oferta deberán ser idénticos los porcentajes de gastos generales, financieros, beneficios y gastos impositivos.
 - i) En el rubro materiales se podrá cotizar sin discriminar hasta un quince (15%) por ciento de su monto como insumos "Varios", cuyo valor de redeterminación se calculará con el promedio ponderado de las redeterminaciones de los discriminados.
 - j) Se deberá cumplimentar con lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 290-2021 y Resolución N° 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y/o la normativa que en el futuro la modifique o reemplace que se adjunta como anexo.
 - k) En el ítem gastos impositivos los oferentes deberán cotizar únicamente los siguientes: IVA 21% e impuestos por Ingresos Brutos la alícuota en función a su situación fiscal vigente al momento de la oferta.
 - l) En el ítem Gastos Financieros el oferente podrá cotizar, en el Análisis de Precios, el Rubro Gastos Financieros cuyo porcentaje no deberá superar al que corresponda a las tasas de interés para operaciones con caución de certificados de Obras Públicas y Banco de la Provincia de Buenos Aires, para el mes de la Licitación y por un período de SESENTA (60) días.
 - m) Cada Análisis de Precio deberá contener para cada insumo el CÓDIGO INDEC que corresponda. En caso de divergencias se consensuará con la Repartición correspondiente

ARTÍCULO N° 18.- PRESUPUESTO DISCRIMINADO:

Deberá completar y adjuntar con las Planillas de Cotización las planillas de presupuesto discriminado (cuyos modelos se adjuntan como Anexo V al presente Pliego), las cuales poseerán un carácter sólo informativo de los costos resultantes de cada uno de los ítems que componen la Obra a los fines del estudio de los precios resultantes y cuya suma total deberá coincidir con el valor resultante de la Propuesta Propiamente dicha.

ARTICULO N° 19.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN:

Las ofertas deberán contener el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones de la obra total licitada. Serán realizados mediante barras (Grafico de Gantt) y cifras, representado los montos y porcentajes del total a ejecutar mensualmente para cada ítem, de acuerdo a lo

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22

SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

establecido en el Artículo 5.1 del Pliego de Condiciones Legales Generales (PLIEGO TIPO).-

El Plan deberá contener la totalidad de los ítems consignados en el Plan de Trabajos Oficial. Deberá incluirse.

- Cantidad de obras a ejecutar mensualmente en cada ítem, porcentaje con respecto al total del mismo,
- Se deberán consignar solamente unidades completas con respecto a cada ítem terminado;

La no presentación de éste causará la no consideración de la oferta.

Las omisiones o falencias deberán ser subsanadas dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de intimado el proponente por la Municipalidad al efecto. De no cumplimentarse ello, no será considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causa prevista para el caso de retiro de la propuesta en los términos del Artículo Nº 25 de la Ley Nº 6021. ANEXO VIII.

ARTICULO Nº 20.- TRANSPORTE DE MATERIALES:

La Contratista podrá transportar los materiales desde la fuente de producción hasta el obrador indistintamente por ferrocarril o automotor, sin derecho a reclamo de indemnización alguna ni ampliación del plazo contractual, debido a la imposibilidad de realizar el transporte en la forma prevista en su Análisis de Precios.-

ARTICULO Nº 21.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

La Empresa cotizante se compromete a mantener su oferta por el término de noventa (90) días, a partir de la fecha de apertura de las propuestas económicas. Se considerará automáticamente prorrogado por igual período, salvo expresa manifestación en contrario por parte del oferente, la que deberá efectuarse junto con la oferta.-

ARTÍCULO Nº 22.- ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta más conveniente, a exclusivo criterio del Municipio, cuya decisión respecto a los oferentes y sus propuestas serán absolutamente privativas. El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.-

La Municipalidad no estará obligado a adjudicar a oferta alguna, pudiendo rechazarlas todas si lo estimare conveniente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes, conforme lo prescriben los Artículos 154º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Previo a la adjudicación la Dirección de Obras Públicas solicitará al Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires el saldo de ejecución y de contratación de la obra, por parte de la firma adjudicada en los términos del Artículo 9 de la Resolución 459/17

(Reglamento de Funcionamiento de Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires). Se deberá además verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Art. 10.1 inc. g) del presente Pliego.

Asimismo previo a la Adjudicación se deberá acompañar la nómina del personal y equipo a utilizar en la obra, discriminando los propios de los arrendados a terceros.

ARTICULO 23º.- COMPRE MARPLATENSE:

Será de aplicación el régimen “Compre Marplatense” de acuerdo a la legislación vigente, aquellos oferentes que reúnan los requisitos del Art. 3 de la Ordenanza Nº 24.820 quedarán comprendidos en el régimen del Art. 5 de dicha norma.

A tales efectos deberán completar el **ANEXO IX** que forma parte del Presente Pliego.

ARTÍCULO Nº 24.- MEJORA DE OFERTAS:

En el caso que hubiere dos o más propuestas que se presenten en igualdad de condiciones y cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), deberá llamar a estos proponentes a mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación de la Municipalidad adoptar tal criterio. A estos efectos se fijará la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de la Notificación de la decisión administrativa de llamado a MEJORA DE PRECIOS.-

ARTICULO Nº 25.- DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS:

25.1.- ENTIDAD ASEGURADORA: Toda Entidad Aseguradora que garantice o afiance obligaciones de terceros, oferentes y/o contratistas con la Municipalidad de Gral. Pueyrredon deberán estar inscriptas en el "REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES ASEGURADORAS" (Ordenanza Nº 7180/88 y Decreto Reglamentario Nº 2458/07).- [www.mardelplata.gob.ar, link TRANSPARENCIA/Registro Públicos].

25.2.- GARANTÍA DE OFERTA: Las empresas oferentes deberán constituir un depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta en la Tesorería Municipal no inferior al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, en algunas de las formas establecidas por el presente Artículo, Inciso 4, de este Pliego. La misma será devuelta una vez resuelta la adjudicación y quede firme el Acto Administrativo que así lo disponga.-

De realizarse el depósito de Garantía de Oferta en efectivo, el mismo podrá realizarse hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la apertura del acto licitatorio.-

De realizarse en algunas de las modalidades fijadas en el Artículo Nº 25.4 se deberá efectuar con una anticipación mínima de dos (2) días hábiles a la apertura del acto licitatorio. En caso de presentarse la póliza en el Sobre Nº 1 sin dar cumplimiento a lo establecido en los párrafos anteriores, el oferente perderá la posibilidad de que la misma sea controlada por la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, asumiendo a su exclusivo riesgo el cumplimiento de las obligaciones exigidas por el presente pliego.

25.3.- GARANTÍA DE CONTRATO:

Es condición para la firma del contrato o previo a la emisión de la Orden de Compra respectiva que el adjudicatario afiance la contratación dentro de los cinco días de notificada la adjudicación, con una suma no menor al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, efectuándolo de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente.-

25.4.- DE LAS FORMAS DE CONSTITUIR GARANTÍAS:

La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de parte del Oferente, en su calidad de tal, o de Adjudicatario, si así resultare, la que podrá estar constituida en alguna de las formas siguientes:

25.4.1. Dinero en efectivo, giro o cheque certificado contra una institución bancaria, a la orden de la Municipalidad de General Pueyrredon.

25.4.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, estableciendo expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires con asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles; la misma se presentará con certificación hecha por ante Escribano Público, de las firmas de quienes la suscriban y de la personería y facultades que le asisten para obligar a la entidad bancaria; la firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional, cuando este fuere de jurisdicción distinta a la Provincia de Buenos Aires. Esta Fianza deberá mantener su vigencia hasta la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

25.4.3. Póliza de Seguro de Caución, la que deberá cumplir con las condiciones que se enumeran, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nacional Nº 411/69 y por el Decreto Municipal Nº 2458/07, debiendo ser emitidas por una Compañía que se halle inscripta en el Registro Municipal de Compañías Aseguradoras, la que deberá constituir (en la póliza) domicilio legal en la ciudad de Mar del Plata. Las pólizas deberán ser acompañadas de la certificación, hecha por Escribano Público, de las firmas de quienes las suscriben y de la personería y facultades que les asisten para obligar a la entidad aseguradora; la firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional.

La aseguradora deberá constituirse en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía prevista, con renuncia a los beneficios de excusión y división, según arts. 1583, 1584 inc. D, 1589, 1590, 1591 del C. C. y Com."

Asimismo, se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos:

25.4.4. Instituir a la Municipalidad de General Pueyrredon como "Asegurado" y presentar conjuntamente con la póliza recibo oficial donde conste haber abonado la prima total por el período de contratación.

25.4.5. Cubrir o participar a prorrata, en concurrencia con otros garantes hasta el importe total de la garantía que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22

SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

- 25.4.6. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador.
- 25.4.7. Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con la legislación vigente, el presente pliego y el contrato respectivo, corresponde afectar total o parcialmente las garantías.
- 25.4.8. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito de la Municipalidad, que establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.
- 25.4.9. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al cumplirse el plazo que la Municipalidad establezca en la intimación de cumplimiento hecha al oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador deberá abonar la suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días de serle requerida.
- 25.4.10. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las acciones de la Municipalidad contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y contractuales aplicables.
- 25.4.11. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la caución exigida por el asegurado, el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes, hasta el importe total de la garantía o suma asegurada.

25.5.- REQUISITO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Haber dado cumplimiento a la obra contratada en la forma prevista por el artículo Nº 30 del presente Pliego y no haber sido objeto de alguna de las causales de su retención. Se procederá a su devolución una vez dictado el acto administrativo que recepcione la obra e indique su reintegro.-

ARTICULO Nº 26.- SEGUROS:

El contratista deberá contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el período de la contratación, que cubran daños a terceros y/o sus bienes y/o al Municipio, derivados de hechos cumplidos por su persona y/o sus dependientes y/o con las cosas de las que se sirvan.-

Formalización del seguro: Será contratado por la Empresa Contratista en cualquier Compañía de Seguros inscrita en el “REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES ASEGURADORAS” (Ordenanza Nº 7180/88 y Decreto Reglamentario Nº 2458/07).-

Plazo de formalización y período de duración del seguro: La contratación del seguro deberá quedar formalizada, como plazo máximo, al momento de la firma del contrato y su duración deberá cubrir todo el período de la contratación hasta la extinción total de las obligaciones; podrá contratarse, como mínimo, por períodos anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podrá ser renovable por períodos consecutivos, debiendo constituirse la renovación antes del vencimiento respectivo. Bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones previstas en el PB Y C.-

Monto asegurado: El mismo será el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total adjudicado. No obstante la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano determinará el porcentaje final a aplicar en cada caso dependiendo del tipo y complejidad de la obra. Respetando los mínimos establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los que deberán ser acreditados ante el Municipio, debiendo ajustarse anualmente a satisfacción del Municipio de acuerdo con las variaciones que establezca la autoridad de aplicación.-

Las pólizas no podrán ser anuladas y/o modificadas sin el previo conocimiento del Municipio, debiendo mantener su vigencia por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles a partir de la fehaciente notificación que la aseguradora curse al Municipio en tal sentido. Esta condición deberá constar en la propia póliza o en la certificación que expida la aseguradora, dentro de

este último plazo, el concesionario deberá contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones establecidas en este Artículo.-

Recibos: Se presentarán junto con las pólizas los recibos de pago total y definitivo de las mismas.-

ARTÍCULO Nº 27.- AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DE OBRA:

El Municipio, se reserva el derecho de reducir o ampliar la obra, hasta un veinte (20%) por ciento del monto de obra contratado. Hasta el porcentaje referido, la decisión de la Administración será de aceptación obligatoria para la Contratista, perfeccionándose la reducción o ampliación con la simple notificación a aquella del acto que lo disponga.-

Asimismo en caso de ampliación, la Contratista deberá suscribir el contrato correspondiente cumplimentando previamente el pertinente Depósito de Garantía de Contrato.-

ARTÍCULO Nº 28.- PRECIO FINAL – IVA EXENTO:

La empresa oferente deberá cotizar por PRECIO FINAL, teniendo en cuenta que el Municipio reviste el carácter de EXENTO frente al I.V.A.-

ARTICULO Nº 29.- COBERTURA RIESGOS DE TRABAJO:

La adjudicataria deberá presentar a la firma del contrato, el contrato de afiliación a una A. R. T. y certificado que acredite su vigencia.

ARTICULO Nº 30.- FIRMA DEL CONTRATO:

Además de la documentación exigida en el Artículo 4.4 del Pliego General Tipo de Cláusulas Legales Generales, la adjudicataria deberá presentar, dentro de los cinco (05) días de notificada y previo a la firma del contrato lo siguiente:

- a) **Contrato de afiliación a una A. R. T., conforme lo establecido en el presente Pliego.-**
- b) **Garantía de Contrato, constituida de conformidad lo normado en el presente Pliego.**
- c) **Seguro de Obra, que garantice responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros o al propio Ente contratante, conforme lo determinado en el presente Pliego.-**
- d) ***Para el caso que la adjudicación se efectúe a una Unión Transitoria de Empresas, se deberá presentar constancia de inscripción por ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas u Organismo equivalente en otras jurisdicciones, todo ello de acuerdo a lo establecido en los Arts. 1463 y ss. del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo deberá presentar las correspondientes constancias de inscripción en los Entes recaudadores nacionales y/o provinciales, según correspondan.-***

A la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar en la Dirección de Obras Publicas, el Certificado de Anticipo Financiero, las facturas a los fines de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art 15 inc. b del Pliego de Cláusulas Legales Particulares.

ARTICULO Nº 31.- DERECHOS A CARGO DE LA CONTRATISTA:

De cada Certificado de Obra que se confeccione, se le deducirá a la Contratista:

- a) **1 % de Gastos Administrativos.-**
- b) **5 % por Proyecto, Dirección e Inspección de Obra.-**
- c) **Todo otro derecho que se encuentre especificado en el Presupuesto de Obra.**

La CONTRATISTA se hará cargo de todos aquellos gastos emergentes de la confección y aprobación de los planos reglamentarios inherentes a la habilitación de la Obra o sus instalaciones, siempre y cuando ello se encuentre claramente establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.-

ARTICULO Nº 32.- INTERFERENCIAS:

La Contratista tiene la obligación de efectuar todas las gestiones o trámites ante empresas Nacionales, Provinciales y Municipales y entidades Privadas que poseyeran instalaciones afectadas por la ejecución de los trabajos, a fin de no causar roturas a las mismas.-

Los perjuicios que se ocasionen a las instalaciones de servicios como así también los daños a terceros, personas o bienes quedarán a cargo exclusivo de la Contratista.-

Dentro de los diez (10) días de notificada la Adjudicación la Empresa estará obligada a presentar ante la dependencia Municipal correspondiente, la constancia de haber iniciado

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22

SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

las gestiones o trámites a que se refiere el Artículo 5.18. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-

ARTICULO Nº 33.- ACTA DE INICIACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA:

Previo a la firma del Acta la empresa deberá entregar a la Inspección un juego completo de los planos de obra en la escala que esta indique y toda otra documentación requerida por esta.

Dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del Contrato, será firmada el Acta de inicio y replanteo de obra.-

Dicho término será considerado como fecha máxima para la iniciación de la obra a los efectos de determinar el plazo de ejecución.-

ARTICULO Nº 34.- CERTIFICACIÓN:

La certificación de la Obra se hará mediante certificado mensual, que deberá confeccionar y presentar la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por la Municipalidad, teniendo en cuenta el acta de medición aprobada por la Inspección de Obra y las mediciones e importes certificados anteriormente.-

Este Certificado será presentado dentro de los DIEZ (10) días corridos del mes siguiente de efectuados los trabajos. Si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, estos serán expedidos de oficio, no rigiendo en estos casos los plazos estipulados en este artículo para el pago y se notificará por Orden de Servicio su inobservancia aplicándose una multa cuyo importe será equivalente a quince (15) días de incumplimiento de una Orden de Servicio.-

El Certificado deberá ser acompañado de la siguiente documentación:

- Nota de presentación en DOS COPIAS.-
- ORIGINAL y CUATRO COPIAS del certificado de Obra, firmados por la Contratista y su Representante Técnico y visado por el Colegio Profesional que corresponda.-
- Fotos de la Obra: tres (3), en color de 13 cm. x 18 cm.-
- Plan de Trabajos y Curva de Inversión, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes.-

La Municipalidad dispondrá de diez (10) días hábiles administrativos para efectuar el control y aprobación del Certificado Oficial respectivo. En caso de formular observaciones, la Contratista dispondrá de dos (2) días hábiles administrativos para rehacer la documentación, pasados los cuales las correcciones serán efectuadas de oficio, aplicándose las multas según lo anteriormente enunciado.-

ARTICULO Nº 35.- PAGO:

La Municipalidad abonará el Certificado a los QUINCE (15) días hábiles de su aprobación.- Del importe de cada certificado, de corresponder, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como Fondo de Reparación. Este depósito podrá ser reemplazado y constituirse por cualquiera de las formas equivalentes normadas por el Artículo pertinente “DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS” del presente Pliego.-

Asimismo la Empresa Contratista podrá solicitar el pago anticipado, ofreciendo un descuento que no podrá ser inferior a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, siendo facultativo de la Municipalidad, las posibilidades de su aceptación.-

ARTICULO Nº 36.- PERSONAL RESIDENTES MARPLATENSES:

La Empresa que resulte adjudicataria deberá presentar la nómina del personal contratado. Preferentemente los trabajadores a contratar por la Empresa como mano de obra deberán ser residentes marplatenses. Dicha situación será verificada a través del Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento (Ord. 10 830).-

En dicha nómina se especificará Nombre y Apellido, Tipo y Número de documento, domicilio actualizado y fecha del trámite.-

ARTICULO Nº 37.- DOCUMENTACIÓN LABORAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La Municipalidad podrá requerir a la Empresa Contratista la presentación de su Documentación Laboral, sin perjuicio de requerirlo a los Organismos de Ley

correspondientes, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las normas concernientes a la materia.-

La Contratista deberá cumplir en un todo con la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto Reglamentario para la Industria de la Construcción N° 911/96 y toda otra modificatoria o complementaria vigente a la fecha de la Licitación. La Contratista deberá presentar previo al inicio de los trabajos la documentación a que hace mención los Capítulos 3 y 4 del Decreto 911/96, debiendo quedar registrados en el Libro de Ordenes de Servicio los datos del profesional que dirija y controle las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la obra adjudicada.-

ARTICULO N° 38.- RECEPCIÓN PROVISORIA:

La Recepción Provisoria se realizará una vez terminados los trabajos contratados en forma TOTAL, luego de haber efectuado la limpieza total de la obra y posteriormente de firmada el Acta de terminación de Obra, en el libro de Ordenes de Servicio, por la Inspección y Representante Técnico de la Contratista; en un todo de acuerdo a las condiciones señaladas en el Artículo 6.1 del Pliego de Cláusulas Legales Generales.-

Se acompañará la siguiente documentación:

- Nota de presentación.-
- Acta de Recepción Provisoria, original y tres copias.-

ARTICULO N° 39.- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

La Recepción Definitiva Total, se realizará a los **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS** de la Recepción Provisoria Total, previa constatación del buen estado de la obra, debiendo haberse corregido todas las anomalías o faltas, tanto las que se hubieran originado con posterioridad a la misma, como las que pudieran haberse registrado en el Acta de Recepción Provisoria, y siempre que:

- a) Se hayan dado cumplimiento a las Ordenes de Servicio emitidas durante el período de conservación.-
- b) Se hayan reconstruido los trabajos defectuosos a la primera intimación realizada por Orden de Servicio.-

ARTICULO N° 40.- PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

A partir de la Recepción Provisoria y hasta la Recepción Definitiva, la Contratista tendrá a su cargo la conservación de las instalaciones y responderá por todas las deficiencias que se observen.-

La Contratista, luego de la Recepción Definitiva, garantizará los trabajos por el término que fije el Código Civil y Comercial. Si se detectan vicios ocultos o inconvenientes atribuibles a la Contratista, ésta deberá proceder a corregir de inmediato los mismos.-

ARTICULO N° 41.- CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:

Sin perjuicio de la responsabilidad que le compete conforme lo establecido por el Artículo 5.20 de las Cláusulas Legales Generales (PLIEGO TIPO), la contratista asume las siguientes responsabilidades:

41.1.- El Contratista asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados en los bienes y en la persona de terceros o de la Municipalidad sean dentro de los terrenos donde se prestan los servicios o fuera de ellos, como consecuencia de actos u omisiones de su personal o de sus subcontratistas o de cualquier otra persona de que se sirva o tenga a su cuidado.-

41.2.- El Contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a la Municipalidad, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependiente del contratista y subcontratistas y los dependientes de éstos, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa. En estos casos la Municipalidad, queda facultado para afectar la garantía contractual y/o cualquier suma que por cualquier concepto la Municipalidad adeudara a la Contratista, sin que ello limite la responsabilidad de esta última.-

41.3.- El contratista se responsabilizará exclusivamente de todos los accidentes de trabajo que pudiera sufrir su personal o el de sus subcontratistas, sin perjuicio de la contratación con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo.-

41.4.- Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Contratista se obliga a reembolsar a la Municipalidad toda suma de dinero que por cualquier concepto deba éste eventualmente abonar a personas físicas o jurídicas por reclamos o condenas judiciales contra la Municipalidad por daños y perjuicios causados como consecuencias directa o indirecta del

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22

SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

contrato y que hubiere sido motivadas por personas y/o cosas del contratista o que se encuentren a su servicio, bajo dirección, custodia, dependencia o vinculado al mismo en cualquier forma incluyendo a los eventuales subcontratistas y a su personal.-

Asimismo por reclamos o condenas judiciales contra la Municipalidad por aplicación de legislación laboral, de accidentes de trabajo, previsionales y ante cualquier demanda de su personal o de sus subcontratistas.-

Tales reembolsos se efectuarán con más los intereses y daños y perjuicios pertinentes. La Municipalidad se compromete a notificar al Contratista cualquier reclamo judicial o extrajudicial que se reciba.

41.5.- Será por cuenta y cargo exclusivo del Contratista la dirección y contratación del personal afectado a los trabajos como así también las responsabilidades laborales y previsionales emergentes del mismo. Consecuentemente no existirá forma alguna de relación o dependencia entre el Contratista y su personal respecto de la Municipalidad.-

Correrá por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los haberes del personal, en las sumas que establezca con el mismo o que legalmente correspondan, dando estricto cumplimiento a todas las obligaciones legales, a todas las cargas previsionales, impositivas, aportes y contribuciones a obras sociales, asignaciones familiares y de cualquier naturaleza que pudieran corresponder, efectuando las retenciones de ley. Igualmente el Contratista será el único responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales frente al personal afectado a los servicios, por reclamos judiciales o extrajudiciales de su personal. El personal debe cumplir con todas las normas del Derecho Argentino y en particular de la Provincia de Buenos Aires, en materia de Trabajo y de Seguridad e Higiene, respetando y cumpliendo además aquellas normas convencionales colectivas que resulten de aplicación a sus trabajadores.-

41.6.- Se adoptarán las precauciones para evitar daños a las personas que tengan relación con la obra y a terceros, siendo el resarcimiento de estos perjuicios por cuenta exclusiva de la Contratista. También será responsable por los accidentes ocurridos a terceros, atribuibles al estado del desvío de circulación o deficiencias, sustracción o rotura de señalamiento o medidas de protección. Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantía, pudiendo la Municipalidad retener de las sumas que adeudara a la contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las indemnizaciones.-

ARTICULO Nº 42.- REPRESENTANTE TÉCNICO:

La Contratista deberá contar con Representante Técnico con la incumbencia necesaria para la obra licitada.-

De acuerdo a Ordenanza 24.056, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 26 inc. i) de la Ley 12.490 y sus modificaciones previo a la percepción de certificados de Obra, debiendo ser agregados los comprobantes al expediente.

ARTICULO Nº 43.- SEÑALES DE ADVERTENCIA Y PELIGRO:

Durante la construcción de la Obra, la misma deberá estar perfectamente señalada, a los efectos de advertir a los conductores todos los desvíos o cualquier otra interferencia al tránsito, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 8610/92.

Los carteles y señales de advertencia responderán a las características que se especifican y su leyenda y ubicación serán determinados por la Inspección. Se colocarán balizas diurnas y durante las horas nocturnas balizas ígneas y/o luminosas.-

ARTÍCULO Nº 44.- MULTAS Y COMUNICACIONES:

44.1.- Las multas se determinarán según lo especificado en el artículo 7.5 del Pliego de Cláusulas Legales Generales.-

44.2.- Libro de Órdenes de Servicio todas las indicaciones de la inspección a la contratista se harán a través de un libro de ÓRDENES DE SERVICIO que será por triplicado, sellado y foliado correlativamente, de acuerdo a lo especificado en el art. 5.14 del PBCLG.

44.3.- Libro de Notas de Pedido todas las consultas y observaciones que la contratista debe efectuar la formulará a través del presente libro que será por triplicado, sellado y foliado correlativamente y se retirará para si una de las copias de acuerdo a lo especificado en el art. 5.14 del PBCLG.-

ARTÍCULO Nº 45.- OBRADOR:

Se deberá instalar en el predio, con mobiliario adecuado, instalaciones sanitarias, etc.-, además de los Planos de Obra, Instrumentos de medición y demás elementos necesarios para la Inspección y Representantes de la Empresa.

ARTICULO Nº 46.- OPOSICIÓN DE OTRAS ESPECIFICACIONES A LA PRESENTE:

Para todo aquello que no se encuentre taxativamente especificado, en las presentes Cláusulas Legales Particulares, será de aplicación lo indicado en el Pliego General de Bases y Condiciones Legales, y en la Ley Orgánica de las Municipalidades y demás normativa vigente en la materia.-

ARTICULO Nº 47.- SUPERVISIÓN DE OBRA:

Es el personal técnico dependiente de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano designado por el Director de Obras Públicas para la fiscalización de las obras.-

ARTICULO Nº 48.- CESIÓN DE CERTIFICADOS:

En caso de constituirse cesiones de crédito estas deberán ser notificadas notarialmente al Tesorero Municipal y su monto no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40%) de la certificación mensual, teniendo como tope el treinta por ciento (30%) del monto adjudicado.- Solamente a juicio exclusivo de la Municipalidad y por razones debidamente fundadas, el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano, podrá autorizar porcentajes superiores.-

Por la administración de la cesión de créditos, la Municipalidad, percibirá, en oportunidad de realizar cada pago, un derecho sobre el monto objeto de la cesión, ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva vigente.-

El texto de la notificación a incluir por el Escribano actuante será el que se adjunta en el modelo que integra el presente Pliego.-

ARTICULO Nº 49.-PLANOS A ENTREGAR POR LA CONTRATISTA:

A la terminación de la obra, previo a la Recepción Provisoria la Contratista deberá entregar a Dirección de Obras Públicas de Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano – planos conforme a obra (CONFORME DE OBRA DE ARQUITECTURA - Plantas, cortes y vistas, CONFORME DE OBRA DE INSTALACIONES) etc., y toda la documentación que le solicite la Inspección y en el formato que esta indique.

ARTÍCULO Nº 50.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:

De acuerdo a lo determinado por la Legislación vigente, Decreto Provincial Nº 290/21, Nº 995/22 y su reglamentación Resolución MIYSPGP 943-2021, se liquidarán mensualmente los certificados de obra con los valores de precios redeterminados en la medida que ellos hayan sido motivo de acuerdo entre comitente y contratista y aprobados por la autoridad competente.

Se adjunta al presente la Estructura de Ponderación Estandarizada de Insumos Principales conforme **ANEXO X** del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO Nº 51.- LEGISLACIÓN:

Rigen para la presente contratación el Pliego de Bases y Condiciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Complementarias, el Pliego General Tipo de la Municipalidad de General Pueyrredon (Cláusulas Legales Generales), la Ley de Obras Públicas Nº 6021, la Ordenanza General Nº 267 de Procedimiento Administrativo, la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Decreto Nº 2980/00 RAFAM, Ordenanza Municipal Nº 24.820 y los principios generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas por este Pliego de Bases y Condiciones.-

Expediente N° 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 48/22
SEGUNDO LLAMADO
“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

LEY 10490

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de L E Y

ARTICULO 1°.- Las personas físicas o jurídicas que intervengan en licitaciones públicas o privadas, para la ejecución de obras o trabajos públicos o para la prestación de servicios públicos, que empleen personal en relación de dependencia permanente o transitorio, deberán acreditar fehacientemente el cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de la seguridad social.

ARTICULO 2°.- Será requisito indispensable para la inscripción en los respectivos registros de licitadores o contratistas que a tal efecto lleven los diferentes organismos provinciales, o para adjudicar licitaciones, permisos o concesiones de servicios públicos la presentación de los comprobantes de pago de las obligaciones derivadas de las leyes laborales, previsionales y de la seguridad social por parte de los peticionantes.

ARTICULO 3°.- Las autoridades administrativas que tengan a su cargo los registros mencionados en el artículo 2°, exigirán periódicamente la presentación de los comprobantes de pago de las obligaciones derivadas de las leyes laborales, previsionales y de la seguridad social. No dará curso a las solicitudes de visación de los certificados que presenten para su cobro ni al pedido de modificaciones tarifarias, sin la previa comprobación de que los solicitantes han cumplido lo dispuesto por el artículo 1°.

ARTICULO 4°.- Las empresas contratistas, cualquiera sea la modalidad del vínculo contractual no podrán eludir ni derivar sus obligaciones legales respecto de los trabajadores a su cargo.

Si para el cumplimiento de sus obligaciones las empresas se viesen precisadas a recurrir a subcontratistas o a empresas subsidiarias, las mismas deberán acreditar ante la autoridad administrativa el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 1°, 2° y 3°.

ARTICULO 5°.- Toda infracción a la presente ley dará lugar a la cancelación de la inscripción, a la rescisión de los contratos celebrados o a la caducidad de las concesiones o permisos otorgados, ello independientemente de las acciones que por daños y perjuicios pudiere corresponder.

ARTICULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y siete.

FDO.: PASCUAL CAPPELLERI
Roberto Félix Evangelista
Secretario de la O. De DL

AMILCAR ZUFRIATEGUI
Marcelo Uraro
Secretario del Senado

NOTA: De encontrarse vencido el Certificado de Cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 10.490, se debe presentar en el Registro de Empresas de Obras Públicas –para la emisión del “CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN”-, el comprobante de la solicitud presentada en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, realizado dentro de los diez (10) días corridos de vencido el semestre respectivo.

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22
SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

Presupuesto Oficial: \$ 27.998.240,00.-

Fecha y Hora de Apertura: 17 de Marzo de 2023 09:00 Hs.

ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA

Mar del Plata,

Por la presente manifestamos con carácter de “Declaración Jurada”:

- a)** Conocer y aceptar plenamente todas y cada una de las Cláusulas que integran el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación y el pliego de Cláusulas Legales Generales, sometiéndonos a todas las disposiciones contenidas en los mismos.-
- b)** Tener personería suficiente para efectuar la presentación y obligar a la Empresa, y que la vigencia del Contrato Social no expira con anterioridad al plazo previsto para la Recepción Definitiva de la Obra.-
- c)** Que nos sometemos a toda cuestión emergente de la presente Licitación a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires – Departamento Judicial Mar del Plata – renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal.-

NOTA: La presente reviste el carácter de Declaración Jurada y el falseamiento de lo expresado en ella hará pasible a las disposiciones legales sobre la materia.-

Suscribo (suscribimos) la presente en calidad de

(interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es)

circunstancia que queda acreditada con

(este párrafo se cumplimenta cuando no actúa como interesado directo).

Firma/s:

Aclaración de firma:

Expediente N° 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 48/22
SEGUNDO LLAMADO**

**“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”
ANEXO II**

DECLARACIÓN JURADA

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL y ELECTRÓNICO

El que suscribede nacionalidad
.....,Documento: DNI/LC/LE N°.....,en calidad de
.....perteneciente a la Firma
declara constituir DOMICILIO LEGAL en la calle
N°:.....,Piso:.....Of./Dto.:.....(Telefono/s:.....) de la
Ciudad de MAR DEL PLATA, y domicilio electrónico....., a los
efectos de tomar conocimiento de cualquier tipo de notificación que emane de la Municipalidad
de General Pueyrredón, con respecto al llamado indicado ut-supra, donde se tendrán por válidas
y recibidas las mismas en cualquiera de ellos en forma indistinta.-

Mar del Plata,-

.....
Firma y Aclaración

Expediente N° 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 48/22
SEGUNDO LLAMADO**

**“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”
ANEXO III**

**DECLARACIÓN JURADA
DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO**

El que suscribede nacionalidad
.....,Documento: DNI/LC/LE N°.....,en calidad de
.....perteneciente a la Firma
declara constituir DOMICILIO LEGAL en la calle
N°:.....,Piso:.....Of./Dto.:.....(Telefono/s:.....) de la
Ciudad de MAR DEL PLATA, y domicilio electrónico.....,
manifiesta, con carácter de Declaración Jurada, no encontrarse en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.-

Mar del Plata,-

.....
Firma y Aclaración

EXPEDIENTE N° 10481 DIGITO 6 AÑO 2022

ANEXO IV

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

LICITACIÓN PÚBLICA N° 48/22 SEGUNDO LLAMADO				APERTURA DE SOBRES	
PROV. N°	NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR			FECHA	HORA
				17/03/2023	09:00:00
Sírvasse cotizar precio (unitario y total) por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo a las especificaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones Generales, que rige para las compras de este Municipalidad.					
RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PUBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES” , REALIZANDO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ENUMERADOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE LO INTEGRAN.	\$	\$
GLOBAL		HONORARIOS PROFESIONALES.-			\$
		Para todos los renglones, rigen las condiciones que se detallan en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.-			
		PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: \$27,998,240,00.-			
SON PESOS: _____				TOTAL: \$	
CONDICIONES DE PAGO		MANTENIMIENTO DE OFERTA		PLAZO DE OBRA	
SEGÚN PLIEGOS		SEGÚN PLIEGOS		SEGÚN PLIEGOS	

X

X

X

Director General de Contrataciones

Firma y sello del Proponente

Firma y sello del Profesional

SEÑOR OFERENTE: En caso de no cotizar lo solicitado le agradeceremos devolver este formulario justificando los motivos a fin de reglamentar nuestra tramitación interna.-

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
DIVISIÓN CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES
Localización: Laguna de los Padres

ANEXO V

ITEM	DESIGNACIÓN	UNID.	CANTID.	PR. UNIT	PARCIAL	TOTAL
1	Trabajos preliminares					
1-1	Limpieza del terreno	gl.			\$ -	
1-2	Limpieza de obra	gl.			\$ -	
1-3	Instalación de obrador	gl.			\$ -	
1-4	Cercos de obra y seguridad	gl.			\$ -	
1-5	Vigilancia de obra	gl.			\$ -	
1-6	Cartel de obra	un	1,00	-	\$ -	
1-7	Replanteo y estudio de niveles	gl			\$ -	
1-8	Luz de obra y agua de construcción	gl			\$ -	\$ -
2	Movimiento de tierra					
2-1	Desmontes, terraplenamientos y nivelación	m3	110,00	-	\$ -	
2-2	Excavaciones para fundaciones	m3	15,00	-	\$ -	
2-3	Zanjeos y excavaciones para canalizaciones	gl			\$ -	\$ -
3	Estructura resistente - hormigón armado					
3-1	Bases	m3	11,00	-	\$ -	
3-2	Vigas de fundación	m3	3,50	-	\$ -	
3-3	Columnas	m3	2,50	-	\$ -	
3-4	Encadenado superior	ml	58,00	-	\$ -	\$ -
4	Mampostería					
4-1	De nivelación de ladrillo común	m3	4,50	-	\$ -	
4-2	De elevación de ladrillos huecos 12x18x33	m2	140,00	-	\$ -	
4-3	De elevación de ladrillos huecos 8x18x33	m2	18,00	-	\$ -	\$ -
5	Capas aisladoras					
5-1	Horizontal y vertical doble en muros	m2	70,00	-	\$ -	\$ -
6	Cubierta					
6-1	Cubierta de chapa acanalada prepintada C N°25	m2	86,00	-	\$ -	
6-2	Chapa plástica traslúcida sinusoidal	m2	49,00	-	\$ -	\$ -
7	Contrapisos y carpetas					
7-1	Contrapisos nuevos sobre terreno natural	m2	71,00	-	\$ -	
7-2	Capetas hidrófugas bajo piso de microcemento	m2	71,00	-	\$ -	
7-3	Juntas de dilatación	gl			\$ -	\$ -
8	Revoques					
8-1	Azotado hidrófugo exterior	m2	145,00	-	\$ -	
8-2	Grueso interior	m2	80,00	-	\$ -	
8-3	Fino interior	m2	80,00	-	\$ -	
8-4	Grueso bajo revestimientos	m2	90,00	-	\$ -	\$ -
9	Cielorrasos					
9-1	Cielorraso de madera fenólico tipo industrial	m2	50,00	-	\$ -	\$ -
10	Solados y zócalos					
10-1	Micropiso de cemento alisado	m2	50,00	-	\$ -	
10-2	Piso de hormigón terminación alisada	m2	60,00	-	\$ -	
10-3	Zócalos de hormigón	ml	18,00	-	\$ -	
10-4	Zócalos de chapa	ml	34,00	-	\$ -	
10-5	Juntas de dilatación	gl			\$ -	\$ -
11	Alféizares					
11-1	Alféizares de chapa lisa	ml	20,00	-	\$ -	\$ -
12	Revestimientos					
12-1	Cerámico esmaltado 30 x 30	m2	90,00	-	\$ -	
12-2	Chapa ondulada	m2	145,00	-	\$ -	\$ -

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
DIVISIÓN CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES
Localización: Laguna de los Padres

ANEXO V

13	Carpinterías					
13-1	Carpintería de aluminio línea Modena	gl			\$ -	
13-2	Puertas placa interiores	gl			\$ -	
13-3	Puerta de acceso para personas mov. Red.	gl			\$ -	
13-4	Divisores sanitarios	m2	30,00	-	\$ -	
13-5	Herrajes	gl			\$ -	\$ -
14	Cristales y espejos					
14-1	Vidrios laminados de seguridad 3+3	m2	15,00	-	\$ -	
14-2	Espejos	m2	6,00	-	\$ -	\$ -
15	Herrería					
15-1	Rejas en carpinterías	m2	23,00	-	\$ -	
15-2	Portones metálicos	un	2,00	-	\$ -	\$ -
16	Pintura					
16-1	Látex interior	m2	80,00	-	\$ -	
16-2	Pintura de rejas y portones metálicos	m2	45,00	-	\$ -	\$ -
17	Varios					
17-1	Rejillas y ventilaciones	gl			\$ -	
17-2	Cambiador de bebés	un	2,00	-	\$ -	
17-3	Mesada de granito gris mara	m2	3,00	-	\$ -	
17-4	Cartel de letras corpóreas	un	2,00	-	\$ -	
17-5	Durmientes de quebracho	un	21,00	-	\$ -	
17-6	Provisión y colocación de matafuegos	un	2,00	-	\$ -	\$ -
18	Instalación sanitaria					
18-1	Instalación cloacal	gl			\$ -	
18-2	Provisión e instalación de biodigestor	u	1,00	-	\$ -	
18-3	Nicho nitrificante (Cañería)	ml	45,00	-	\$ -	
18-4	Instalación pluvial	gl			\$ -	
18-5	Instalación de agua fria	gl			\$ -	
18-6	Tanque de reserva elevado	u	1,00	-	\$ -	
18-7	Bomba de extracción de agua	u	1,00	-	\$ -	
18-8	Pozo semisurgente	u	1,00	-	\$ -	
18-9	Artefactos, accesorios y grifería					
18-9-1	Inodoro corto con mochila Linea Espacio	u	1,00	-	\$ -	
18-9-2	Barrales baño discapacitados	u	1,00	-	\$ -	
18-9-3	Espejo vasculante Linea Espacio	u	1,00	-	\$ -	
18-9-4	Migitorio oval	u	3,00	-	\$ -	
18-9-5	Inodoro	u	5,00	-	\$ -	
18-9-6	Bacha oval acero inoxidable	u	6,00	-	\$ -	
18-9-7	Juego de grifería monocomando	u	6,00	-	\$ -	
18-9-8	Accesorios completo en baños	u	2,00	-	\$ -	\$ -
19	Instalación eléctrica					
19-1	Bocas y tomas	u	42,00	-	\$ -	
19-2	Tableros, conductores	u	1,00	-	\$ -	
19-3	Puesta a tierra	u	1,00	-	\$ -	
19-4	Instalación de bomba extractora de agua	u	1,00	-	\$ -	
19-5	Artefactos de iluminación	u	49,00	-	\$ -	
19-6	Sistema de alarma para baños pers. Mov. Red.	u	1,00	-	\$ -	\$ -
Costos con gastos generales, beneficios, gastos financieros e impositivos.....						\$ -
Representante técnico.....						\$ -
TOTAL.....						\$ -

SON PESOS:

Expediente N° 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 48/22
SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”
ANEXO VI

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA ALTERNATIVA
CON ANTICIPO DE FONDOS

Mar del Plata,

El (los) que suscribe(n), con domicilio en _____ ofrece(n)
como variante de su Oferta Básica, un descuento del _____ por
cientos (____%) quedando esta oferta alternativa en
PESOS _____
_____ (\$ _____), válida para el caso que la Municipalidad anticipe un
_____ (____%) POR CIENTO de la misma, de acuerdo con lo establecido en
el Artículode las Cláusulas Legales Particulares.

*Firma del Profesional a cargo
del Estudio de Propuesta*

Firma del Oferente

Aclaración _____.-

Aclaración _____.-

Documento _____.-

Documento. _____.-

En carácter de _____.-

En carácter de _____.-

X.....
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

X.....
FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22
SEGUNDO LLAMADO
“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

ANEXO VII

MODELO PLANILLAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS

I - PLANILLA TIPO PARA DE MANO DE OBRA:

CATEGORIA	BASICO	PREMIO POR ASISTENCIA	BENEFICIOS SOCIALES	SEGURO OBRERO	COSTO UNITARIO	OTROS	COSTO TOTAL	CÓDIGO INDEC.
Oficial Especializado								
Oficial								
Medio Oficial								
Ayudante								

II - PLANILLA TIPO PARA MATERIALES:

MATERIAL	UNIDAD	COSTO POR UNIDAD	PERDIDAS %	COSTO UNITARIO DE PERDIDAS	COSTO INCLUIDO LAS PERDIDAS	CÓDIGO INDEC

III - PLANILLA TIPO TRANSPORTE DE MATERIALES:

MATERIA L	UNIDAD	COSTO TRANSPORTE POR UNIDAD	PERDIDAS %	COSTO UNITARIO TRANSPORTE INCLUIDO PERDIDAS	DISTANCIA DE TRANSPORTE	COSTO UNITARIO	CÓDIGO INDEC

X.....X.....

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL

Expediente Nº 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/22
SEGUNDO LLAMADO
“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

IV - PLANILLA TIPO PARA EQUIPOS:
AMORTIZACIÓN E INTERÉS Y REPARACIOENS Y RESPUESTOS.

EQUIPO	POTENCIA (HP)	VALOR ACTUAL	VALOR RESIDUAL	VIDA UTIL	USO ANUAL	COSTO AMORTIZACION E INTERES	COSTO REP. Y REPUESTO	CÓDIGO INDEC

COMBUSTIBLES:

TIPO	PRECIO	CONSUMO	COSTO	LUBRICANTES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COSTO HORARIO	CÓDIGO INDEC

V - ANALISIS TIPO DE PRECIO UNITARIO:

MATERIALES (VARIOS< 15%)
MANO DE OBRA (UOCRA)
TRANSPORTE DE MATERIALES
AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS
REPARACIONES Y REPUESTOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COSTO – COSTO

GASTOS GENERALES (%COSTO COSTO) (<15%)

COSTO

GASTOS FINANCIEROS (% de COSTO)
BENEFICIOS (% de COSTO) (<10%)

SUMA

GASTOS IMPOSITIVOS (% de SUMA)

PRECIO

X.....X.....
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL

CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS ESCOLA DE LOS PADRES

RESULTADO EXPERIMENTAL DE TRABAJO: CURVA DE INVERSIÓN

[illegible]

Expediente N° 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 48/22
SEGUNDO LLAMADO

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

ANEXO IX: COMPRE MARPLATENSE

A LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON:

Por medio de la presente declaro bajo juramento comprender y aceptar los términos de la Ordenanza Municipal 24.820 “COMPRE MARPLATENSE” la cual rige la presente licitación:

El oferente de bienes y servicios provistos y/o manufacturados por personas humanas y/o jurídicas queda comprendido en el **régimen de prioridad** establecido por la Ordenanza siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:

Radicación en el ámbito local, Habilitación Municipal con doce (12) meses de anticipación al momento de la contratación, inscripción en el Registro Nacional de MiPyMEs o Art. 4º, Decreto N° 114/19 para Cooperativas de Trabajo. Dicha documentación deberá presentarse conforme Art. 3º de la Ordenanza 24.820.

La Comisión Asesora de Adjudicación establecerá el orden de prelación prioritario de configurarse similares condiciones en cuanto a precio y calidad de las ofertas, no pudiendo superar en un cinco (5) por ciento en precios y valores a las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del presente régimen conforme al Art. 5º de la citada norma.

La falta de presentación de la documentación necesaria podrá ser suplida conforme las reglas que rigen el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Suscribo/Suscribimos la presente en calidad de
(interesados/s, apoderados/s, representante/s legal/es)

Circunstancia que queda acreditada con
(este párrafo se cumplimenta cuando no actúa como interesado directo)

Firma/s

Aclaración de firma/s:

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
DIVISIÓN CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES
Localización: Laguna de los Padres

ANEXO X


ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES
ESTANDARIZADA SEGÚN EL TIPO DE OBRA - DEC. 995/2022

MATERIALES	INSUMO INDEC INFORMA	CODIGO INDEC	Arquitectura
Mano de Obra	50% Ayudante + 25%Oficial + 25% Oficial Especializado	50% (Cuadro 7 - 51560-14) + 25% (Cuadro 7 - 51560-12) + 25% (Cuadro 7 - 51560-11)	27%
Hormigón Elaborado	Hormigón Elaborado	Cuadro 11 - 37510-11)	13%
Cal	Cal Hidráulica Hidratada	Cuadro 11 - 37420-12	2%
Piedra	Piedras	Cuadro 2 - 1410 15620-1	2%
Cemento	Cemento Portland	Cuadro 2 - 2694 37440-1	3%
Arena	Arenas	Cuadro 2 - 1410 15310-1	6%
Acero	Hierros Redondos	Cuadro 2 - 2710 41242-1	6%
Ladrillo Cerámico	Ladrillo Cerámico Hueco	Cuadro 11 - 37350-11	6%
Pisos y Revestimientos	Baldosa Cerámica Esmaltada	Cuadro 11 - 37370-11	4%
Carpinterías Metálicas	Carpinterías Metálicas y Herrería	Cuadro 5 - Dec.1295/2002 Inc.d)	6%
Iluminación	Artefactos de Iluminación	Cuadro 11 - 46531-11	6%
Instalación de Gas	Caños y Tubos de Polipropileno	Cuadro 2 - 2520 36320-2	6%
Instalación Sanitaria	40% Grifería + 60% Artefactos Sanitarios	40% (Cuadro 3 - (13)2899 2899) + 60% (Cuadro 2 - 2691 37210-1)	3%
Gastos Generales	Gastos Generales	Cuadro 5 - Dec. 1295/02 inc.p)	8%
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA		2%
TOTAL			100%

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”
Expediente N° 10481 Dígito 6 Año 2022 Cuerpo 1

ANEXO: CARTEL DE OBRA

Obra: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	Expediente N°: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXX Mar del Plata	Plazo de obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Monto contrato: \$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Empresa contratista: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Representante Técnico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Responsable Seguridad e Higiene: XXXXXXXXX
mgp Municipalidad de General Pueyrredon mgp.gob.ar Tenemos todo	

	R159 G224 B237 C49 M0 Y15 K0 Pantone 630 C		R191 G214 B39 C38 M0 Y100 K0 Pantone 382 C
	R114 G114 B113 C0 M0 Y0 K70 Pantone Black 70%		R157 G158 B158 C0 M0 Y0 K50 Pantone Black 50%

Expediente N° 10481 Dígito 6 Año 2022 Cpo. 1

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 48/22
SEGUNDO LLAMADO**

“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS LAGUNA DE LOS PADRES”

FORMULARIO MODELO SOLICITUD DE CESIÓN DE CERTIFICADOS

- ♦ La notificación de la cesión de certificados se efectuará ajustada al siguiente modelo:

“En la fecha notifico a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en la persona de..... en su carácter facultado a quien le exhibo los certificados objeto de la presente escritura y al darse por notificado en nombre y representación de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon manifiesta que:

- 1) El presente no implica el reconocimiento de la existencia del crédito cuya afectación se notifica.-
- 2) La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon se reserva los mismos derechos que tenía respecto del titular original del crédito, así como efectuar los descuentos por su incumplimiento contractual o cualquier otra causa imputable y que resultase procedente conforme a lo pactado con ésta, reservándose también el derecho de compensar el crédito afectado con los saldos deudores que por cualquier causa tuviera en la Municipalidad del partido de General Pueyrredon su titular original.-
- 3) La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon solo considerará válidas y oponibles las afectaciones de crédito que se efectuaren de conformidad con las reglas establecidas en las Cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones establecidos para todas las contrataciones de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, que tanto el titular original del crédito como el cesionario del mismo conocen y han convenido respetar.-
- 4) Las cesiones de referencia se tomarán en cuenta previa deducción en los créditos que pudieran corresponder al cedente de los embargos preexistentes que, en su caso, hubieran ingresado a la Comuna”

X.....
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

X.....
FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL