

PLANILLA DE COTIZACIÓN

SOLUCION HABITACIONAL EN LA CALLE DARWIN 1251, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL RUBRO	INC. (%)
1,00	TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS						
1,01	Trámites, gestiones, solicitud y obtención de permiso de obra según requerimientos (incluye Derechos)	GL	1,00				
1,02	Estudio de suelos	UN	1,00				
1,03	Proyecto Ejecutivo	UN	1,00				
1,04	Corte de servicios existentes - Incluye gestiones ante EPS, tasas y tareas	GL	1,00				
1,05	Suministros de servicios (Incluye gestiones ante EPS, trámites, aprobaciones, derechos de conexión, tasas para el suministro de servicios públicos domiciliarios, además de todas las gestiones, tareas y costos de los servicios durante la obra).	GL	1,00				
1,06	Cerco de Obra	M	9,00				
1,07	Obrador, oficina técnica y oficina para la inspección de obra	GL	1,00				
1,08	Casilla de vigilancia 1,20x1,20 con puerta	GL	1,00				
1,09	Baños químicos (incluye 1 servicio de limpieza por semana)	MES	20,00				
1,10	Sereno (incluye domingos y feriados)	MES	20,00				
1,11	Insumos para la Inspección de Obra	GL	1,00				
1,12	Protecciones de Obra (Incluye pantallas, vallados, pasarelas, señalizaciones y todos los elementos de seguridad requeridos)	GL	1,00				
1,13	Cartel de Obra Reglamentario	UN	1,00				
1,14	Cartel con información e ilustraciones del programa/proyecto	M2	12,00				
1,15	Limpieza del terreno y nivelación	GL	1,00				
1,16	Replanteo	GL	1,00				
1,17	Cumplimiento de normativa vigente en cuanto a seguridad e higiene y gestión de medio ambiente	GL	1,00				
2,00	MOVIMIENTO DE SUELOS						
2,01	Excavación de Pilotes	M3	60,00				
2,02	Excavación de Bases, Cabezales de pilotes y Plateas de fundación	M3	33,00				
2,03	Excavación de Tensores y Vigas de Fundación	M3	18,00				
2,04	Excavación de Tendido de Instalaciones sanitarias y Cámaras	M3	1,00				
2,05	Destape y/o relleno y compactación de suelo para recibir nuevo contrapiso	M3	1,00				
2,06	Retiro de suelo excedente	M3	1,00				
3,00	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO						
3,01	Pilotes de fundación de HºAº	M3	60,00				
3,02	Cabezales de pilotes de HºAº	M3	29,00				
3,03	Bases céntricas de HºAº	M3	1,00				
3,04	Bases excéntricas de HºAº	M3	1,00				
3,05	Plateas de fundacion de HºAº	M3	1,00				
3,06	Vigas de fundación de HºAº	M3	15,00				
3,07	Columnas de sección circular de HºAº (terminación hormigón visto)	M3	1,00				
3,08	Columnas de seccion rectangular o cuadradas de HºAº	M3	4,00				
3,09	Tabiques de HºAº	M3	69,00				
3,10	Losas de HºAº	M3	90,00				
3,11	Vigas rectangulares de HºAº	M3	56,00				
3,12	Vigas ménsulas de HºAº	M3	1,00				
3,13	Escaleras de HºAº (terminación hormigón visto)	M3	10,00				
3,14	Hormigón de limpieza	M3	7,00				
3,15	Dinteles armados de concreto y acero de 5cm de altura	M	1,00				
4,00	MUROS Y TABIQUES						
4,01	Enchape de hormigón celular HCCS (e =5cm)	M2	1,00				
4,02	Mampostería de ladrillo hormigón celular HCCA (e =7,5cm)	M2	705,00				
4,03	Mampostería de ladrillo hormigón celular HCCA (e =12,5cm)	M2	873,00				
4,04	Mampostería de ladrillo común 12cm (junta enrasada)	M2	1,00				
4,05	Mampostería doble de ladrillo común 24cm (junta enrasada)	M2	1,00				
4,06	Mampostería de ladrillo hueco 8x18x33	M2	1,00				
4,07	Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33	M2	1,00				
4,08	Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33	M2	1,00				
4,09	Tabique interior en placa roca de yeso STD 12,5mm en ambas caras con estructura 70mm (incluye masilla, tornillos y aislación dentro de C.A.)	M2	1,00				
4,10	Tabique interior en placa verde anti-humedad de 12,5mm con estructura 70mm (incluye masilla, tornillos y aislación dentro de C.A.)	M2	1,00				
4,11	Enchape en placa roca de yeso STD 12,5mm con estructura 35mm (incluye masilla, tornillos)	M2	1,00				
4,12	Enchape en placa roca de yeso STD 12,5mm con perfil omega (incluye masilla, tornillos)	M2	1,00				
4,13	Enchape en placa verde anti-humedad 12,5mm con estructura 35mm (incluye masilla, tornillos)	M2	1,00				
4,14	Enchape en placa verde anti-humedad 12,5mm con perfil omega (incluye masilla, tornillos)	M2	1,00				
5,00	AISLACIONES						
5,01	Azotado hidrofugo vertical bajo revoques de muros exteriores con mortero de cemento impermeable	M2	940,00				
5,02	Capa aisladora horizontal sobre contrapisos de baños, toilettes, cocinas y circulaciones con mortero de cemento impermeable	M2	76,00				
5,03	Capa aisladora vertical bajo revestimiento de baños y toilettes con mortero de cemento impermeable	M2	1,00				
5,04	Capa aisladora horizontal (Cajon hidrófugo) en paredes de planta baja con mortero de cemento impermeable	M	17,00				
5,05	Film de polietileno 200 micrones para barrera hidrofuga horizontal bajo contrapisos sobre suelo natural	M2	164,00				
5,06	Barrera de vapor horizontal sobre losas de azotea con pintura asfáltica (Incluye babetas)	M2	1,00				
5,07	Aislación hidrofuga horizontal en cubiertas planas y balcones con membrana compuesta con geotextil (Incluye babetas)	M2	146,00				
5,08	Aislación hidrofuga horizontal en cubiertas planas y balcones con membrana líquida de poliuretano (Incluye babetas)	M2	1,00				
6,00	REVOQUES						
6,01	Revoque monocapa impermeable 3 en 1 para bloques de HCCA. Incluye aditivo especial para absorción	M2	406,00				
6,02	Revoque monocapa de yeso esp. 1,5cm	M2	2.057,00				

PLANILLA DE COTIZACIÓN

SOLUCION HABITACIONAL EN LA CALLE DARWIN 1251, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL RUBRO	INC. (%)
6,03	Revoque grueso interior con mortero de cal hidraulica	M2	523,00				
6,04	Revoque grueso exterior con mortero de cal hidraulica	M2	1,00				
7,00	CONTRAPISOS Y CARPETAS						
7,01	Contrapiso interior de hormigón celular bombeado sobre losas - Espesor 8 cm	M2	855,00				
7,02	Contrapiso exterior sobre suelo natural de hormigón de cascotes - Espesor 15 cm	M2	150,00				
7,03	Contrapiso interior sobre suelo natural de Hormigón de cascotes - Espesor 12 cm	M2	1,00				
7,04	Contrapiso exterior sobre losas de azoteas y balcones de hormigón de cascotes - Espesor promedio 12 cm	M2	1,00				
7,05	Contrapiso interior sobre losas de hormigón de cascotes - Espesor 5 cm	M2	1,00				
7,06	Contrapiso alivianado con esferas EPS - Espesor 8 cm	M2	1,00				
7,07	Contrapiso alivianado con esferas EPS - Espesor prom. 20 cm	M2	146,00				
7,08	Carpeta de nivelación bajo pisos ceramicos interiores con mortero - Espesor 3 cm	M2	1,00				
7,09	Carpeta de nivelación bajo membranas de cubiertas y balcones con mortero - Espesor 2cm (incluye babetas)	M2	146,00				
8,00	SOLADOS						
8,01	Piso cerámico esmaltado color gris satinado sin rectificar, transito medio, medidas: 38x38 cm	M2	657,00				
8,02	Baldosa granítica, color gris claro, pulido a plomo, medidas: 40x40 cm	M2	84,00				
8,03	Baldosa de cemento prensado, terminación en sobrerrelieve (Táctil), color gris, medidas: 40x40 cm	M2	1,00				
8,04	Baldosón granítico, color gris claro pulido a plomo y mecanizado en 64 panes, medidas: 40x40 cm	M2	1,00				
8,05	Mortero de cemento natural con endurecedor superficial, alisado, rodillado y sellado	M2	140,00				
8,06	Loseta armada de hormigón 40x40 cm (incluye colocación flotante sobre soportes plasticos)	M2	152,00				
8,07	Perfil de terminacion entre pisos, aluminio natural, 10x10 mm	M	25,00				
8,08	Perfil de terminacion en nariz de escalon, hierro angulo, 1"x1/8"	M	190,00				
8,09	Piso cerámico esmaltado color gris satinado sin rectificar, alto tránsito, medidas: 51x51 cm	M2	1,00				
8,10	Piso de hormigón armado, endurecedor no metalico, color cemento natural, rayado con bordes lisos llaneados. Paños de 4m2, juntas de dilatación selladas	M2	1,00				
8,11	Baldosón granito natural gris mara, fiamatado. Exterior antideslizante	M2	1,00				
9,00	ZÓCALOS						
9,01	Zócalo de MDF prepintado color blanco, altura 8 cm.	M	639,00				
9,02	Zócalo de cemento alisado, altura 10 cm.	M	59,00				
9,03	Zócalo granítico gris claro, pulido a plomo, altura 10 cm.	M	246,00				
10,00	REVESTIMIENTOS						
10,01	Cerámico esmaltado color blanco satinado sin rectificar, medidas 33x33 cm	M2	207,00				
10,02	Tejuela simil ladrillo con junta tomada (medidas estimadas 5,5x23 cm)	M2	551,00				
10,03	Revestimiento de chapa plegada prepintada conformando una trama de 2cm de separación y 2cm de profundidad. Incluye todos los elementos de montaje y accesorios	M2	1,00				
11,00	CIELORRASOS						
11,01	Cielorraso suspendido en placa verde anti-humedad de 9,5mm con buña perimetral (estructura con perfiles de 35mm)	M2	101,00				
11,02	Cielorraso suspendido en placa STD de 9,5mm (estructura con perfiles de 35mm)	M2	1,00				
12,00	PINTURAS						
12,01	Pintura latex para superficies interiores, color blanco	M2	1.921,00				
12,02	Pintura latex poliuretánica para superficies exteriores y medianeras, color blanco	M2	730,00				
12,03	Pintura latex para cielorrasos interiores, color blanco	M2	1,00				
12,04	Pintura anti-hongos interiores, color blanco	M2	300,00				
12,05	Pintura en puertas de madera, fondo y esmalte sintético satinado blanco	M2	1,00				
12,06	Pintura de herrerías en pasamanos y barandas tubulares. incluye conventidor de óxido y esmalte sintético blanco	ML	1,00				
12,07	Pintura de herrerías en puertas, rejas y barandas. Incluye conventidor de óxido y esmalte sintético blanco	M2	1,00				
12,08	Revestimiento plástico textura fina color gris con rodillo	M2	1,00				
12,09	Sellador impermeable incoloro para Hormigón visto	M2	392,00				
13,00	CARPINTERÍAS						
13,01	Puerta placa completa 86x205 cm (hoja de madera terciada, marco de chapa BWG18, doble contacto y herrajes, manijas, bocalleve y cerradura c/2 juegos de llave). Incluye esmalte sintético	UN	51,00				
13,02	Puerta de acceso UF 96x205 cm (hoja de chapa BWG20 inyectada con poliuretano, marco de chapa BWG18, doble contacto, bisagras a munición, manijón exterior, manija interior, bocallaves, cerradura de seguridad c/2 juegos de llaves y mirilla). Incluye conventidor de óxido y esmalte sintético	UN	16,00				
13,03	Puerta cortafuego sala de máquinas tipo F60 210x230 cm, 2 hojas batientes. Incluye cerradura de seguridad c/dos juegos de llaves, bisagras a munición, manijón fijo exterior, manija interior y bocallaves. Incluye conventidor de óxido y esmalte sintético blanco.	UN	2,00				
13,04	Puerta cortafuego caja de escaleras tipo F60 96x205 cm, batiente con barral anti-pánico. Incluye conventidor de óxido y esmalte sintético blanco	UN	9,00				
13,05	Puerta Línea A30 anonizado natural, vidrio templado 10mm - Medidas 110x205cm (Composición: 1 hoja batiente 110x205cm + Paño fijo 110x45cm). Incluye premarco, herrajes y accesorios originales completos de línea y contramarcos instalados	UN	2,00				
13,06	Puerta Línea A30 anonizado natural, vidrio laminado 5+5mm - Medidas 110x250cm (Composición: 1 hoja batiente 110x205cm + Paño fijo 110x45cm). Incluye premarco, herrajes y accesorios originales completos de línea y contramarcos instalados	UN	1,00				

PLANILLA DE COTIZACIÓN

SOLUCION HABITACIONAL EN LA CALLE DARWIN 1251, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL RUBRO	INC. (%)
13,07	Ventanal Línea Módena anonizado natural, vidrio laminado 3+3mm - Medidas 200x230cm (Composición: 2 hojas corredizas) - Incluye premarco, herrajes y accesorios originales completos de línea y contramarcos instalados	UN	18,00				
13,08	Ventana línea módena anodizado natural, vidrio laminado float 3+3mm - Medidas: 125x184 cm (Composición: Paño fijo inferior 125x50cm + Hoja desplazable 125x134cm). Incluye premarcos, herrajes, accesorios, y contramarcos originales.	UN	29,00				
13,09	Ventana línea módena anodizado natural, vidrio laminado float 3+3mm - Medidas: 100x184 cm (Composición: Paño fijo inferior 100x50cm + Hoja desplazable 100x134cm). Incluye premarcos, herrajes, accesorios, y contramarcos originales.	UN	4,00				
13,10	Ventana línea módena anodizado natural, vidrio laminado float 3+3mm - Medidas: 100x134 cm (Composición: Hoja desplazable). Incluye premarcos, herrajes, accesorios, y contramarcos originales.	UN	12,00				
13,11	Ventana línea A30 anodizado natural, vidrio laminado float 4+4mm - Medidas: 139x242 cm (Composición: Paño fijo inferior 139x205 + Paño fijo superior 139x47cm). Incluye premarcos, herrajes, accesorios, y contramarcos originales.	UN	3,00				
14,00	HERRERÍAS						
14,01	Baranda de contención sobre tabiques de hormigón (estructura superior, inferior y vertical en planchuela 2"x1/4" - separación 11cm, Altura 1m (incluye anclajes y pintura)	M	16,00				
14,02	Baranda de contención sobre tabiques de hormigón (estructura superior, inferior y vertical en planchuela 2"x1/4" - separación 11cm, Altura 0,50m (incluye anclajes y pintura)	M	65,00				
14,03	Baranda compuesta de travesaños c/tubos ø19x2mm y parantes c/tubos ø19x2mm cada 60cm - pasamanos tubos ø38x2mm. Altura: 90cm (incluye anclajes y pintura)	M	30,00				
14,04	Reja y puerta de acceso principal Estruc.: Perimetral A. 2"x1/4" - Vertical tubos 20x40x1,6mm - Refuerzos tubos 50x100x1,6mm. Sep. 0,1m. Altura: Planchuela 2,10m - Contorno: 0,1m Herrajes: bisagra a munición - Barral acero inox. - Bocallaves bronce platil - Cerradura doble perno - 15 juegos de llaves. Incluye pintura	M	1,00				
14,05	Puerta de nicho de medidores electricos conformada en chapa lisa de hierro plegada calibre BWG N20, bastidor interno tubo 30x30x1,6mm - Marco perimetral chapa lisa de hierro plegado calibre BWG N20 (incluye anclajes y pintura)	M2	4,00				
14,06	Frente pleno eléctrico Estruc.: Puertas, jambas e interiores chapa doblada N°16 doble contacto con grampas de amure accionamiento tipo gas/resistencia F60. Herrajes 2 bisagras por hoja a munición de hierro. Incluye pintura	M2	1,00				
14,07	Reja Estruc.: Bastidor permitral hierro angulo 2"x1/4" - Verticales tubos 20x40x1,6mm - Refuerzos planchuela 1 1/2"x1/4" - Barrotes tubo estructural 20x40x1,6mm. Sep. 10cm. Incluye anclajes empotrados. Incluye pintura	M2	1,00				
14,08	Pasamanos tubo redondo ø 38x2mm Soportes pipeta ø10mm con rosetón sep. 50cm. Incluye pintura	M	81,00				
14,09	Pasamanos Estruc.: Planchuela 50x5 - Soporte fijación perno acero 8.8 con anclaje químico. Incluye pintura	M	1,00				
14,10	Paños fijos compuestos por Plachuelas 25x2mm - 50x50mm entre cada caño. Herraje bulon 3/8". Incluye pintura	M	1,00				
14,11	Escalera lineal y baranda Estruc.: perfiles U de chapa 280x80x2 - Fijación Pernos de acero de alta resistencia. Herrajes: planchuela de hierro 50x5 - Sep. 26cm. Incluye anclajes. Incluye pintura	UN	1,00				
14,12	Baranda y pasamano rampa. Pasamano: compuesto por tubos superpuestos y unidos con curvas en extremos, de Ø38 x 2 mm, a 75 y 90 cm de altura cada uno, parantes tubulares de Ø38x 2mm con rosetones embellecedores. Baranda: Compuesta por dos tubos superpuestos y unidos con curvas en extremos, de Ø38x 2 mm, a 75 y 90 cm de altura cada uno, soportes tipo pipetas con rosetones embellecedores. Incluye pintura antióxido y esmalte sintético blanco.	M	2,00				
14,13	Pasamanos de escalera. Compuesta por de tubo de hierro de Ø38 x 2mm, parantes por tramo de Ø25 x 2mm, unidos mediante plancheta soldada 40mmx1/4". Incluye pintura antióxido y esmalte sintético blanco	M	7,00				
15,00	AMOBLAMIENTOS						
15,01	Módulo mueble de Cocina bajomesada 50x85x60 cm con 3 cajones en MDF 18mm, melamina blanca, herrajes con cierre soft, tapa cantos abs y accionamiento apertura con perfil J	UN	15,00				
15,02	Módulo mueble de Cocina bajomesada 50x85x60 cm con 1 puerta en MDF 18mm, melamina blanca, herrajes con cierre soft, tapa cantos abs y accionamiento apertura con perfil J	UN	1,00				
15,03	Módulo doble mueble de Cocina bajomesada 100x85x60 cm con 2 puertas en MDF 18mm, melamina blanca, herrajes con cierre soft, tapa cantos abs y accionamiento apertura con perfil J	UN	15,00				
15,04	Módulo esquinero p/mueble de Cocina bajomesada en "L" 35x35x60 cm con 2 puertas en MDF 18mm, melamina blanca, herrajes según apertura, tapa cantos abs y accionamiento apertura con perfil J	UN	5,00				
15,05	Mesada de cocina, granito gris mara, 2cm de espesor, incluye traforos, sellados, pegado de pileta de cocina y posible montaje c/ménsula	M2	19,00				
16,00	INSTALACIÓN SANITARIA (Distribución de agua fría y agua caliente)						
16,01	Caño CPP ø 50. (Incluye accesorios, sujeciones y piezas)	M	1,00				
16,02	Caño CPP ø 38. (Incluye accesorios, sujeciones y piezas)	M	108,00				
16,03	Caño CPP ø 32. (Incluye accesorios, sujeciones y piezas)	M	135,00				
16,04	Caño CPP ø 25. (Incluye accesorios, sujeciones y piezas)	M	90,00				
16,05	Caño CPP ø 19. (Incluye accesorios, sujeciones y piezas)	M	591,00				
16,06	Caño CPP ø 13. (Incluye accesorios, sujeciones y piezas)	M	240,00				
16,07	Llaves de paso ø 19	UN	96,00				
16,08	Llaves de paso ø 13	UN	20,00				
16,09	Canilla servicio Br.ø13	UN	20,00				

PLANILLA DE COTIZACIÓN
SOLUCION HABITACIONAL EN LA CALLE DARWIN 1251, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL RUBRO	INC. (%)
16,10	Colector de tanques en PP termofusionado ø 38 (incluye válvulas exclusiva y válvulas de limpieza)	UN	1,00				
16,11	Colector de tanques en PP termofusionado ø 50 (incluye válvulas exclusiva y válvulas de limpieza)	UN	1,00				
16,12	Colector de tanques en PP termofusionado ø 63 (incluye válvulas exclusiva y válvulas de limpieza)	UN	1,00				
16,13	Bajada de tanques en PP termofusionado ø 19 (incluye LLP, ruptor de vacío ø 25mm y cinta de aluminio autoadhesivo)	UN	2,00				
16,14	Bajada de tanques en PP termofusionado ø 25 (incluye LLP, ruptor de vacío ø 25mm y cinta de aluminio autoadhesivo)	UN	1,00				
16,15	Bajada de tanques en PP termofusionado ø 32 (incluye LLP, ruptor de vacío ø 25mm y cinta de aluminio autoadhesivo)	UN	1,00				
16,16	Bajada de tanques en PP termofusionado ø 38 (incluye LLP, ruptor de vacío ø 25mm y cinta de aluminio autoadhesivo)	UN	7,00				
16,17	Tanque de reserva PPL cap. 5000 lts. Incluye flotante automático (PEAD)	UN	1,00				
16,18	Tanque de reserva PPL cap. 3000 lts. Incluye flotante automático (PEAD)	UN	2,00				
16,19	Tanque cisterna PPL 2000 lts. Incluye flotante mecánico (PEAD)	UN	2,00				
16,20	Tanque cisterna PPL 1700 lts. Incluye flotante mecánico (PEAD)	UN	1,00				
16,21	Equipo de bombeo Electrobombas cent. H= 40 mca. 2 bombas, juntas, valv. Retencion (incluye accesorios y puesta en marcha)	UN	1,00				
16,22	Equipo presurización 4m3 a 10m.c.a. (incluye accesorios, gabinete y puesta en marcha)	UN	1,00				
16,23	Termotanque eléctrico de colgar cap. 90 L - 1000W, tipo Escorial o similar. Incluye accesorios, mano de obra y colocación.	UN	15,00				
16,24	Cañería de nexo en vía pública incluído empalme ø 25 (incluye accesorios)	GL	1,00				
16,25	Tanque de bombeo pluvial 1.000 lts. Incluye accesorios	UN	1,00				
16,26	Bomba sumergible desagote pluviales para 2m3/h a 8 m.c.a. (incluye accesorios y puesta en marcha)	UN	2,00				
16,27	Bomba sumergible impulsión riego para 2m3/h a 20 m.c.a. (incluye accesorios y puesta en marcha)	UN	2,00				
17,00	INSTALACIÓN PLUVIAL						
17,01	Cañería CPP ø 63. Incluye accesorios y sujeciones.	M	25,00				
17,02	Cañería CPP ø 110. Incluye accesorios y sujeciones.	M	215,00				
17,03	Embudo 30x30 con reja	UN	10,00				
17,04	BDA de patio 20x20 incluye rejilla/tapa	UN	6,00				
17,05	BDT de patio 20x20 incluye rejilla/tapa	UN	2,00				
17,06	BDT de patio 60x40 incluye rejilla/tapa	UN	2,00				
17,07	Rejilla de piso de desagüe balcón 12x12	UN	12,00				
17,08	Rejilla guardaganado 15x100cm con marco y tapa de hierro	UN	1,00				
17,09	Desague pluvial a cordón de vereda. Incluye ejecución completa	M	32,00				
18,00	INSTALACIÓN CLOACAL						
18,01	Cañería CPP ø 110. Incluye accesorios y sujeciones.	M	165,00				
18,02	Cañería CPP ø 63. Incluye accesorios y sujeciones.	M	90,00				
18,03	Cañería CPP ø 50. Incluye accesorios y sujeciones.	M	30,00				
18,04	Cañería CPP ø 40. Incluye accesorios y sujeciones.	M	90,00				
18,05	Caño de descarga y ventilación de CPP ø 110 / ø 50. Incluye ramales, caños camara, curvas, sombreretes y sujeciones	GL	2,00				
18,06	Caño ventilación subsidiaria de CPP ø 50. Incluye ramales, curvas, sombreretes y sujeciones	GL	2,00				
18,07	Cámara de inspección 60x60	UN	1,00				
18,08	Pileta de patio abierta PPA CPP63 c/reja abierta 12x12	UN	16,00				
18,09	Pileta de patio abierta PPA CPP100 c/reja abierta 20x20	UN	1,00				
18,10	Boca de acceso Cocina/Lavadero CPP110 c/tapa ciega 12x12	UN	15,00				
18,11	Boca de acceso Cocina/Lavadero CPP60 c/tapa ciega 12x12	UN	15,00				
18,12	Boca de inspeccion a 45° c/tapa 20x20	UN	2,00				
18,13	Sifon para Cocina Simple	UN	15,00				
18,14	Sifón rompe espuma de PPN tipo Awaduct	UN	15,00				
18,15	Rejilla guardaganado 15x100cm con marco y tapa de hierro	UN	2,00				
18,16	Cañería ø 32 para desagüe de condensación A°A° (Incluye adaptador a espiga, accesorios y sujeciones)	M	65,00				
18,17	Cañería ø 40 para desagüe de condensación A°A° (Incluye adaptador a espiga, accesorios y sujeciones)	M	150,00				
18,18	Conexión a cañería maestra Empresa Prestataria AYSA (incluye accesorios)	GL	1,00				
19,00	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO						
19,01	Hidrante completo (incluye gabinete, válvula teatro bce. dia. 1 1/2", manguera de nylon D° 1 1/2" x 20 m de longitud, lanza de bronce chorro pleno / niebla, llave de ajuste, y todos otros requerimientos necesarios)	UN	8,00				
19,02	Cañería de hierro negro reglamentario ø 102. Incluye accesorios y sujeciones	M	1,00				
19,03	Cañería de hierro negro reglamentario ø 75. Incluye accesorios y sujeciones	M	40,00				
19,04	Cañería de hierro negro reglamentario ø 64. Incluye accesorios y sujeciones	M	10,00				
19,05	Cañería de hierro negro reglamentario ø 51. Incluye accesorios y sujeciones	M	16,00				
19,06	Matafuego ABC TriClase 5 kg, incluye chapa baliza	UN	18,00				
19,07	Matafuego BC de HCFC 5 kg., incluye chapa baliza	UN	3,00				
19,08	Boca de impulsión simple, incluye tapa de hierro	UN	1,00				
19,09	Señalizaciones (carteles indicadores informativos en puertas y/o nichos varios)	UN	10,00				
20,00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
20,01	Conexión de la alimentación (incluye vinculación desde la red a sala de medidores según requerimientos distribuidora para conexionado)	GL	1,00				
20,02	Boca de iluminación completa en techos y/o pared (incluye canalización, cableado, portalámpara y lámpara)	UN	179,00				
20,03	Boca de electricidad/efectos completa (incluye canalización, cableado, puntos, combinación, bastidor completo con tapa)	UN	148,00				

PLANILLA DE COTIZACIÓN

SOLUCION HABITACIONAL EN LA CALLE DARWIN 1251, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL RUBRO	INC. (%)
20,04	Boca de tomacorriente doble de uso general completo (incluye canalización, cableado, tomas, bastidor completo con tapa)	UN	185,00				
20,05	Boca de tomacorriente de uso especial completo AA y TT (incluye canalización, cableado, toma, bastidor completo con tapa)	UN	62,00				
20,06	Boca de tomacorriente para alimentación de cocinas eléctricas (incluye canalización, cableado, toma, bastidor completo con tapa)	UN	12,00				
20,07	Boca para pulsadores automáticos para escaleras, palliers u otras áreas comunes	UN	24,00				
20,08	Boca de corrientes débiles (TV completa). Incluye canalización, cableado, batidor, tapa, toma coaxil.	UN	50,00				
20,09	Boca de corrientes débiles (instalación de portero eléctrico UFs completa)	UN	14,00				
20,10	Boca de corrientes débiles (instalación de timbre completa)	UN	14,00				
20,11	Boca de iluminación de emergencia completa en techos y/o pared (incluye canalización, cableado y artefacto)	UN	17,00				
20,12	Portero eléctrico audio solamente (instalación completa). Incluye pulsadores, terminales, fuentes, marca Commax o similar	GL	1,00				
20,13	Colocación de artefactos de iluminación en áreas comunes (incluye apliques con lámparas led)	UN	45,00				
20,14	Tablero seccional (UFs). Incluye tablero PVC 12 bocas c/puerta, interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, barra de PAT y vinculación a Gabinete de Medición Colectiva	UN	15,00				
20,15	Tablero general completo. Incluye vinculación con el Gabinete de Medición Colectiva	UN	1,00				
20,16	Tablero fuerza motriz ascensores completo. Incluye vinculación con el Gabinete de Medición Colectiva	UN	1,00				
20,17	Tablero de bombas de agua, riego, pluvial completo. Incluye vinculación con el Gabinete de Medición Colectiva	UN	1,00				
20,18	Puesta a tierra completa	GL	1,00				
20,19	Ensayos eléctricos, certificados de conformidad y puesta en marcha	GL	1,00				
20,20	Cañería para preinstalación de aire acondicionado (incluye caja y cañería embutida de conexión de cobre aislada vendada, cable taller 7x1,5, para futura instalación de equipo de AA tipo split. No incluye equipos ni montaje)	M	175,00				
20,21	Cañería de conexión de cobre aislada y vendada, incluye cable taller 7x1,5	M	75,00				
20,22	Provisión de equipo Split de pared 3400W R410 clase A (incluye instalación de equipos en estar, ménsulas de soporte, mano de obra y accesorios)	UN	15,00				
20,23	Señalización de salida (carteles indicadores informativos)	UN	2,00				
20,24	Colocacion de Artefacto de iluminacion de Emergencia (Autónomo)	UN	17,00				
21,00	INSTALACIÓN ASCENSORES						
21,01	Suministro e instalación de equipos (incluye instalación completa de ascensor gearless con sala de máquina de 3x380V 50Hz, cabina de 1100x1300x 2200 mm, cantidad de paradas 8, recorrido total de 23m, velocidad de 1m/s, carga útil de 450kg, cables, contrapeso, puertas, guías, tableros, ventilación forzada, etc.)	UN	1,00				
21,02	Colocación de puertas en cada piso (puertas automaticas de apertura lateral de 2 hojas)	UN	8,00				
22,00	CONDUCTOS						
22,01	Conductos (columna simple de ventilación reglamentaria para baños), conducto principal y conducto colector, medidas según calculo. Incluye rejas regulables.	M	1,00				
22,02	Conductos (columna doble de ventilación reglamentaria para baños), conducto principal y conducto colector, medidas según calculo. Incluye rejas regulables.	M	1,00				
22,03	Sombrerete para remates de conductos en azoteas columna simple, tipo Spiro, chapa galvanizada prepintada color blanco	UN	1,00				
22,04	Sombrerete para remates de conductos en azoteas columna doble, tipo Spiro, chapa galvanizada prepintada color blanco	UN	1,00				
22,05	Conducto de inyección de aire 20x20cm	M	35,00				
22,06	Conducto de extracción de aire 20x20cm	M	35,00				
22,07	Colector de evacuación de humos y gases 40x40cm	M	35,00				
22,08	Sombrerete para remate de colector de evacuación de humos y gases 40x40cm	UN	1,00				
22,09	Rejillas de ventilación 20x20cm	UN	9,00				
22,10	Rejillas de ventilación 40x40cm	UN	9,00				
22,11	Rejillas de ventilación 100x50cm	UN	1,00				
22,12	Extractor eléctrico de aire 6" para baños (incluye instalación eléctrica)	UN	21,00				
23,00	ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS						
23,01	Cocina electrica, cuatro hornallas, horno con visor, enlosada blanca, 50x85x60cm. Primera marca. Línea estándar	UN	14,00				
23,02	Inodoro largo, tipo Línea Ferrum Andina, porcelana blanca (incluye asiento+tapa MDF blanco con herrajes cromados y accesorios)	UN	20,00				
23,03	Depósito de inodoro, tipo Línea Ferrum Andina, porcelana blanca (incluye accesorios)	UN	20,00				
23,04	Bidét, tipo Línea Ferrum Andina, porcelana blanca, 1 agujero para grifería (incluye accesorios)	UN	12,00				
23,05	Lavatorio tipo Ferrum con columna Linea Andina 1 agujero para grifería (incluye accesorios)	UN	20,00				
23,06	Bañadera 150x70cm tipo Ferrum chapa enlozada blanca (incluye sellado y accesorios)	UN	1,00				
23,07	Receptáculo 120x70cm tipo Ferrum chapa enlozada blanca (incluye sellado y accesorios)	UN	1,00				
23,08	Pileta de cocina, Línea Mi Pileta Art. 243, acero inoxidable AISI 304, bajomesada, con sopapa origina, medidas: 44x34x15cm (incluye pegado, sellado y accesorios)	UN	14,00				
23,09	Grifería para lavatorio, tipo FV Arizona Plus 0181/B1, bronce cromado, cierre cerámico, monocomando	UN	19,00				
23,10	Grifería para Bidé, FV Arizona Plus 0189/B1, bronce cromado, cierre cerámico, monocomando	UN	14,00				

PLANILLA DE COTIZACIÓN							
SOLUCION HABITACIONAL EN LA CALLE DARWIN 1251, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL RUBRO	INC. (%)
23,11	Grifería para ducha, FV Arizona Plus 0310/B1, bronce cromado, cierre ceramico, monocomando, exterior c/duchador manual.	UN	14,00				
23,12	Grifería de cocina, FV Arizona Plus 0411.01/B1, bronce cromado, cierre ceramico, monocomando.	UN	14,00				
23,13	Set de 2 percheros, 1 toallero, 1 portarrollos y 2 jaboneras, metal cromado	UN	19,00				
23,14	Espejo redondo hierro ø 50	UN	19,00				
23,15	Inodoro con asiento con tapa y mochila para personas con discapacidad. Primera marca, tipo Spacio Andina (incluye accesorios)	UN	1,00				
23,16	Lavatorio 1 agujero con soporte fijo para personas con discapacidad. Primera marca, tipo Spacio Andina (incluye accesorios)	UN	1,00				
23,17	Grifería para lavatorio para personas con discapacidad. Primera marca (incluye accesorios)	UN	1,00				
23,18	Barral rebatible 60 cm para personas con discapacidad. Primera marca (incluye accesorios)	UN	1,00				
23,19	Barral rebatible con portarrollo y accionador para personas con discapacidad. Primera marca (incluye accesorios)	UN	1,00				
23,20	Espejo basculante para personas con discapacidad. Primera marca (incluye accesorios)	UN	1,00				
24,00	PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS COMUNES EXTERIORES						
24,01	Jacaranda mimosifolia 2,5mts 30lts. (incluye sustrato, tutores, drenes verticales, barrera Anti raíz, y otros accesorios)	UN	1,00				
24,02	Abelia grandiflora enana 10lts. (incluye sustrato, tutores, drenes verticales, barrera Anti raíz, y otros accesorios)	UN	1,00				
24,03	Fotinia Arbustina 10lts. (incluye sustrato, drenes verticales, barrera Anti raíz, y otros accesorios)	UN	1,00				
24,04	Formio Bronceado 15lts. (incluye sustrato, drenes verticales, barrera Anti raíz, y otros accesorios)	UN	20,00				
24,05	Tradescantia fluminensis cubresuelos altura aprox. 10cm. (incluye sustrato y otros accesorios)	UN	40,00				
24,06	Senna corymbosa altura aprox. 50cm. (incluye sustrato, drenes verticales, barrera Anti raíz, y otros accesorios)	UN	2,00				
24,07	Salvia guaranítica altura aprox. 20cm. (incluye sustrato, drenes verticales, barrera Anti raíz, y otros accesorios)	UN	20,00				
24,08	Bauhinia forficata altura aprox. 120cm. (incluye sustrato, tutores, drenes verticales, barrera Anti raíz, y otros accesorios)	UN	1,00				
24,09	Passiflora caerulea altura aprox. 50cm. (incluye sustrato, drenes verticales, barrera Anti raíz, y otros accesorios)	UN	15,00				
24,10	Césped Grama Bahiana en panes	M2	41,00				
24,11	Tierra negra fértil	M3	41,00				
24,12	Piedra blanca partida jardín	M3	16,00				
24,13	Tobogán de polietileno de alta densidad	UN	1,00				
24,14	Sube y baja amure en cemento polietileno rotomoldeado y caños metálicos reforzados	UN	1,00				
24,15	Piso de caucho. Baldosa de 1.00x1.00 m	M2	31,00				
25,00	VARIOS						
25,01	Bicicletero de colgar (soporte de pared individual). Incluye anclajes y accesorios	UN	17,00				
25,02	Ayuda de Gremios	GL	1,00				
25,03	Plano de Subdivisión (MH). Incluye presentación y gestiones	GL	1,00				
25,04	Elaboración de documentación, presentación y gestiones hasta aprobación de Conforme a Obra (CAO) y habilitaciones de servicios ante EPS	GL	1,00				
25,05	Nomenclatura catastral e Identificación de UF	UN	14,00				
25,06	Limpieza periódica de Obra	MES	20,00				
25,07	Limpieza final de Obra	UN	1,00				
	PRESUPUESTO TOTAL						



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-28231361-GCABA-UEEXAU3

Buenos Aires, Lunes 7 de Julio de 2025

Referencia: PLANILLA DE COTIZACION- DARWIN 1251

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.07 16:43:38 -03:00

Leandro Selim SAAIED
Titular
UNID. EJECUTORA RENOVACION URBANA DE LA TRAZA DE LA
EX AU3
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.07 16:43:38 -03:00