

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
4.1.1	Documentación gráfica, proyecto ejecutivo y presentación ante Organismos Oficiales y Empresas				
	Prestadoras de Servicios	GL	1,00	116.913.080,86	116.913.080,86
4.1.2	Obrador, Depósito y Sanitarios	GL	1,00	34.953.028,89	34.953.028,89
4.1.3	Provisión y colocación de cartel de obra	UN	1,00	7.873.518,54	7.873.518,54
4.1.4	Valla de seguridad	ML	303,00	46.274,06	14.021.038,84
4.1.5	Replanteo, planialimetría y cateos	GL	1,00	1.020.879,27	1.020.879,27
4.1.6	Vigilancia y seguridad de obra	GL	1,00	49.555.741,56	49.555.741,56
4.1.7	Asesoría estructural (incluye estudio de suelos)	GL	1,00	28.868.370,25	28.868.370,25
4.1.8	Seguridad e higiene	GL	1,00	53.295.452,78	53.295.452,78
4.2.1	Demolición y retiro de pérgola existente	GL	1,00	18.123.436,13	18.123.436,13
4.2.2	Demolición de banco de material	GL	1,00	1.007.657,13	1.007.657,13
4.2.3	Retiro de arbustos y desmalezamiento	GL	1,00	3.023.508,71	3.023.508,71
4.2.4	Demolición de gradas existentes	GL	1,00	6.909.648,84	6.909.648,84
4.2.5	Retiro de elementos obsoletos	GL	1,00	289.054,27	289.054,27
4.2.6	Demolición y retiro de reja y bases existentes	GL	1,00	5.491.522,44	5.491.522,44
4.2.7	Demolición de cordón existente	ML	47,00	12.301,42	578.166,94
4.2.8	Retiro y/o reubicación, nivelación y recolocación de tapas de servicio (incluye adecuaciones, ventilaciones, tapas sobre calzada y/o vereda)	GL	1,00	859.227,76	859.227,76
4.2.9	Demolición de solados y contrapisos existentes (incluye vigas de borde y vados de h")	M2	767,00	86.110,00	66.046.370,96
4.3.1	Excavación para fundaciones	M3	170,00	16.254,65	2.763.290,90
4.3.2	Compactación, relleno y nivelación	M3	1971,00	117.425,83	231.446.320,10
4.4.1.1	Hormigón de limpieza	M3	198,00	317.760,80	62.916.637,64
4.4.1.2	Platea de fundación	M3	419,00	849.305,72	355.859.098,53
4.4.1.3	Viga de borde de caminos peatonales	ML	364,10	54.628,32	19.890.172,20
4.4.1.4	Viga de encadenado (apoyo reja)	ML	343,40	66.765,10	22.927.136,20
4.4.1.5	Calzada de h"a" para dársena y estacionamientos	M2	593,00	310.395,77	184.064.689,73
4.4.1.6	Rampas de h"a" en accesos	M3	11,96	1.338.631,83	16.010.036,68
4.4.2.1	Hormigón para relleno de columnas H13	M3	6,00	327.067,70	1.962.406,22
4.4.2.2	Losetas premoldeadas para cubiertas LH-16 tipo 2	M2	1692,00	130.340,72	220.536.501,03
4.4.3.1	Columnas	KG	10222,00	25.407,68	259.717.350,39
4.4.3.2	Vigas de encadenado longitudinal	KG	34272,00	34.462,91	1.181.112.719,57
4.4.3.3	Vigas de apoyo de losetas premoldeadas en cubiertas	KG	34272,00	34.462,91	1.181.112.719,57
4.4.3.4	Cerchas sobre SUM y área recreativa	KG	10967,00	36.878,13	404.442.486,80
4.5.1	Muros exteriores E=21cm	M2	1200,00	58.255,83	69.907.001,04
4.5.2	Tabiques interiores E=21cm (incluye aislación)	M2	317,10	224.507,68	71.191.383,99
4.5.3	Tabiques interiores E=14,5 cm (incluye aislación)	M2	496,50	163.783,26	81.318.390,29
4.5.4	Tabiques interiores E= 25 cm (incluye aislación + cámara de aire)	M2	105,00	224.507,68	23.573.305,96
4.6.1.1	Provisión y colocación de barrera de agua y viento tipo Tyvek (exterior muro mampostería)	M2	1200,00	14.442,76	17.331.315,35
4.6.1.2	Provisión y colocación de aislación térmica lana de vidrio e=2cm (interior y exterior muro mampostería)	M2	2400,00	11.590,49	27.817.185,96
4.6.1.3	Azotado hidrófugo (exterior mampostería)	M2	1200,00	11.093,73	13.312.476,22
4.6.1.4	Provisión y colocación de placa roca de yeso 12,5mm tipo Diamant Knauf (interior muro mampostería)	M2	1200,00	63.745,87	76.495.047,53
4.6.2.1	Provisión y colocación de aislación térmica EPS esp 2" (sobre platea)	M2	2613,50	51.117,51	133.595.611,29
4.6.2.2	Provisión y colocación de aislación térmica EPS esp 2" (en cubierta)	M2	1692,00	59.289,25	100.317.414,59
4.6.2.3	Provisión y colocación de membrana tipo ormfiflex 4mm con geotextil (doble capa)	M2	3384,00	61.394,57	207.759.234,53
4.6.2.4	Concreto hidrófugo (sobre platea)	M2	2613,50	13.873,09	36.257.331,71
4.6.3.1	Cajón hidrófugo	ML	352,00	17.546,65	6.176.421,74
4.7.1.1	Revoque bajo revestimiento en sanitarios	M2	333,25	28.625,60	9.539.553,57
4.7.1.2	Revoque grueso fratasado interior (sobre muro mampostería)	M2	903,00	18.784,11	16.962.052,50
4.7.1.3	Revoque hidrófugo + grueso fratasado exterior	M2	147,20	46.662,13	6.868.665,97
4.7.2.1	Contrapiso HHRP esp.10cm (sobre platea)	M2	2613,50	48.081,56	125.661.152,32
4.7.2.2	Ejecución de contrapiso H21 sobre terreno natural en nuevas superficies de vereda	M2	1118,20	70.212,39	78.511.489,21
4.7.2.3	Contrapiso aliviado (cubierta)	M2	1692,00	105.696,14	178.837.866,30
4.7.3.1	Carpeta de nivelación MCI esp. 2cm (sobre platea)	M2	2613,50	23.216,24	60.675.655,41
4.7.3.2	Carpeta de protección mecánica MCI esp. 2cm (cubierta)	M2	1692,00	23.216,24	39.281.885,96
4.7.3.3	Carpeta de nivelación MCI esp. 2cm (cubierta)	M2	1692,00	23.216,24	39.281.885,96
4.7.4.1	Banquinas bajo muebles bajo mesada h=10	M3	1,45	178.052,91	258.176,72
4.7.4.2	Base niveladora para unidades condensadoras	M3	0,38	6.640.208,53	2.549.840,08
4.7.4.3	Base niveladora para bombas elevadoras	M3	0,18	6.640.208,53	1.195.237,54
4.8.1	Aleros semicubiertos en accesos	M2	31,00	1.255.563,98	38.922.483,36
4.8.2	Parapeto de retak 7,5	M2	147,20	87.396,93	12.864.827,83
4.9.1.1	Provisión y colocación de piso vinílico alto tránsito	M2	1692,00	143.800,79	243.310.936,30
4.9.1.2	Provisión y colocación zócalo sanitario aluminio tipo Atrim (h: 60mm)	ML	124,65	25.374,83	3.162.972,65
4.9.1.3	Provisión y colocación de mosaico veneciano 20x20mm con pendiente (duchas accesibles)	M2	3,30	197.379,40	651.352,02
4.9.2.1	Ejecución de solado de cemento alisado	M2	229,20	23.135,72	5.302.708,07
4.9.2.2	Provisión y colocación de baldosa podotáctil color amarillo	M2	35,10	94.772,10	3.326.500,86
4.9.2.3	Provisión y colocación de manto de piedra partida (cubierta)	M2	1692,00	9.095,80	15.390.090,49
4.9.2.4	Provisión y colocación de Mosaico Granallado Gris Plomo, tipo Blangino o superior (incluye juntas de dilatación)	M2	853,90	115.705,72	98.801.111,54
4.10.1	Provisión y colocación de revestimiento chapa ondulada minionda (exterior)	M2	1200,00	148.411,48	178.093.774,63
4.10.2	Provisión y colocación de revestimiento mosaico veneciano 20x20mm (sanitarios)	M2	333,25	197.379,40	65.777.179,00
4.10.3	Talón de chapa doblada espesor 3,2 mm- h: 40 cm	M2	147,20	109.442,40	16.109.920,95
4.11.1	Cielorraso acústico tipo Durlock Ex-Sound (doble placa)	M2	1521,60	213.408,61	324.722.548,26
4.11.2	Cielorraso placa verde antihumedad	M2	170,40	52.238,99	8.901.523,55
4.12.1	Provisión y aplicación de pintura látex interior	M2	1638,75	18.873,38	30.928.757,69
4.12.2	Provisión y aplicación de látex impermeable	M2	228,00	19.453,99	4.435.510,38
4.12.3	Provisión y aplicación de esmalte sintético poliuretánico	M2	1399,89	39.264,05	54.965.149,16
4.12.4	Provisión y aplicación de pintura termoplástica reflectiva color blanco para demarcación horizontal (estacionamientos)	M2	35,00	84.755,26	2.966.434,26
4.12.5	Provisión y aplicación de pintura látex para cielorraso	M2	1521,60	22.900,26	34.845.030,59
4.12.6	Provisión y aplicación de pintura látex impermeable para cielorraso	M2	170,40	26.265,37	4.475.618,64
4.13.1.1	Provisión de Gabinete para Toma de energía en Baja tensión de 500A.	u	1,00	1.364.347,20	1.364.347,20
4.13.1.2	Provisión de Gabinete de Medición completo s/esquemas unifilares Trifásicos T3 medición Indirecta.	u	1,00	4.263.585,00	4.263.585,00
4.13.1.3	Provisión de TG-BT	u	1,00	41.083.905,06	41.083.905,06
4.13.2.1	Provisión de UPS 2kVA 220V-220V para Datos, s/pliego de especificaciones. Incluye tablero de bypass, pruebas, ensayos y puesta en marcha.	u	2,00	5.119.009,38	10.238.018,76
4.13.3.1	Provisión de Grupo Electrógeno 187kVA, s/pliego de especificaciones. Incluye pruebas, ensayos y puesta en marcha. Con tablero de transferencia automática (TTA)	u	1,00	99.492.674,59	99.492.674,59

4.13.4.1	Provisión de Bandeja Portacables chapa perforada de ancho 300mm, ala 50mm. Incluye piezas accesorias (Te,X, Curvas, articulaciones, etc.).	ml	150,00	67.429,23	10.114.385,25
4.13.4.2	Provisión de tapa para Bandeja Portacables chapa perforada de ancho 300mm. Incluye piezas accesorias (Te,X, Curvas, articulaciones, etc.).	ml	75,00	73.306,83	5.498.011,92
4.13.4.3	Provisión de Bandeja Portacables chapa perforada de ancho 150mm, ala 50mm. Incluye piezas accesorias (Te,X, Curvas, articulaciones, etc.).	ml	150,00	46.452,42	6.967.862,73
4.13.4.4	Provisión de tapa para Bandeja Portacables chapa perforada de ancho 150mm. Incluye piezas accesorias (Te,X, Curvas, articulaciones, etc.).	ml	50,00	31.950,20	1.597.510,06
4.13.4.5	Accesorios de montaje de Bandejas Portacables (bulonería, varillas roscadas, trapecios, etc.)	gl	1,00	2.398.750,73	2.398.750,73
4.13.4.6	Sellados infugos de Montantes.	gl	1,00	511.630,20	511.630,20
4.13.4.7	Sellados infugos de Pases en viga.	gl	1,00	511.630,20	511.630,20
4.13.4.8	Cámaras de Pase 600x600x1000mm. Incluye tapa de acceso abatible metálica, drenaje y escalera gato (si corresponde).	u	5,00	634.439,56	3.172.197,82
4.13.4.9	Cámaras de Pase 400x400x400mm. Incluye tapa de acceso abatible metálica, drenaje y escalera gato (si corresponde).	u	5,00	463.896,16	2.319.480,82
4.13.4.10	Caño de PVC Tritubo Ø 63mm.	ml	60,00	41.156,07	2.469.364,18
4.13.4.11	Caño de PVC Ø 160mm.	ml	120,00	30.169,99	3.620.398,26
4.13.5.1	Provisión de Cable según planilla de ramales, ítem 1	ml	70,00	30.281,91	2.119.733,79
4.13.5.2	Provisión de Cable según planilla de ramales, ítem 2	ml	70,00	30.281,91	2.119.733,79
4.13.5.3	Provisión de Cable según planilla de ramales, ítem 3	ml	525,00	30.281,91	15.898.003,46
4.13.5.4	Provisión de Cable según planilla de ramales, ítem 4	ml	45,00	27.865,97	1.253.968,45
4.13.5.5	Provisión de Cable según planilla de ramales, ítem 5	ml	120,00	30.281,91	3.633.829,36
4.13.6.1	Provisión de boca de iluminación a la vista. Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, efectos, conductores y caja bornera. (No incluye artefacto, ficha macho-hembra y chicote)	u	419,00	281.938,09	118.132.059,99
4.13.6.2	Provisión de boca de iluminación exterior. Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, efectos, conductores y caja bornera. (No incluye artefacto, ficha macho-hembra y chicote)	u	171,00	281.938,09	48.211.413,50
4.13.6.3	Anclajes de artefactos. Artefactos colgantes con varilla roscada	u	590,00	108.721,42	64.145.636,33
4.13.7.1	Provisión de boca de tomacorrientes 2x10A+T simple. Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, conductores, caja bornera, bastidor, módulos y tapas ciegas.	u	102,00	306.666,88	31.280.022,13
4.13.7.2	Provisión de boca de tomacorrientes 2x10A+T doble. Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, conductores, caja bornera, bastidor, módulos y tapas ciegas.	u	85,00	306.666,88	26.066.685,11
4.13.7.3	Provisión de tomacorrientes tipo Ackerman sobre conducto bajo piso. Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, conductores, caja bornera, bastidor, módulos y tapas ciegas.	u	32,00	461.008,66	14.752.277,14
4.13.7.4	Provisión de boca de tomacorrientes 2x20A+T simple IP44. Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, conductores, caja bornera, bastidor, módulos y tapas ciegas.	u	6,00	461.008,66	2.766.051,96
4.13.7.5	Provisión de conjunto de tomacorrientes 2x10A+T + 4x16A+T. Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, conductores, caja bornera, bastidor, módulos y tapas ciegas.	u	2,00	461.008,66	922.017,32
4.13.7.6	Provisión de acometida de consumo único. Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, conductores y caja bornera.	u	14,00	356.124,47	4.985.742,58
4.13.7.7	Provisión de interruptor de corte de seguridad. Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, conductores y llave de corte manual.	u	3,00	356.124,47	1.068.373,41
4.13.8.1	Provisión de canalizaciones vacías CCTV- con alambre guía	u	35,00	207.751,71	7.271.309,91
4.13.8.2	Provisión de canalizaciones vacías PORTERO ELÉCTRICO- con alambre guía	u	1,00	207.751,71	207.751,71
4.13.8.3	Provisión de canalizaciones vacías DATOS- con alambre guía	u	16,00	207.751,71	3.324.027,39
4.13.8.4	Provisión de canalizaciones vacías HOMBRE CAÍDO- con alambre guía	u	5,00	207.751,71	1.038.758,56
4.13.8.5	Provisión y Montaje de Sistema Aro Magnético para Hipoacústicos en SUM	ml	46,00	50.480,31	2.322.094,26
4.13.9.1	Provisión de Jabalinas de PAT 3/4" x 3000mm con tomacable y caja de inspección.	u	1,00	767.445,30	767.445,30
4.13.9.2	Equipotenciación de la instalación (cañerías metálicas de agua, gas, bandejas portables, conductos de aire, hierros del hormigón armado, estructuras metálicas, etc.).	gl	1,00	4.263.585,00	4.263.585,00
4.13.9.3	Mediciones y ensayos protocolares de PAT.	u	1,00	903.880,02	903.880,02
4.13.10.1.1.1	ITEM EB: KEVIN 7W ETL500 (LUCCIOLA)	U	12,00	62.930,51	755.166,18
4.13.10.1.1.2	ITEM ECG: EMBUTIDO GYON LINE COMBINADO 2xGP27+difusor 2.8(LUCCIOLA)	U	6,00	1.863.288,54	11.179.731,25
4.13.10.1.1.3	ITEM EG: BLE030 con driver profesional (LUCCIOLA)	U	66,00	123.964,67	8.181.668,38
4.13.10.1.1.4	ITEM EL: INFANTI ILG113 (LUCCIOLA) Lineal con difusor, plaqueta led 26w, 4400 lm, 3000K, driver regulable.	U	65,00	297.973,64	19.368.286,80
4.13.10.1.1.5	ITEM EL1 : INFANTI ILG169 (LUCCIOLA) Lineal con difusor, plaqueta led 38 w, 6600 lm, 3000K, driver regulable.	U	25,00	439.319,80	10.982.994,96
4.13.10.1.1.6.1	ITEM EHG: VK-GU10 MAX-7W-3000K-36-DIM-90	U	6,00	14.932,74	89.596,42
4.13.10.1.1.6.2	ITEM EHG: VK-SETRA-042AM-BN (VONDERK)	U	6,00	19.566,37	117.398,22
4.13.10.1.2.1.1	ITEM R2: RIEL 3535 E-0430-2M Black (WLG)	U	6,00	64.124,32	384.745,91
4.13.10.1.2.1.2	ITEM R2: CIERRE LATERAL END CUP PRO-0432-Black (WLG)	U	6,00	1.973,58	11.841,50
4.13.10.1.2.1.3	ITEM R2: PUNTERA ALIMENTADOR PRO-2431R-Blanco (WLG)	U	6,00	13.219,80	79.318,77
4.13.10.1.2.1.4	ITEM R2: ADAPTADOR DE LUMINARIA 2 EFECTOS PRO-2440-Black-K (WLG)	U	24,00	10.259,42	246.226,06
4.13.10.1.2.1.5	ITEM R2: CABEZAL LOOK 269512 NEGRO (LUCCIOLA)	U	24,00	129.954,07	3.118.897,70
4.13.10.1.2.2	ITEM XT: MARE X302L (LUCCIOLA)	U	15,00	65.898,40	988.475,98
4.13.10.1.3.1	ITEM CC: VK-NBAGEL-40W S DIM (VONDERK)	U	1,00	557.813,14	557.813,14
4.13.10.1.3.2	Suspendido directo indirecto, encendidos independientes, drivers regulables en caja porta equipo, DCB169 (LUCCIOLA)	U	79,00	819.426,71	64.734.710,39
4.13.10.1.3.3	ITEM X-MC: en SUM. Suspendido combinado directo luz focalizada y luz difusa + indirecto, drivers regulables en caja porta equipo (LUCCIOLA)	U	20,00	2.065.244,11	41.304.882,11
4.13.10.1.4.1	ITEM AP1: Aplique vertical decorativo, longitud 115cm, verde oliva. FILO (CALIFORNIA)	U	10,00	1.279.075,50	12.790.755,00
4.13.10.1.5.1.1	ITEM GPI-Tira de led Jenny Top Bending- WLG-1312RGBWW (WLG). Potencia: 18w/m. Con 4 conectores.	ML	30,00	163.721,66	4.911.649,92
4.13.10.1.5.1.2	ITEM GPI-Perfil (20x15x3000 mm) 3m. WLG-1312P-101 (WLG)	ML	36,00	27.014,15	972.509,39
4.13.10.1.5.1.3	ITEM GPI- Fuente de alimentación Meanwell 220-24V 150W (VONDERK)	U	4,00	136.449,74	545.798,95
4.13.10.1.5.2.1	ITEM GD-Tira de led VK-20-2835-AI-240-24-90-3000K (VONDERK)	ML	115,00	25.745,40	2.960.721,38
4.13.10.1.5.2.2	ITEM GD-perfil aluminio con cierre VK-LINEAS LITE Bco (VONDERK)	ML	126,00	19.737,99	2.486.986,14
4.13.10.1.5.2.3	ITEM GD-Fuente de alimentación Meanwell 220-24V 100W (VONDERK)	U	22,00	86.675,73	1.906.866,13
4.13.10.2.1.1	ITEM BE: ATILA 2.0 BAJA-AJ5135070002 (IEP)	U	38,00	518.835,93	19.715.765,22
4.13.10.2.1.2	ITEM QA: VK-SPOT K10 PRO-10W-3000K-18"-220V (VONDERK)	U	8,00	194.261,80	1.554.094,43
4.13.10.2.1.3	CE-3-Columna de 5m de altura con 3 cabezales unidireccionales 25w, 30° y 60° (IEP)	U	10,00	2.533.849,10	25.338.491,02
4.13.10.2.2.1	ITEM AE: Aplique exterior bidireccional, de aluminio, IP54, 3000K. VK-SYMD PRO (VONDERK)	U	91,00	106.413,72	9.683.648,39
4.13.10.2.2.2	ITEM PR: VK-SPOT K20 PRO-20W-3000K-36"-220V (VONDERK)	U	24,00	269.467,15	6.467.211,67
4.13.10.2.3.1	Módulos de control CASAMBI PWM4 (VONDERK)	U	2,00	527.788,92	1.055.577,84
4.13.10.2.3.2	X-Press CASAMBI	U	1,00	1.058.987,63	1.058.987,63
4.14.1.1	Cañería Polipropileno Ø 110 inc. acc. en tierra	ML	167,00	118.766,60	19.834.021,43
4.14.1.2	Cañería Polipropileno Ø 110 inc. acc. p/ventilación	ML	10,00	89.588,73	895.887,33
4.14.1.3	Cañería Polipropileno Ø 63 inc. acc. en tierra	ML	24,00	81.494,13	1.955.859,16
4.14.1.4	Cañería Polipropileno Ø 63 inc. acc. p/ventilación	ML	20,00	66.875,12	1.337.502,38
4.14.1.5	Cañería Polipropileno Ø 50 inc. acc. descargas	ML	20,00	65.276,26	1.305.525,17

4.14.1.6	Cañería Polipropileno Ø 40 inc. acc. desc. artefactos	ML	65,00	63.500,66	4.127.542,58
4.14.1.7	Cañería Polipropileno Fusión Ø 40 (1½") inc. acc. desagüe condensadoras	ML	215,00	82.139,38	17.659.965,73
4.14.1.8	Cañería Polipropileno Fusión Ø 63 (2") inc. acc. desagüe condensadoras	ML	40,00	107.822,43	4.312.897,14
4.14.1.9	Pileta de Patio Polipropileno Ø 110 inc. portareja y reja AISI 15x15	U	2,00	270.858,68	541.717,36
4.14.1.10	Pileta de Patio Polipropileno Ø 63 inc. portareja y reja AISI 12x12	U	13,00	167.816,67	2.181.616,69
4.14.1.11	Receptáculo Ducha Polipropileno Ø 40 inc. portareja y reja AISI 11x11	U	5,00	156.386,70	781.933,50
4.14.1.12	Boca de Acceso / Tapa de Inspección Polipropileno Ø 110 inc. marco y tapa AISI 15x15	U	15,00	265.564,80	3.983.471,97
4.14.1.13	Cámara Inspección H" Premoldeado 60x60 inc. marco y tapa cámara H" F" filete de bronce	U	2,00	1.356.435,63	2.712.871,25
4.14.1.14	Sifón doble Polipropileno Ø 50	U	8,00	79.098,51	632.788,09
4.14.1.15	Empalme con unidades evaporadoras y condensadoras	GL	1,00	682.514,69	682.514,69
4.14.2.1	Cañería Polipropileno Ø 110 inc. acc. en tierra	ML	270,00	118.766,60	32.066.980,75
4.14.2.2	Cañería Polipropileno p/agua PN20 Ø 4" inc. acc. vert./susp.	ML	70,00	254.191,04	17.793.373,09
4.14.2.3	Embudo H" F" 30x30 Ø 4" con reja	U	16,00	744.604,32	11.913.669,04
4.14.2.4	Embudo H" F" 20x20 Ø 4" con reja	U	22,00	283.142,46	6.229.134,11
4.14.2.5	Boca Desague Abierta mamp. 30x30 inc. marco y reja plana H" F"	U	9,00	584.285,61	5.258.570,53
4.14.2.6	Boca Desague Abierta mamp. 20x20 inc. marco y reja plana H" F"	U	3,00	374.127,35	1.122.382,06
4.14.2.7	Boca Desague Tapada mamp. 30x30 inc. marco y tapa H" F" ref.	U	5,00	528.761,37	2.643.806,85
4.14.2.8	Boca Desague Tapada mamp. 20x20 inc. marco y tapa H" F" ref.	U	2,00	376.089,69	752.179,37
4.14.2.9	Caño cámara vertical con tapa de inspección oval	U	19,00	116.830,20	2.219.773,77
4.14.2.10	Drenajes - Pozos drenantes bajo áreas previstas para solado de caucho	GL	1,00	13.709.855,19	13.709.855,19
4.14.3.1	Cañería Polipropileno Fusión Ø 110 (4") inc. acc. sop. etc.	ML	15,00	254.191,04	3.812.865,66
4.14.3.2	Cañería Polipropileno Fusión Ø 90 (3") inc. acc. sop. etc.	ML	16,00	193.631,34	3.098.101,44
4.14.3.3	Cañería Polipropileno Fusión Ø 75 (2½") inc. acc. sop. etc.	ML	17,00	151.402,77	2.573.847,04
4.14.3.4	Cañería Polipropileno Fusión Ø 63 (2") inc. acc. sop. etc.	ML	53,00	107.822,43	5.714.588,71
4.14.3.5	Cañería Polipropileno Fusión Ø 50 (1½") inc. acc. sop. etc.	ML	21,00	90.740,01	1.905.540,17
4.14.3.6	Cañería Polipropileno Fusión Ø 40 (1½") inc. acc. sop. etc.	ML	22,00	82.139,38	1.807.066,26
4.14.3.7	Cañería Polipropileno Fusión Ø 32 (1") inc. acc. sop. etc.	ML	17,00	72.280,40	1.228.766,82
4.14.3.8	Cañería Polipropileno Fusión Ø 25 (¾") inc. acc. sop. etc.	ML	97,00	66.778,79	6.477.542,52
4.14.3.9	Cañería Polipropileno Fusión Ø 20 (½") inc. acc. sop. etc.	ML	117,00	57.998,35	6.785.806,46
4.14.3.10	Válvula Esférica Ø 110 (4") Polipropileno	U	6,00	1.428.043,32	8.568.259,89
4.14.3.11	Válvula Esférica Ø 63 (2") Polipropileno	U	11,00	338.771,08	3.726.481,86
4.14.3.12	Válvula Esférica Ø 50 (1½") Polipropileno	U	2,00	212.363,07	424.726,13
4.14.3.13	Llave de Paso Ø 25 (¾") c/campana	U	9,00	115.773,03	1.041.957,30
4.14.3.14	Llave de Paso Ø 20 (½") c/campana	U	18,00	108.809,25	1.958.566,55
4.14.3.15	Válvula flotante a presión doble palanca Ø 1½" inc. boyo cobre	U	1,00	3.231.594,43	3.231.594,43
4.14.3.16	Válvula de Retención Horizontal a clapeta Ø 2"	U	2,00	311.633,78	623.267,57
4.14.3.17	Válvula purgadora de aire	U	3,00	136.269,99	408.809,97
4.14.3.18	Canilla de Servicio Ø ½" c/pico manga	U	5,00	69.185,27	345.926,37
4.14.3.19	Equipo Presurizador completo inc. tablero, colectores, tanque pulmón, etc.	GL	1,00	70.924.651,20	70.924.651,20
4.14.3.20	Tanque AISI 304 de 4000 litros	U	3,00	17.206.004,22	51.618.012,67
4.14.4.1	Cañería Polipropileno Fusión Ø 63 (2") inc. acc. sop. aislación, etc.	ML	129,00	122.378,48	15.786.823,84
4.14.4.2	Cañería Polipropileno Fusión Ø 50 (1½") inc. acc. sop. aislación, etc.	ML	85,00	100.415,35	8.535.305,03
4.14.4.3	Cañería Polipropileno Fusión Ø 40 (1½") inc. acc. sop. aislación, etc.	ML	15,00	89.357,41	1.340.361,08
4.14.4.4	Cañería Polipropileno Fusión Ø 32 (1") inc. acc. sop. aislación, etc.	ML	40,00	76.681,60	3.067.264,02
4.14.4.5	Cañería Polipropileno Fusión Ø 25 (¾") inc. acc. sop. aislación, etc.	ML	51,00	69.608,09	3.550.012,75
4.14.4.6	Cañería Polipropileno Fusión Ø 20 (½") inc. acc. sop. aislación, etc.	ML	40,00	59.943,99	2.397.759,54
4.14.4.7	Válvula Esférica Ø 63 (2") Polipropileno	U	2,00	310.332,97	620.665,93
4.14.4.8	Válvula Esférica Ø 25 (¾") Polipropileno	U	7,00	101.774,20	712.419,39
4.14.4.9	Válvula de Retención Horizontal a clapeta Ø 2"	U	2,00	311.633,78	623.267,57
4.14.4.10	Válvula de Retención Horizontal a clapeta Ø ¾"	U	2,00	111.396,37	222.792,75
4.14.4.11	Válvula Reguladora de Caudal Ø ¾"	U	2,00	185.733,01	371.466,03
4.14.4.12	Llave de Paso Ø 25 (¾") c/campana	U	9,00	115.773,03	1.041.957,30
4.14.4.13	Llave de Paso Ø 20 (½") c/campana	U	13,00	108.809,25	1.414.520,29
4.14.4.14	Válvula purgadora de aire	U	2,00	136.269,99	272.539,98
4.14.4.15	Termotanque eléctrico de 500 lts.	U	2,00	38.497.784,94	76.995.569,88
4.14.4.16	Equipo de 2 bombas recirculadoras	GL	1,00	7.067.489,04	7.067.489,04
4.14.4.17	Tanque pulmón	U	1,00	917.438,22	917.438,22
4.14.5.1	Inodoro corto con asiento y tapa - Ferrum Bari	U	12,00	380.853,71	4.570.244,56
4.14.5.2	Válvula de descarga antivandálica + tapa tecla - Modelo fv 0349 Pressmatic	U	16,00	624.521,08	9.992.337,31
4.14.5.3	Inodoro accesible corto con depósito, asiento y tapa - Ferrum Espacio Andina	U	5,00	889.723,36	4.448.616,81
4.14.5.4	Grifería automática electrónica sensor - Inelec París cromado (baños generales)	U	12,00	1.752.149,33	21.025.792,01
4.14.5.5	Grifería automática de pared + válvula de descarga - Modelo fv 0344 Pressmatic (vestuarios)	U	4,00	686.672,72	2.746.690,87
4.14.5.6	Canilla automática de mesada para personas con movilidad reducida - Modelo fv 0361.03A Pressmatic	U	12,00	550.861,12	6.610.333,49
4.14.5.7	Lavatorio accesible - Ferrum Espacio Andina	U	5,00	621.520,79	3.107.603,97
4.14.5.8	Pileta de cocina acero inoxidable Jhonson E37	U	9,00	203.621,88	1.832.596,92
4.14.5.9	Grifería cocina monocomando cromado FV Temple 0411.04/87	U	2,00	589.752,65	1.179.505,29
4.14.5.10	Cambiador para bebé rebatible	U	4,00	526.053,01	2.104.212,05
4.14.5.11	Camilla cambiador fijo para adultos de altura regulable	U	2,00	15.598.349,74	31.196.699,48
4.14.5.12	Grúa de techo discapacidad (incluye guía)	U	2,00	9.876.807,43	19.753.614,87
4.14.5.13	Barral fijo 50cm - Ferrum Espacio Andina	U	4,00	143.495,06	573.980,22
4.14.5.14	Barral rebatible 60cm - Ferrum Espacio Andina (bacha y duchas)	U	12,00	437.099,14	5.245.189,69
4.14.5.15	Barral rebatible 80cm - Ferrum Espacio Andina (inodoro)	U	5,00	571.208,21	2.856.041,03
4.14.5.16	Barral rebatible con portarrollo y botón de descarga- Ferrum Espacio Andina (inodoro)	U	5,00	975.813,78	4.879.068,89
4.14.5.17	Accesorio: Dispenser de jabón líquido automático	U	15,00	457.171,41	6.857.571,19
4.14.5.18	Accesorio: Dispenser de toallas papel acero inoxidable	U	12,00	88.083,41	1.057.000,96
4.14.5.19	Accesorio: Portarrollo acero inoxidable	U	16,00	85.964,70	1.375.435,14
4.14.5.20	Accesorio: Perchas antivandálicas FV 0166/B1 Arizona	U	29,00	28.812,19	835.553,57
4.14.5.21	Pulsador de emergencia	U	5,00	417.599,06	2.087.995,29
4.14.5.22	Receptáculo de ducha - Ferrum Khios Niza 70x70	U	4,00	550.616,60	2.202.466,41
4.14.5.23	Juego monocomando para ducha - FV 0106/M4 Compacta	U	4,00	282.402,02	1.129.608,09
4.14.5.24	Inodoro con asiento y tapa para niños - Ferrum	U	4,00	439.047,43	1.756.189,73
4.14.5.25	Descarga cromada lavatorio	U	21,00	132.809,13	2.788.991,69
4.14.5.26	Llave de paso FV Oregon	U	38,00	116.431,51	4.424.397,49
4.14.5.27	Asiento rebatible para ducha	U	3,00	225.474,97	676.424,90
4.14.5.28	Juego monocomando con duchador FV 0311/R2 Inicia	U	3,00	382.226,71	1.146.680,12
4.14.5.29	Barral fijo tipo L - Ferrum Espacio Andina	U	3,00	211.064,87	633.194,60
4.14.5.30	Barral cortina en L (1,20x1,00m) - Acero inoxidable	U	3,00	407.645,17	1.222.935,51
4.14.5.31	Barral cortina recto (1,40m) - Acero inoxidable	U	2,00	208.647,63	417.295,27
4.14.5.32	Mezclador de pared Pressmatic FV 0341	U	18,00	561.751,35	10.111.524,30
4.14.5.33	Tabiques divisores (MDF enchapados en laminados plásticos)	M2	54,00	335.590,63	18.121.893,80

4.15.1.1	Extintor Polvo Químico Seco 5 kg	U	8,00	202.776,10	1.622.208,82
4.15.1.2	Extintor CO2 5 kg	U	1,00	1.063.338,10	1.063.338,10
4.15.2.1	Panel Control Alarma de Incendio (PCAI)	U	1,00	6.231.655,84	6.231.655,84
4.15.2.2.1	Detector Humo Fotoeléctrico de Ambiente	U	58,00	242.342,17	14.055.845,94
4.15.2.2.2	Detector Humo Fotoeléctrico sobre cielorraso	U	26,00	242.342,17	6.300.896,46
4.15.2.2.3	Detector Termovelocimétrico	U	1,00	218.108,92	218.108,92
4.15.2.3.1	Estación Manual Aviso	U	3,00	266.576,50	799.729,49
4.15.2.3.2	Estación Manual Acción	U	1,00	266.576,50	266.576,50
4.15.2.4.1	Módulo de Monitoreo	U	1,00	159.253,21	159.253,21
4.15.2.4.2	Módulo de Control	U	8,00	207.721,86	1.661.774,89
4.15.2.4.3	Módulo de Aislación	U	7,00	259.650,72	1.817.555,02
4.15.2.5	Sirena con Estrobo	U	3,00	398.134,10	1.194.402,31
4.15.2.6	Retén Electromagnético de Psi	U	2,00	363.513,79	727.027,59
4.15.2.7	Fuente supervisada	U	1,00	1.557.913,96	1.557.913,96
4.15.2.8	Repetidor PCAI	U	1,00	3.115.827,92	3.115.827,92
4.15.2.9.1	Soporte Eléctrico Detección	GL	1,00	40.802.508,45	40.802.508,45
4.15.2.9.2	Soporte Eléctrico Audio Evacuación	GL	1,00	1.384.812,41	1.384.812,41
4.15.3.1	Central (CLE nº)	U	2,00	1.883.370,83	3.766.741,66
4.15.3.2	Luminaria Centralizada No Permanente	U	29,00	194.740,18	5.647.465,32
4.15.3.3	Señalizador Centralizado Permanente	U	6,00	903.862,86	5.423.177,15
4.15.3.4.1	Soporte Eléctrico LE-SE	GL	1,00	12.809.514,77	12.809.514,77
4.15.4.1	Cartelería	U	10,00	24.119,56	241.195,56
4.15.4.2	Señalética de Evacuación	U	4,00	24.119,56	96.478,22
4.16.1	Cañería H"N" Epoxi Ø 2½" inc.acc.	ML	10,00	184.691,05	1.846.910,48
4.16.2	Dobla Polietileno Ø 90	U	1,00	195.001,37	195.001,37
4.16.3	Válvula Esférica Ø 2½" bridada	U	3,00	2.330.148,03	6.990.444,10
4.16.4	Regulador de Presión p/62 m³/h.	U	1,00	3.151.304,97	3.151.304,97
4.16.5	Empalme con grupo electrógeno	GL	1,00	341.257,34	341.257,34
4.17.1	Equipos Acondicionadores sistema Volumen Refrigerante Variable (VRV-VRF)	GL	1,00	402.707.670,00	402.707.670,00
4.17.2	Cañerías de Refrigerante	GL	1,00	244.048.678,00	244.048.678,00
4.17.3	Conductos de distribución de Aire Acondicionado	M2	110,00	150.164,00	16.518.040,00
4.17.4	Conductos de chapa galvanizada para Ventilaciones Mecánicas	KG	550,00	20.379,40	11.208.670,00
4.17.5	Difusores de inyección	U	6,00	225.246,00	1.351.476,00
4.17.6	Rejas de extraccion	GL	1,00	1.490.914,00	1.490.914,00
4.17.7	Ventiladores "in-line"	GL	1,00	18.437.994,00	18.437.994,00
4.17.8	Equipos Split	U	2,00	2.102.296,00	4.204.592,00
4.17.9	Control Central	GL	1,00	10.833.260,00	10.833.260,00
4.18.1	VN1 (5,80) - 4 Paños fijos	U	6,00	11.342.206,05	68.053.236,30
4.18.2	VN2 (1,00) - 1 Paño fijo saliente	U	12,00	2.161.634,75	25.939.617,03
4.18.3	VN3 (1,00) - 1 Paño fijo	U	18,00	2.053.837,38	36.969.072,84
4.18.4	VN4 (4,40) - Cámara Gesell	U	1,00	7.676.084,88	7.676.084,88
4.18.5	PN1 (5,80) - Frente con puertas automáticas de abrir	U	4,00	66.060.570,40	264.242.281,58
4.18.6	PN2 (1,20) - Puerta con puertín	U	27,00	2.273.354,80	61.380.579,47
4.18.7	PN3 (1,10) - Puerta con paño fijo superior y ventilación inferior (baños)	U	4,00	2.192.050,08	8.768.200,34
4.18.8	PN3a (1,10) - Puerta con paño fijo superior y ventilación inferior (baños) con barral	U	5,00	2.192.050,08	10.960.250,42
4.18.9	PN4 (2,00) - Puerta de abrir doble + paño fijo superior	U	3,00	3.764.149,60	11.292.448,79
4.18.10	PN5 (2,80) - Paño fijo + puerta de abrir	U	6,00	5.448.525,34	32.691.152,03
4.18.11	PN6 (5,80) - Frente con puertas dobles de abrir	U	8,00	11.342.206,05	90.737.648,41
4.18.12	PN7 (2,80) - Puertas plegadizas + puerta de abrir	U	2,00	5.262.848,90	10.525.697,81
4.18.13	PN8 (5,80) - Puertas plegadizas acústicas	U	3,00	31.918.445,14	95.755.335,42
4.18.14	PN9 (2,00) - Puertas de emergencia con barral	U	1,00	7.057.570,99	7.057.570,99
4.19.1	Provisión y colocación de espejo float 4mm incoloro	M2	7,20	90.817,75	653.887,80
4.19.2	Provisión y colocación de mampara fija esmerilada Ferrum Khios 70cm (vestuarios)	U	2,00	616.069,03	1.232.138,05
4.19.3	Provisión y colocación de espejo basculante Ferrum Espacio Andina	U	5,00	877.942,54	4.389.712,68
4.20.1	Provisión y colocación barandas rampas exteriores (acero inoxidable)	ML	119,60	451.556,80	54.006.193,54
4.20.2	Provisión y colocación de reja	M2	1109,89	617.156,45	684.972.685,80
4.20.3	Provisión y colocación de cartel corporeo	U	1,00	535.445,38	535.445,38
4.20.4	Cerramiento grupo electrógeno	GL	1,00	2.717.920,77	2.717.920,77
4.20.5	Provisión y colocación de bolaros de fundición tipo "bala"	UN	22,00	372.738,40	8.200.244,80
4.21.1.1	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	M2	14,50	1.424.908,63	20.661.175,15
4.21.1.2	Provisión y colocación de mesada con bacha integrada silestone baños (incluye ménsula)	GL	1,00	41.060.884,17	41.060.884,17
4.21.1.3	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo de 10cm	M2	19,70	422.146,91	8.316.294,22
4.21.1.4	Provisión y colocación de cortinas roller tipo black out + sunscreen 5%	M2	275,00	437.302,70	120.258.242,23
4.21.1.5	Provisión y colocación de mueble guardado con puertas corredizas	M2	39,05	444.586,95	17.361.120,43
4.21.1.6	Provisión y colocación de plano háptico	U	2,00	2.570.264,82	5.140.529,63
4.21.1.7	Provisión y colocación de banco tipo "recoleta" con respaldo y apoyabrazos (1.70m)	U	3,00	1.648.322,03	4.944.966,09
4.21.2.1	Lockers metálicos 4 puertas con cerradura (180x50x60cm aprox)- Pintura Epoxi	U	10,00	635.064,98	6.350.649,76
4.21.2.2	Anafe eléctrico de 2 hornallas	U	1,00	412.996,31	412.996,31
4.21.2.3	Banco vestuario 1,30 x 0,30 (estructura metálica - asiento madera)	U	4,00	162.263,13	649.052,53
4.21.2.4	Banco vestuario 1,00 x 0,30 (estructura metálica - asiento madera)	U	2	131.867,60	263.735,20
4.21.2.5	Heladera 257 lts	U	1	995.484,61	995.484,61
4.22.1.1	Provisión y plantación de Salix humboldtiana "Sauce criollo" (E20)	U	5	126.186,65	630.933,25
4.22.1.2	Provisión y plantación de Inga uraguensis "Ingá" (E20)	U	7	136.267,09	953.869,66
4.22.1.3	Provisión y plantación de Luehea divaricata "azota caballo" (E20)	U	10	124.566,84	1.245.668,41
4.22.1.4	Provisión y plantación de Tipunaria tipu "Tipa" (E40)	U	15	163.783,83	2.456.757,48
4.22.2.1	Provisión y plantación de Salvia guaranitica "Salvia azul" (E03)	U	468	11.028,88	5.161.516,21
4.22.2.2	Provisión y plantación de Dietes bicolor "Dietes amarillo" (E03)	U	550	11.332,83	6.233.058,80
4.22.2.3	Provisión y plantación de Setaria sulcata "Pasto palmera" (E03)	U	600	10.657,39	6.394.431,47
4.22.2.4	Provisión y plantación de Pavonia hastata "Malva rosada" (E03)	U	380	12.683,75	4.819.825,92
4.22.2.5	Provisión y plantación de Plectranthus neochilus "Bordo paraguay" (E03)	U	600	4.780,91	2.868.546,42
4.22.2.6	Provisión y plantación de Trachelospermum jazminoides "Jazmin de leche" E 15	U	86	8.926,52	767.680,76
4.22.2.7	Provisión y plantación de Mikonia cordifolia "Guaco" E10	U	50	7.280,10	364.005,04
4.22.2.8	Provisión y plantación de Pyrostegia venusta "Bignonia de invierno" E 15	U	12	46.670,01	560.040,07
4.22.3	Provisión y colocación de "Gramma bahiana"	M2	513	16.802,35	8.619.607,64
4.22.4	Provisión y colocación de sustrato de plantación (incluye sustrato de relleno)	M3	735	722.765,87	531.232.913,07
4.22.5	Provisión y colocación de mulch (chips de corteza) (e:3 cm)	M2	914	21.487,16	19.639.264,08
4.22.6	Provisión y colocación de fleje plano de A° Galvanizado de 1/8" x 4". Incluye varillas para fijar al suelo	ML	417	58.498,89	24.394.035,19
4.22.7	Provisión y colocación de Binder de dolomita ocre claro 3/6 (e.:2 a 3cm) Incluye manto antimalezas	M2	25	30.802,88	770.072,10
4.23.1	Nicho de bomba con elementos de operación y control del sistema de riego	U	1	736.489,90	736.489,90

4.23.1.1	Provisión e instalación de bomba de 2,5 HP (Incluye perforación y provisión de tablero de comando con guarda motor tipo Schneider TeSys u)	un	1	1.752.675,58	1.752.675,58
4.23.1.2	Provisión y colocación de programador tipo PRO C 4 estaciones	un	1	375.587,78	375.587,78
4.23.1.3	Provisión y colocación de Manómetro en baño de glicerina (0-10 bar) tipo codital france	un	1	62.017,99	62.017,99
4.23.1.4	Provisión y colocación de Válvula de alivio 1 y 1/2"	un	1	414.516,78	414.516,78
4.23.1.5	Provisión y colocación de Sensor de lluvia	un	1	216.249,41	216.249,41
4.23.1.6	Provisión y colocación de caudalímetro de 1"	un	1	1.184.457,91	1.184.457,91
4.23.1.7	Provisión y colocación de electroválvula 1"	un	2	211.908,67	423.817,34
4.23.2.1	Provisión y colocación de Tubo CLASE 10 - 40 mm. TIGRE SD. (incluye zanqueo y tapada)	ml	781	65.338,65	51.029.487,03
4.23.2.2	Provisión y colocación de malla de advertencia subterránea azul	ml	781	2.542,49	1.985.685,50
4.23.2.3	Provisión y colocación de caño camisa ø110 (incluye zanqueo, cama de arena, caño PVC ø110, protecc. mecánica, protecc.visual y tapada).	ml	65	9.500,17	617.510,94
4.23.3.1	Provisión y colocación de tobera + válvula de retención con boquilla tipo MP ROTATOR	un	90	41.129,03	3.701.612,64
4.23.3.2	Provisión y colocación de Swing Joint 1/2" rosca macho 1/2"-30,5 cm (ensamble flexible-serie sa) tipo Rain Bird	un	124	31.538,29	3.910.748,04
4.23.3.3	Provisión y colocación de Boquilla inundadora tipo Hunter, Mod 25. Tipo de patrón: hilo. Caudal 0.06m3/h	un	34	21.972,55	747.066,84
4.24.1	Limpieza periódica	GL	1	8.492.095,51	8.492.095,51
4.24.2	Limpieza final de obra	GL	1	707.674,62	707.674,62
4.24.3	Manual de mantenimiento	GL	1	2.220.643,86	2.220.643,86
	Total Presupuesto				11.814.841.127,70